

變更設計書

施工年度：令和5年度	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
	決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名： 建設改良工事・委託関係綴	

• • • • •

⋮

枚方市上下水道局

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	D I P φ 1 5 0	m	2 . 0	0 . 0
	D I P φ 1 0 0	m	1 . 6	4 . 3
	D I P φ 7 5	m	5 6 . 6	6 2 . 2
	P E φ 7 5	m	9 6 . 1	9 2 . 5
	P E φ 5 0	m	5 . 3	2 . 6
設置工	H I V P φ 4 0	m	0 . 0	1 . 9
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	1	0
	仕切弁 φ 7 5	箇所	4	7
	仕切弁 φ 5 0	箇所	1	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1
撤去工	D I P φ 7 5	m	7	7
	C I P φ 7 5	m	1 2	1 2
	P E φ 5 0	m	5 8	5 7
	H I V P φ 4 0	m	7 8	7 8
給水管接合替工		箇所	1 8	1 6
仮設給水替工		式	1	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単位	当初	変更
布設工	P E φ 7 5	m	4 4 . 0	4 0 . 0

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事（依頼）							(722,690)	
							995,935	
							(0)	
	材料費				1	(722,690)	(722,690)	
						791,290	791,290	
				式	1		(0)	
	土工				1	47,610	47,610	
							0	
				式	1		0	
	管工				1	157,035	157,035	
							0	
				式	1		0	
φ 100本管工事（依頼）							(139,920)	
							198,953	
							(251,760)	
	材料費				1	(139,920)	(139,920)	
						139,920	139,920	
				式	1	(251,760)	(251,760)	
	土工				1	31,593	31,593	
							80,966	
				式	1		80,966	
	管工				1	27,440	27,440	
							55,506	
				式	1		55,506	
φ 75本管工事（依頼）							(1,218,016)	
							4,352,314	
							(1,804,176)	
	材料費				1	(1,218,016)	(1,218,016)	
						1,492,416	1,492,416	
				式	1	(1,804,176)	(1,804,176)	
						2,299,076	2,299,076	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	2,280,461	2,280,461	
				式	1	2,372,691	2,372,691	
	管工				1	579,437	579,437	
				式	1	709,227	709,227	
φ 50本管工事（依頼）							(101,140) 289,897	
							(103,068) 285,551	
	材料費				1	(101,140) 169,740	(101,140) 169,740	
				式	1	(103,068) 171,668	(103,068) 171,668	
	土工				1	88,411	88,411	
				式	1	80,621	80,621	
	管工				1	31,746	31,746	
				式	1	33,262	33,262	
φ 75消火栓設置工事（依頼）							(160,444) 341,983	
							(160,444) 341,983	
	材料費				1	(160,444) 317,334	(160,444) 317,334	
				式	1	(160,444) 317,334	(160,444) 317,334	
	管工				1	24,649	24,649	
				式	1	24,649	24,649	
給水管接合替工事（依頼）							(745,010) 1,839,705	
							(618,673) 1,464,068	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	439,384	439,384	
				式	1	386,747	386,747	
	管工				1	(745,010) 1,400,321	(745,010) 1,400,321	
				式	1	(618,673) 1,077,321	(618,673) 1,077,321	
仮設本管工事（依頼）							(754,684) 3,082,861	
							(754,684) 3,399,492	
	土工				1	1,576,143	1,576,143	
				式	1	1,892,774	1,892,774	
	管工				1	(754,684) 1,506,718	(754,684) 1,506,718	
				式	1	(754,684) 1,506,718	(754,684) 1,506,718	
仮設給水替工事（依頼）							(101,325) 513,157	
							(90,277) 450,346	
	管工				1	(101,325) 513,157	(101,325) 513,157	
				式	1	(90,277) 450,346	(90,277) 450,346	
φ 75本管撤去工事（依頼）							(124,349) 610,575	
							(115,622) 602,256	
	材料費				1	(26,181) 26,181	(26,181) 26,181	
				式	1	(17,454) 17,454	(17,454) 17,454	
	土工				1	406,128	406,128	
				式	1	406,128	406,128	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	(98,168) 185,746	(98,168) 185,746	
				式	1	(98,168) 186,154	(98,168) 186,154	
	現場発生品				1	-7,480	-7,480	
				式	1	-7,480	-7,480	
φ 50本管撤去工事（依頼）							881,108	
							880,664	
	土工				1	849,123	849,123	
				式	1	849,123	849,123	
	管工				1	31,985	31,985	
				式	1	31,541	31,541	
φ 40本管撤去工事（依頼）							(2,190) 769,184	
							(2,190) 769,184	
	土工				1	731,533	731,533	
				式	1	731,533	731,533	
	管工				1	(2,190) 37,651	(2,190) 37,651	
				式	1	(2,190) 37,651	(2,190) 37,651	
仮設工							1,657,350	
							1,657,350	
	交通管理工				1	1,657,350	1,657,350	
				式	1	1,657,350	1,657,350	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 75本管工事（更新）							(101,700)	
							845,324	
							(90,400)	
	材料費						761,576	
					1	(101,700)	(101,700)	
						101,700	101,700	
				式	1	(90,400)	(90,400)	
						90,400	90,400	
	土工				1	652,844	652,844	
				式	1	586,789	586,789	
	管工				1	90,780	90,780	
				式	1	84,387	84,387	
仮設工							114,300	
							114,300	
	交通管理工				1	114,300	114,300	
				式	1	114,300	114,300	
直接工事費計							(4,171,468)	
							16,492,646	
							(3,991,294)	
							16,495,996	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(4,171,468)	
				式	1		16,492,646	
共通仮設費					1		(3,991,294)	
				式	1		16,495,996	
共通仮設費					1		2,110,914	
				式	1		2,112,914	
共通仮設費率計算額					1		2,009,000	
				式	1		2,011,000	
共通仮設費 積上額計					1		101,914	
				式	1		101,914	
運搬費					1		2,784	
				式	1		2,784	
仮設材運搬費					1		2,784	
					1		2,784	
準備費					1		99,130	
				式	1		99,130	
試掘工 3号工/B1.0×I3.0×H1.0/1箇所					1		99,130	
					1		99,130	
純工事費					1		18,603,560	
				式	1		18,608,910	
現場管理費					1		6,141,000	
				式	1		6,146,000	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
		現場管理費率計算額			1		6,141,000	
				式	1		6,146,000	
工事原価					1		24,744,560	
				式	1		24,754,910	
	一般管理費等				1		4,805,440	
				式	1		4,785,090	
		一般管理費率計算額			1		4,799,000	
				式	1		4,784,000	
		契約保証費			1		9,498	
				式	1		9,498	
工事価格					1		29,550,000	
				式	1		29,540,000	
消費税相当額					1		2,955,000	
				式	1		2,954,000	
本工事費					1		32,505,000	
				式	1		32,494,000	

変 更 請 負 金 額

工 事 名	茄子作北町口径150mm以下配水管移設工事	
設 計 書 金 額	変更前	¥ 3 2, 5 0 5, 0 0 0 円 (消費税含む)
	変更後	¥ 3 2, 4 9 4, 0 0 0 円 (消費税含む)
ス ラ イ ド 変 更 金 額	¥ 3 5 1, 4 9 4 円 (消費税含む)	
	うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ 3 1, 9 5 4 円	
請 負 代 金 額	変更前	¥ 2 9, 3 6 1, 2 0 0 円 (消費税含む)
	変更後	¥ 2 9, 7 0 1, 6 9 4 円 (消費税含む)