

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 5年度</p> <p>支出費目 : 建 - 8 建設改良費(依頼)</p> <p style="padding-left: 20px;">: 建 - 8 建設改良費(更新)</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p>工事場所 : 枚方市 新町1・2丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 府道 京都守口線</p> <p>工事名 : 新町1丁目口径250mm以下配水管移設工事</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p> <p style="padding-left: 20px;">:</p>	<p>決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表20項</p>		<p>書類名 : 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 4年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 5年 3 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり①		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	29,010,000 円	
消費税相当額	2,901,000 円	
工事費	31,911,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 5 0	m	5.9
	D I P φ 1 0 0	m	5.4
	D I P φ 7 5	m	3.8
	H I V P φ 4 0	m	4.7
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	4
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	52.9
	D I P φ 7 5	m	79.0
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	1
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	D I P φ 1 0 0	m	57
	D I P φ 7 5	m	81
給水管接合替工		箇所	7
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 250本管工事 (依頼)							(750,460) 910,241	
	材料費			式	1	(750,460) 750,460	(750,460) 750,460	
	土工			式	1	65,112	65,112	
	管工			式	1	94,669	94,669	
φ 100本管工事 (依頼)							(227,160) 390,975	
	材料費			式	1	(227,160) 227,160	(227,160) 227,160	
	土工			式	1	95,236	95,236	
	管工			式	1	68,579	68,579	
φ 75本管工事 (依頼)							(135,260) 242,358	
	材料費			式	1	(135,260) 135,260	(135,260) 135,260	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	60,571	60,571	
	管工			式	1	46,527	46,527	
φ40本管工事（依頼）							(8,464) 65,642	
	材料費			式	1	(8,464) 8,464	(8,464) 8,464	
	土工			式	1	38,433	38,433	
	管工			式	1	18,745	18,745	
仮設給水替工事（依頼）							(336,459) 827,000	
	材料費			式	1	(212,903) 212,903	(212,903) 212,903	
	土工			式	1	117,805	117,805	
	管工			式	1	(123,556) 496,292	(123,556) 496,292	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 250本管撤去工事 (依頼)							(177,712) 219,447	
	材料費			式	1	(177,712) 177,712	(177,712) 177,712	
	土工			式	1	19,538	19,538	
	管工			式	1	24,237	24,237	
	現場発生品			式	1	-2,040	-2,040	
φ 100本管撤去工事 (依頼)							100,592	
	土工			式	1	95,236	95,236	
	管工			式	1	5,356	5,356	
φ 75本管撤去工事 (依頼)							(63,243) 120,698	
	材料費			式	1	(63,243) 63,243	(63,243) 63,243	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	30,966	30,966	
	管工			式	1	26,489	26,489	
φ40本管撤去工事（依頼）							(2,318) 19,595	
	材料費			式	1	(2,318) 2,318	(2,318) 2,318	
	土工			式	1	10,936	10,936	
	管工			式	1	6,341	6,341	
舗装本復旧工事（依頼）							20,865	
	土工			式	1	20,865	20,865	
付帯工（依頼）							66,868	
	土工			式	1	66,868	66,868	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工（依頼）							559,850	
	交通管理工			式	1	559,850	559,850	
φ100本管工事（更新）							(740,634) 2,102,426	
	材料費			式	1	(740,634) 740,634	(740,634) 740,634	
	土工			式	1	1,024,666	1,024,666	
	管工			式	1	337,126	337,126	
φ75本管工事（更新）							(785,296) 2,947,805	
	材料費			式	1	(785,296) 861,246	(785,296) 861,246	
	土工			式	1	1,613,330	1,613,330	
	管工			式	1	473,229	473,229	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100消火栓設置工事（更新）							(179,004) 363,823	
	材料費			式	1	(179,004) 335,894	(179,004) 335,894	
	管工			式	1	27,929	27,929	
仮設給水替工事（更新）							(362,338) 2,168,943	
	土工			式	1	1,096,888	1,096,888	
	管工			式	1	(362,338) 1,072,055	(362,338) 1,072,055	
給水管接合替工事（更新）							(645,412) 1,203,686	
	材料費			式	1	(343,280) 495,180	(343,280) 495,180	
	土工			式	1	131,456	131,456	
	管工			式	1	(302,132) 577,050	(302,132) 577,050	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ100本管撤去工事（更新）							42,623	
	管工			式	1	104,163	104,163	
	現場発生品			式	1	-61,540	-61,540	
φ75本管撤去工事（更新）							101,238	
	管工			式	1	101,238	101,238	
舗装本復旧工事（更新）							740,200	
	土工			式	1	740,200	740,200	
付帯工（更新）							1,018,624	
	土工			式	1	1,018,624	1,018,624	
仮設工（更新）							1,513,350	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(4,413,760) 15,746,849	
共通仮設費				式	1		2,254,507	
		共通仮設費率計算額		式	1		2,166,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		88,507	
		運搬費		式	1		2,827	
			運搬費	式	1		2,827	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 土質区分のための調査試験 2試料	式	1		85,680	
純工事費				式	1		18,001,356	
		現場管理費		式	1		6,166,000	

