

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

<p> 施工年度 : 令和 5年度 支出費目 : 建-1 建設改良費(依頼・更新) : : : : : 工事場所 : 枚方市 長尾西町3丁目他 地内 路線河川名 : 市道 長尾元町第43号線 他 工事名 : 長尾西町3丁目他口径200mm以下配水管移設工事 : : </p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">起案日</td> <td style="width: 45%;">令和 年 月 日</td> <td style="width: 15%;">決裁日</td> <td style="width: 25%;">令和 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2"> 決裁根拠: 別表第1 3(3)表20項 </td> <td colspan="2"> 書類名: 建設改良工事・委託関係綴 </td> </tr> <tr> <td>基準年度</td> <td colspan="3">: 令和 4年度</td> </tr> <tr> <td>単価適用月度</td> <td colspan="3">: 令和 5年 3月度</td> </tr> <tr> <td>適用工種</td> <td colspan="3">: 開削工事及び小口径推進工事等</td> </tr> <tr> <td>地域補正</td> <td colspan="3">: 一般交通影響あり②</td> </tr> </table>	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日	決裁根拠: 別表第1 3(3)表20項		書類名: 建設改良工事・委託関係綴		基準年度	: 令和 4年度			単価適用月度	: 令和 5年 3月度			適用工種	: 開削工事及び小口径推進工事等			地域補正	: 一般交通影響あり②		
起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日																						
決裁根拠: 別表第1 3(3)表20項		書類名: 建設改良工事・委託関係綴																							
基準年度	: 令和 4年度																								
単価適用月度	: 令和 5年 3月度																								
適用工種	: 開削工事及び小口径推進工事等																								
地域補正	: 一般交通影響あり②																								

区 分	金 額	摘 要
工事価格	25,300,000 円	
消費税相当額	2,530,000 円	
工事費	27,830,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼・更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	EDIP φ200	m	0.4
	EDIP φ150	m	79.9
	EDIP φ75	m	7.4
設置工	仕切弁 φ200	箇所	1
	仕切弁 φ150	箇所	1
	仕切弁 φ75	箇所	1
	消火栓 φ75	箇所	1
撤去工	EDIP φ200	m	11
	CIP φ200	m	74
	EDIP φ150	m	7
	DIP φ150	m	9
	EDIP φ100	m	1
	HIVP φ100	m	1
	EDIP φ75	m	1
給水管接合替工		箇所	11
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（依頼・更新）							(2,675,880) 4,263,109	
	材料費			式	1	(2,675,880) 2,850,230	(2,675,880) 2,850,230	
	土工			式	1	925,027	925,027	
	管工			式	1	487,852	487,852	
φ75本管工事（依頼・更新）							(235,300) 446,058	
	材料費			式	1	(235,300) 308,600	(235,300) 308,600	
	土工			式	1	89,687	89,687	
	管工			式	1	47,771	47,771	
φ75消火栓設置工事（依頼・更新）							(176,754) 351,624	
	材料費			式	1	(176,754) 333,644	(176,754) 333,644	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	17,980	17,980	
給水管接合替工事 (依頼・更新)							(405,825) 935,896	
	土工			式	1	294,404	294,404	
	管工			式	1	(405,825) 641,492	(405,825) 641,492	
仮設給水替工事 (依頼・更新)							(2,402,805) 4,418,650	
	材料費			式	1	(1,854,374) 2,012,124	(1,854,374) 2,012,124	
	土工			式	1	647,069	647,069	
	管工			式	1	(548,431) 1,759,457	(548,431) 1,759,457	
φ200本管撤去工事 (依頼・更新)							968,294	
	土工			式	1	954,026	954,026	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	111,168	111,168	
	現場発生品			式	1	-96,900	-96,900	
φ150本管撤去工事（依頼・更新）							120,029	
	土工			式	1	104,292	104,292	
	管工			式	1	15,737	15,737	
φ100以下本管撤去工事（依頼・更新）							71,900	
	土工			式	1	60,055	60,055	
	管工			式	1	11,845	11,845	
舗装本復旧工事（依頼・更新）							1,534,639	
	土工			式	1	1,534,639	1,534,639	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(5,896,564) 13,986,499	
共通仮設費				式	1		1,931,072	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,692,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		239,072	
		運搬費		式	1		3,523	
			運搬費	式	1		3,523	
		準備費		式	1		149,869	
			試験掘工	式	1		149,869	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験	式	1		85,680	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
純工事費				式	1		15,917,571	
	現場管理費			式	1		5,128,000	
		現場管理費率計算額		式	1		5,128,000	
工事原価				式	1		21,045,571	
	一般管理費等			式	1		4,254,429	
		一般管理費率計算額		式	1		4,253,000	
		契約保証費		式	1		8,298	
工事価格				式	1		25,300,000	
消費税相当額				式	1		2,530,000	
本工事費				式	1		27,830,000	