

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 5年度</p> <p>支出費目 : 建-4 建設改良費 (配水支管)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 長尾家具町4丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 家具町第17号線他</p> <p>工事名 : 長尾家具町4丁目口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表20項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 4年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 5年 3 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	76,200,000 円	79,000,000 円	2,800,000 円	
消費税相当額	7,620,000 円	7,900,000 円	280,000 円	
工事費	83,820,000 円	86,900,000 円	3,080,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単位	当初	変更	
布設工	D I P φ 1 5 0	m	1 3 9 . 6	1 3 9 . 6	
	D I P φ 1 0 0	m	2 3 8 . 0	2 3 8 . 4	
	D I P φ 7 5	m	8 . 3	8 . 3	
	H I V P φ 7 5	m	1 . 2	1 . 2	
設置工	P E φ 7 5	m	1 0 2 . 1	1 0 2 . 1	
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	4	4	
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	6	6	
	仕切弁 φ 7 5	箇所	4	4	
	消火栓 φ 1 5 0	箇所	1	1	
	消火栓 φ 1 0 0	箇所	1	1	
	消火栓 φ 7 5	箇所	1	1	
	空気弁 φ 1 0 0	箇所	1	1	
	撤去工	D I P φ 1 5 0	m	1 4 0	1 4 0
		D I P φ 1 0 0	m	2 3 8	2 3 8
D I P φ 7 5		m	1 0 6	1 0 6	
H I V P φ 7 5		m	6	6	
給水管接合替工	箇所	5 8	5 8		
仮設給水替工	式	1	1		
付帯工	式	1	1		

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（配水支管）							(2,907,431)	
							5,565,319	
φ150本管工事（配水支管）							(2,907,431)	
							5,801,118	
φ150本管工事（配水支管）	材料費				1	(2,907,431) 3,181,831	(2,907,431) 3,181,831	
				式	1	(2,907,431) 3,181,831	(2,907,431) 3,181,831	
φ150本管工事（配水支管）	土工				1	1,734,257	1,734,257	
				式	1	1,970,056	1,970,056	
φ150本管工事（配水支管）	管工				1	649,231	649,231	
				式	1	649,231	649,231	
φ100本管工事（配水支管）							(3,437,259)	
							8,055,919	
φ100本管工事（配水支管）							(3,465,139)	
							8,485,707	
φ100本管工事（配水支管）	材料費				1	(3,437,259) 3,996,649	(3,437,259) 3,996,649	
				式	1	(3,465,139) 4,024,529	(3,465,139) 4,024,529	
φ100本管工事（配水支管）	土工				1	3,024,621	3,024,621	
				式	1	3,423,040	3,423,040	
φ100本管工事（配水支管）	管工				1	1,034,649	1,034,649	
				式	1	1,038,138	1,038,138	
φ75本管工事（配水支管）							(958,187)	
							2,877,363	
φ75本管工事（配水支管）							(958,187)	
							2,877,363	
φ75本管工事（配水支管）	材料費				1	(958,187) 1,232,587	(958,187) 1,232,587	
				式	1	(958,187) 1,232,587	(958,187) 1,232,587	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	1,356,878	1,356,878	
	土工			式	1	1,356,878	1,356,878	
					1	287,898	287,898	
	管工			式	1	287,898	287,898	
φ150消火栓設置工事(配水支管)							(176,754)	
							351,624	
							(176,754)	
							351,624	
					1	(176,754) 333,644	(176,754) 333,644	
	材料費			式	1	(176,754) 333,644	(176,754) 333,644	
					1	17,980	17,980	
	管工			式	1	17,980	17,980	
							(179,184) 354,501	
φ100消火栓設置工事(配水支管)							(179,184)	
							354,501	
					1	(179,184) 336,074	(179,184) 336,074	
	材料費			式	1	(179,184) 336,074	(179,184) 336,074	
					1	18,427	18,427	
	管工			式	1	18,427	18,427	
							(186,492) 357,816	
φ75消火栓設置工事(配水支管)							(186,492)	
							357,816	
					1	(186,492) 343,382	(186,492) 343,382	
	材料費			式	1	(186,492) 343,382	(186,492) 343,382	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	14,434	14,434	
	管工			式	1	14,434	14,434	
給水管接合替工事（配水支管）							(2,496,404)	
							5,521,123	
給水管接合替工事（配水支管）							(2,576,913)	
							5,849,159	
					1	1,219,743	1,219,743	
	土工			式	1	1,455,542	1,455,542	
	管工				1	(2,496,404)	(2,496,404)	
						4,301,380	4,301,380	
	管工				1	(2,576,913)	(2,576,913)	
						4,393,617	4,393,617	
仮設給水替工事（配水支管）							(4,147,697)	
							10,725,542	
仮設給水替工事（配水支管）							(4,150,270)	
							11,352,933	
	材料費				1	(1,588,108)	(1,588,108)	
						1,778,008	1,778,008	
	材料費				1	(1,588,108)	(1,588,108)	
						1,778,008	1,778,008	
					1	3,128,672	3,128,672	
	土工			式	1	3,754,759	3,754,759	
	管工				1	(2,559,589)	(2,559,589)	
						5,818,862	5,818,862	
	管工				1	(2,562,162)	(2,562,162)	
						5,820,166	5,820,166	
φ150本管撤去工事（配水支管）							-62,626	
							-62,626	
					1	206,314	206,314	
	管工			式	1	206,314	206,314	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
					1	-268,940	-268,940	
	現場発生品			式	1	-268,940	-268,940	
φ100本管撤去工事（配水支管）							197,987	
							197,987	
	管工				1	197,987	197,987	
				式	1	197,987	197,987	
φ75本管撤去工事（配水支管）							93,845	
							93,845	
	管工				1	93,845	93,845	
				式	1	93,845	93,845	
舗装本復旧工事（配水支管）							7,580,163	
							7,639,730	
	土工				1	7,580,163	7,580,163	
				式	1	7,639,730	7,639,730	
仮設工							3,759,200	
							3,759,200	
	交通管理工				1	3,759,200	3,759,200	
				式	1	3,759,200	3,759,200	
直接工事費計							(14,489,408)	
							45,377,776	
							(14,600,370)	
							47,058,357	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(14,489,408) 45,377,776	
				式	1		(14,600,370) 47,058,357	
共通仮設費					1		4,561,439	
				式	1		4,713,439	
					1		4,421,000	
				式	1		4,573,000	
					1		140,439	
				式	1		140,439	
	共通仮設費率計算額				1		140,439	
				式	1		140,439	
					1		11,919	
				式	1		11,919	
		運搬費			1		11,919	
				式	1		11,919	
			運搬費		1		11,919	
				式	1		11,919	
					1		128,520	
				式	1		128,520	
		技術管理費			1		128,520	
				式	1		128,520	
			土質試験 土質区分判定のための調査試験		1		128,520	
				式	1		128,520	
純工事費					1		49,939,215	
				式	1		51,771,796	
					1		14,746,000	
				式	1		15,322,000	
	現場管理費				1		15,322,000	

