

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
<div>事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日</div> <div>変 更 設 計 書</div>							
令和5年度	設 計 書 番 号	23DEYY01-1C0					
施 工 場 所	枚方市 北山1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	市道北山通線						
工 事 名	北山通線道路整備工事 (その3)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=142.5m 道路土工 一式 地盤改良工 一式 構造物撤去工 一式 構造物工 一式 法面工 一式 植栽工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=142.5m 道路土工 一式 地盤改良工 一式 構造物撤去工 一式 構造物工 一式 法面工 一式 植栽工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額	48,838,900 円	92,209,700 円
(内 訳)		
工 事 価 格	44,399,000 円	83,827,000 円
消 費 税 等 相 当 額	4,439,900 円	8,382,700 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 44,227,700 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 40,207,000 円 消費税等相当額 4,020,700 円	変更契約金額 (税込み) 83,503,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 75,912,000 円 消費税等相当額 7,591,200 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良			式	1		25,191,692	費目行	
				1		47,267,109		
道路土工			式	1		4,697,503	工種行	
				1		5,780,198		
作業土工			式	1		667,663	種別行	
				1		822,418		
		掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満	m3	750				
				760				
		床掘り 土砂 小規模	m3	93				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	68				
				65				
		購入土	m3	-----				
				65				
		掘削 土砂 現場制約あり	m3	0.9				
		埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	0.9				
残土処理工			式	1		4,029,840	種別行	
				1		4,957,780		
		残土運搬処分 廃路盤	m3	190				
				70				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		粒径処理 50を超え60以下	m3					
				780				
		残土運搬処分 土砂	m3	850				
				740				
	地盤改良工		式	1		1,004,640	工種行	
	安定処理工		式	1		1,004,640	種別行	
		安定処理 バックホウ 路床 1m以下 1.62t/100m2	m2	690				
	構造物撤去工		式	1		2,875,255	工種行	
				1		5,191,244		
	構造物取壊し工		式	1		507,329	種別行	
				1		514,423		
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m	9.0				
				6.0				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	60				
				55				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	39				
				33				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	482				
				505				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	40				
				43				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.5				
		金網・支柱(立入防止柵)撤去	m	19				
	閉塞工		式	1		6,228	種別行	
	閉塞(管撤去部)		式	1				
	伐採工		式	1		714,700	種別行	
				1		2,250,800		
	高木伐採		式	1				
				1				
	公園樹木伐採		式	-----				
				1				
	移設工		式	1		946,160	種別行	
				1		1,221,760		
	道路照明灯移設		式	1				
				1				
	標識柱移設		式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	運搬処分工			式	1		700,838	種別行	
					1		1,198,033		
	殻運搬処分 As殻(掘削)			m3	48				
					73				
	殻運搬処分 Co殻(無筋)			m3	40				
					85				
	殻運搬処分 Co殻(有筋)			m3	0.5				
	現場発生品・支給品運搬 廃プラスチック <small>ルン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t超0.2t以下</small>			回	1				
	廃プラスチック			t	1.5				
	運搬処分 自然石			m3	0.4				
	現場発生品・支給品運搬 スラップ <small>ルン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下</small>			回	4				
構造物工				式	1		4,473,175	工種行	
					1		4,613,455		
排水構造物工				式	1		2,257,109	種別行	
	街渠 A-2型			m	13				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		管(函)渠型側溝 据付 300mmを超え400mm以下 砕石有り ラン導水ブロックV300型LV300相当	m	104					
		導水ブロック樹(1) 流末部	箇所	1					
		導水ブロック樹(2) 起点部・中間部	箇所	6					
		縁石工	式	1			1, 298, 366	種別行	
		歩車道境界ブロック 縁石A-1型 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 基礎砕石無し 均し基礎コンクリート無し	m	5. 4					
		歩車道境界ブロック 縁石A-2型 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 基礎砕石無し 均し基礎コンクリート無し	m	105					
		歩車道境界ブロック 縁石B-2型 再利用設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クワッシュンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	式	1					
		地先境界ブロック 植樹帯根固めブロック 設置 C種(150*150*600) 基礎砕石無し 18-8-40(高炉) 養生有り	m	21. 0					
		地先境界ブロック 境界工A型 設置 C種(150*150*600) 基礎砕石無し 18-8-40(高炉) 養生有り	m	80					
		立入防止柵設置工	式	1			489, 800	種別行	
				1			630, 080		
		立入防止柵設置	式	1					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		車止めポスト設置	本					
				4				
		道路付属物工	式	1		200,300	種別行	
		道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置） 固定式（貼付式） 手間+材料費 本体（柱）径φ80・ポール径φ250・高さ650mm 10本以上30本未満 夜間	本	10				
		污水施設設置工	式	1		227,600	種別行	
		污水施設設置	式	1				
	法面工		式	1		143,520	工種行	
				1		0		
		植生工	式	1		143,520	種別行	
				1		0		
		人力施工による植生工 植生シート工（標準品）500m2未満 制約無	m2	160				
				0				
	植栽工		式	1		114,220	工種行	
				1		39,160		
		道路植栽工	式	1		75,820	種別行	
				1		0		
		道路植栽（植樹） 中木樹高100cm以上200cm未満 10本以上50本未満 制約無 夜間無 供用区間・標準（歩道及び交通	本	20				
				0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		道路植栽(支柱設置) 中木添柱形(1本形・竹)樹高100cm以上 支柱10本以上50本未満 制約無 夜間無 供用区間・標準(2)	本	20				
				0				
		公園植栽工	式	1		38,400	種別行	
				1		39,160		
		公園植栽(植樹) 低木(株物)・樹高60cm未満 100本未満 制約無 土改有 植樹割増有	本	40				
				40				
舗装工			式	1		8,864,339	工種行	
				1		10,703,322		
		アスファルト舗装工	式	1		4,160,672	種別行	
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	1,140				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	718				
		上層路盤(車道・路肩部) 砕石(各種) 150mm 1層施工	m2	718				
		下層路盤(車道・路肩部) 250mm 2層施工 路盤材(各種)	m2	690				
		下層路盤(車道・路肩部) 200mm 1層施工 路盤材(各種)	m2	27				
		切削オーバーレイ工【夜間】	式	-----	-----	-----	種別行	
				1		1,150,870		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	-----				
				19				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	-----				
				405				
		殻運搬処分 As殻(切削)	m3	-----				
				20				
		アスファルト舗装工(乗入部)	式	1		208,705	種別行	
				1		479,710		
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	67				
				154				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30 250mm 2層施工	m2	67				
				154				
		ILB舗装工(歩道部)	式	1		4,100,340	種別行	
				1		4,568,230		
		インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 標準品 100m2以上 制約無 夜間無	m2	577				
				0				
		モルタル練 高炉 1:3 25kg入袋物	m3	17				
				0				
		インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 標準品 洗い砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間無	m2	-----				
				189				
		インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 特殊品 洗い砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間無	m2	-----				
				400				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		上層路盤(歩道部) 50mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	198				
		上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	380				
		埋戻し 現場制約あり 土砂 締固め有り	m3	2.0				
		ILB舗装工(歩道乗入部)	式	1		394,622	種別行	
				1		343,840		
		インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚8cm 標準品 100m2未満 制約無 夜間無	m2	56				
				0				
		モルタル練 高炉 1:3 25kg入袋物	m3	1.7				
				0				
		インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚8cm 標準品 洗い砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	m2	---				
				56				
	区画線工		式	1		284,140	工種行	
				1		352,299		
	区画線工		式	1		284,140	種別行	
				1		65,084		
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	425				
				212				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	153				
				0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	10				
				0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	46				
				0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	32				
				0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	20				
				0				
		区画線消去(標準単価) 夜間無 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	10				
				0				
	区画線工【夜間】		式				種別行	
				1		287,215		
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m					
				254				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m					
				153				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m					
				10				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m					
				46				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m					
				32				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	-----				
				20				
		区画線消去(標準単価) 夜間有 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	-----				
				10				
付帯工			式	-----			工種行	
				1		73,900		
	人孔蓋調整工		式	-----			種別行	
				1		73,900		
	現場打マンホールブロック据付工 斜壁・直壁等・スラブ		個	-----				
				2				
仮設工			式	1		2,734,900	工種行	
				1		19,508,891		
防護施設工			式	1		194,900	種別行	
	仮囲い撤去		式	1				
	仮道路照明工		式	-----			種別行	
				1		349,300		
	仮道路照明灯設置		現場	-----				
				1				
	仮区画線工		式	-----			種別行	
				1		61,841		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m						
					119				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m						
					10				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m						
					32				
	交通管理工		式		1		2,540,000	種別行	
					1		18,902,850		
	交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日		200				
					64				
	交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)		人日						
					5				
	24時間誘導員 (3人交代) 平日		日間						
					102				
	24時間誘導員 (3人交代) 法定休日		日間						
					16				
	24時間誘導員 (4人交代) 平日		日間						
					8				
	24時間誘導員 (4人交代) 法定休日		日間						
					1				
	LED規制車		台・日						
					127				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接工事費	式	1		25,191,692		
		1		47,267,109		
(処分費等)	式	1		3,482,709		
		1		3,130,559		
共通仮設費	式	1		3,690,100		
		1		7,049,100		
共通仮設費	式	1		656,100		
		1		1,301,100		
運搬費	式	1				
		1		125,000		
技術管理費	式	1		7,100		
現場環境改善費(率計上)	式	1		649,000		
		1		1,169,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		3,034,000		
		1		5,748,000		
純工事費	式	1		28,881,792		
		1		54,316,209		
現場管理費	式	1		8,950,000		
		1		17,256,000		
工事原価	式	1		37,831,792		
		1		71,572,209		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
一般管理費等				式	1		6,808,608		
					1		12,496,191		
諸経費対象外				式	1		-241,400		
工事価格				式	1		44,399,000		
					1		83,827,000		
消費税相当額				式	1		4,439,900		
					1		8,382,700		
設計価格				式	1		48,838,900		
					1		92,209,700		