

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DEMS01-1C0					
施工場所	枚方市 渚東町 地内						
路線・河川名	都市計画道路 御殿山小倉線						
工事名	御殿山小倉線道路整備工事（1工区）（その7）						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=36.0m 工事概要 道路土工 一式 ブロック積(張)工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=36.0m 工事概要 道路土工 一式 ブロック積(張)工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	12,618,100 円	13,989,800 円
工 事 価 格	11,471,000 円	12,718,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,147,100 円	1,271,800 円
契 約 金 額	前回契約金額(税込み) 11,312,400 円 (内訳) 前回契約金額(税抜き) 10,284,000 円 消費税等相当額 1,028,400 円	変更契約金額(税込み) 12,541,100 円 (内訳) 変更契約金額(税抜き) 11,401,000 円 消費税等相当額 1,140,100 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良			式	1		5,921,568	費目行	
				1		6,576,609		
道路土工			式	1		457,005	工種行	
		掘削工	式	1		79,866	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	34				
		作業土工	式	1		94,653	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	25				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	13				
		運搬処分工	式	1		282,486	種別行	
		残土運搬処分 廃路盤	m3	34				
		残土運搬処分 土砂	m3	10				
ブロック積(張)工			式	1		96,870	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリートブロック積工	式	1		96,870	種別行	
		コンクリートブロック積工 JIS滑面150kg/個未満 制約無 夜間無 練積 裏込有 18-8-40(高炉)	m2	1.5				
		胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック 再生砕石RC-40	m3	0.1				
		天端コンクリート 18-8-40(高炉) 一般養生	m3	0.1				
		現場打基礎コンクリート 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 有り 一般養生・特殊養生(練炭)	m3	0.4				
		止水コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.1				
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	2.3				
	舗装工		式	1		1,714,175	工種行	
				1		1,864,090		
		車道舗装工①(本線)	式	1		301,410	種別行	
		下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-30	m2	60				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30 150mm 1層施工	m2	60				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	60				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	60				
		車道舗装② (現道交差点部)	式	1		656,421	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	170				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	170				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	170				
		車道舗装③	式	1		521,480	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	249				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	249				
		車道舗装④	式	1		143,941	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	70				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	70				
		歩道舗装①(透水性)	式	1		98,880	種別行	
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	31				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	31				
		透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	m2	31				
		歩道舗装②(現道部)	式	1		82,672	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	56				
		表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	56				
		歩道舗装③(車両出入部)	式	1		37,949	種別行	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	18				
		表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	18				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		特殊ブロック設置工	式	1		15,363	種別行	
				1		21,337		
		特殊ブロック舗装 設置 30cm*30cm	m2	1.8				
				2.5				
	排水	構造物工	式	1		418,501	工種行	
				1		497,209		
		側溝工	式	1		226,270	種別行	
				1		222,520		
		U型側溝(標準単価) <small>据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再</small>	m	2.3				
				2.0				
		蓋版(標準単価) <small>据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無</small>	枚	5.0				
		街渠A-1型	m	23				
		街渠B-1型	m	4.2				
		街渠C-1型	m	4.5				
		L型側溝	m	8.8				
		管渠工	式	1		113,975	種別行	
				1		116,193		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		鉄筋コンクリート台付管 据付 300mm	m	9.7				
		暗渠排水管（排水ドレン） 据付 直管 50・150mm	m	3.5				
		集水柵工	式	1		73,310	種別行	
		集水柵A-1型	箇所	1				
		防草コンクリート	式	1		4,946	種別行	
		張りコンクリート（一般部）	m ²	1.0				
		基面整正	m ²	1.0				
		マンホール工	式	1		80,240	種別行	
		蓋（受枠）調整ブロック据付（施工費のみ） ブロック使用しない	組	8				
	縁石工		式	1		333,428	工種行	
				1		338,421		
		歩車道境界ブロック（縁石A-1型） 設置 各種（600mm以下、50kg未満）再生クワッシュアスRC-40 18-8-40（高炉）養生有り	m	16				
				13				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		歩車道境界ブロック（縁石E型） 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワッシュアソRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	4.8				
				6.0				
		歩車道境界ブロック（縁石H型） 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワッシュアソRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	6.0				
				7.6				
		歩車道境界ブロック（縁石P-A1型） 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワッシュアソRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	1.2				
		歩車道境界ブロック（縁石P-C1型） 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワッシュアソRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	3.0				
				0				
		歩車道境界ブロック（縁石P-C2型） 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワッシュアソRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	---				
				3.0				
		官民境界 B2型	m	6.5				
	防護柵工		式	1		298,318	工種行	
	防止柵工		式	1		54,736	種別行	
	防護柵(横断防止柵)設置工 コンクリート建込 ヒーム式・バ 祿式 3m 100m未満 夜間無		m	6.5				
	路側防護柵工		式	1		243,582	種別行	
	部材設置(レベル設置) 手間+材料費 路側用A・B・C種 夜間無 制約無 曲線無		m	0.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		防護柵設置工(ガードパイプ設置工) 土中建込 土中建込・塗装品・Gp-Cp-2E 20m未満 夜間無 制約無 曲線無 加算額無し	m	11				
	区画線工		式	1		21,446	工種行	
				1		125,279		
	区画線工		式	1		21,446	種別行	
				1		125,279		
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	7				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	18				
				30				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	16				
				27				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	108				
		区画線消去(標準単価) 夜間無 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	33				
	構造物撤去工		式	1		1,578,525	工種行	
				1		1,858,017		
	構造物取壊し		式	1		809,481	種別行	
				1		920,005		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	66				
				78				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	1.2				
		舗装版破碎積込	m2	523				
				593				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	6.9				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	8.2				
				11				
	管渠撤去		式	1		4,692	種別行	
				1		2,278		
		暗渠排水管 撤去 直管 50~150mm	m	5				
		暗渠排水管 撤去 直管 200mm	m	11				
				2				
		暗渠排水管 撤去 直管 300mm	m	4				
	路側防護柵撤去		式	1		29,260	種別行	
		防護柵撤去工(ガードレール撤去工) コンクリート建込・標準型 コンクリート建込・塗装品メッキ品Gr-C-2B 夜間無 制約無	m	22				
	格子柵撤去		式	1		23,136	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		格子柵撤去（防止柵）	m	16				
		ネットフェンス撤去	式	1		8,676	種別行	
		金網・支柱撤去（立入防止柵） 基礎ブロック2m	m	6.0				
		標識撤去工	式	1		39,200	種別行	
				1		50,000		
		道路反射鏡 支柱・基礎撤去 制約無	基	1				
		標識柱・基礎撤去（路側式） 単柱式（基礎含む）2基以下 制約無 夜間無	基	1				
		標識板撤去（警戒・規制・指示・路線番号標識） 2基以下 制約無 夜間無	基	2				
				3				
		標識板設置（警戒・規制・指示・路線番号標識） 材料無 2基以下 制約無 夜間無	基	2				
		パネルゲート撤去	式	1		99,600	種別行	
		パネルゲート撤去	箇所	1				
		殻運搬処理工	式	1		433,140	種別行	
				1		477,282		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬処理 As殻	m3	36				
				39				
		殻運搬処理 Co殻（有筋）	m3	6.9				
		殻運搬処理 Co殻（無筋）	m3	8.2				
				11				
		現場発生品・支給品運搬 <small>ルン装置付2t積2t吊（参考）荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 1.5t超2.0t以下</small>	回	1				
		廃プラスチック	t	0.3				
		現場発生品・支給品運搬 <small>ルン装置付2t積2t吊（参考）荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.2t超0.3t以下</small>	回	1				
	移設工		式	1		131,340	種別行	
				1		247,780		
		標識柱移設	基	1				
				1				
		道路反射鏡 支柱・基礎移設 <small>静電粉体塗装 鋼管 φ76.3*3.2*3600mm 制約無 曲げ支柱無</small>	基	1				
				2				
	仮設工		式	1		1,003,300	工種行	
				1		1,041,400		
	交通管理工		式	1		1,003,300	種別行	
				1		1,041,400		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	79		1,003,300		
					82		1,041,400		
直接工事費				式	1		5,921,568		
					1		6,576,609		
	(処分費等)			式	1		476,178		
					1		505,647		
共通仮設費				式	1		1,076,100		
					1		1,191,100		
共通仮設費				式	1		214,100		
					1		234,100		
	技術管理費			式	1		7,100		
	現場環境改善費(率計上)			式	1		207,000		
					1		227,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		862,000		
					1		957,000		
純工事費				式	1		6,997,668		
					1		7,767,709		
現場管理費				式	1		2,480,000		
					1		2,751,000		
工事原価				式	1		9,477,668		
					1		10,518,709		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			一般管理費等	式	1		2,045,012		
					1		2,250,971		
			諸経費対象外	式	1		-51,680		
工事	価格			式	1		11,471,000		
					1		12,718,000		
			消費税相当額	式	1		1,147,100		
					1		1,271,800		
設計	価格			式	1		12,618,100		
					1		13,989,800		