

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0014-0C0					
施工場所	枚方市中宮大池4丁目地内						
路線・河川名	田口池之宮線						
工事名	田口池之宮線道路補修工事 (R5-8)						

舗装工 一式  
区画線工 一式  
仮設工 一式  
施工延長 L=67.4m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

5,790,400 円

5,264,000 円

526,400 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路	修繕		式	1		2,404,073	費目行	
	舗装工		式	1		2,129,694	工種行	
		舗装打換え工	式	1		2,129,694	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		24.4				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り		425.3				
		殻運搬処理 掘削 (As)		42.5				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 HMS-25		425.3				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3		425.3				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 改質As密粒II型(20)DS3000 ゴム入り (PKR-T)		425.3				
	区画線工		式	1		7,679	工種行	
		区画線	式	1		7,679	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約有 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無		17.9				
	仮設工		式	1		266,700	工種行	
		交通誘導管理工	式	1		266,700	種別行	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	14				
直接工事費			式	1		2,404,073		
	(処分費等)		式	1		229,712		
共通仮設費			式	1		537,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		537,000		
純工事費			式	1		2,941,073		
	現場管理費		式	1		1,348,000		
工事原価			式	1		4,289,073		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
一般管理費等	式	1		974,927		
工事価格	式	1		5,264,000		
消費税相当額	式	1		526,400		
設計価格	式	1		5,790,400		