

工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 5 0	m	9 . 0
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	8

建設改良費（整備）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 1 0 0	m	1 5 2 . 5
	H I V P φ 7 5	m	1 . 5
設置工	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事（更新）							(838,680) 1,458,570	
	材料費			式	1	(838,680) 901,980	(838,680) 901,980	
	土工			式	1	141,060	141,060	
	管工			式	1	415,530	415,530	
φ 100本管工事（整備）							(2,528,124) 5,280,353	
	材料費			式	1	(2,528,124) 2,672,674	(2,528,124) 2,672,674	
	土工			式	1	1,745,268	1,745,268	
	管工			式	1	862,411	862,411	
φ 75本管工事（整備）							(13,580) 41,061	
	材料費			式	1	(13,580) 13,580	(13,580) 13,580	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	16,582	16,582	
	管工			式	1	10,899	10,899	
φ100消火栓設置工事（整備）							(191,484) 366,801	
	材料費			式	1	(191,484) 348,374	(191,484) 348,374	
	管工			式	1	18,427	18,427	
φ150本管撤去工事（依頼）							150,952	
	土工			式	1	135,282	135,282	
	管工			式	1	21,450	21,450	
	現場発生品			式	1	-5,780	-5,780	
舗装本復旧工事（整備）							508,408	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(3,571,868) 8,383,995	
共通仮設費				式	1		1,234,024	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,043,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		191,024	
		運搬費		式	1		125,824	
			運搬費	式	1		125,824	
		準備費		式	1		65,200	
			試掘工 1カ所/L=1.5m W=1.5m H=1.2m	式	1		65,200	
純工事費				式	1		9,618,019	
		現場管理費		式	1		3,224,000	

