

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 5年度</p> <p>支出費目 : 建-15 建設改良費(依頼・更新)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 南中振1・2丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 北中振南中振1号線他</p> <p>工事名 : 南中振2丁目他口径75mm以下配水管移設工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項</p>		<p>書類名： 建設改良工事・委託関係級</p>	
	基 準 年 度 :	令和 4年度	単 価 適 用 月 度 :	令和 5年 3 月 度
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	11,770,000 円	
消費税相当額	1,177,000 円	
工事費	12,947,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（依頼 南中振 2丁目）				
種 別	形 質	単 位		当 初
布設工	PE φ 75	m		46.1
設置工	仕切弁 φ 75	箇所		2
	消火栓 φ 75	箇所		1
撤去工	CIP φ 75	m		20
	DIP φ 75	m		4
	HIVP φ 75	m		23
	VLP φ 80	m		4
給水管接合替工		箇所		3
仮設給水替工		式		1
建設改良費（更新）				
種 別	形 質	単 位		当 初
布設工	PE φ 75	m		22.5
設置工	消火栓 φ 75	箇所		1
撤去工	HIVP φ 75	m		23
給水管接合替工		箇所		10
仮設給水替工		式		1
建設改良費（依頼 南中振 1丁目）				
布設工	PP φ 40	m		7.0
撤去工	PP φ 40	m		6
給水管接合替工		箇所		1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（依頼）							(757,184) 1,575,488	
	材料費			式	1	(757,184) 901,734	(757,184) 901,734	
	土工			式	1	470,281	470,281	
	管工			式	1	203,473	203,473	
φ75消火栓設置工事（依頼）							(198,792) 370,116	
	材料費			式	1	(198,792) 355,682	(198,792) 355,682	
	管工			式	1	14,434	14,434	
給水管接合替工事（依頼）							(117,283) 236,102	
	土工			式	1	32,952	32,952	
	管工			式	1	(117,283) 203,150	(117,283) 203,150	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水替工事（依頼）							(348,122) 792,556	
	材料費			式	1	(236,000) 299,300	(236,000) 299,300	
	土工			式	1	94,634	94,634	
	管工			式	1	(112,122) 398,622	(112,122) 398,622	
φ75本管撤去工事（依頼）							(12,980) 544,770	
	材料費			式	1	(12,980) 12,980	(12,980) 12,980	
	土工			式	1	485,342	485,342	
	管工			式	1	57,129	57,129	
	現場発生品			式	1	-10,681	-10,681	
仮設工（依頼）							314,600	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	交通管理工			式	1	314,600	314,600	
φ75本管工事（更新）							(59,620) 293,244	
	材料費			式	1	(59,620) 59,620	(59,620) 59,620	
	土工			式	1	197,712	197,712	
	管工			式	1	35,912	35,912	
φ75消火栓設置工事（更新）							(185,867) 357,191	
	材料費			式	1	(185,867) 342,757	(185,867) 342,757	
	管工			式	1	14,434	14,434	
給水管接合替工事（更新）							(377,995) 771,299	
	土工			式	1	98,856	98,856	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	(377,995) 672,443	(377,995) 672,443	
仮設給水替工事（更新）							(137,013) 510,645	
	土工			式	1	115,332	115,332	
	管工			式	1	(137,013) 395,313	(137,013) 395,313	
φ75本管撤去工事（更新）							9,329	
	管工			式	1	9,329	9,329	
仮設工（更新）							152,400	
	交通管理工			式	1	152,400	152,400	
φ40本管工事（依頼 南1）							(49,833) 198,772	
	材料費			式	1	(49,833) 59,854	(49,833) 59,854	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	109,246	109,246	
	管工			式	1	29,672	29,672	
給水管接合替工事（依頼 南1）							(10,582) 50,099	
	土工			式	1	22,227	22,227	
	管工			式	1	(10,582) 27,872	(10,582) 27,872	
φ40本管撤去工事（依頼 南1）							87,473	
	土工			式	1	73,179	73,179	
	管工			式	1	14,294	14,294	
仮設工（依頼 南1）							76,200	
	交通管理工			式	1	76,200	76,200	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(2,255,271) 6,340,284	
共通仮設費				式	1		881,490	
			共通仮設費率計算額	式	1		802,000	
			共通仮設費 積上額計	式	1		79,490	
			運搬費	式	1		696	
			仮設材運搬費	式	1		696	
			準備費	式	1		78,794	
			試験掘工	式	1		78,794	
純工事費				式	1		7,221,774	
			現場管理費	式	1		2,448,000	

