

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和 5 年度	設 計 書 番 号	23GI0058-0C0					
施 工 場 所	枚方市 藤阪東町 4 丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	藤阪東町 4 丁目汚水枝管改良工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>管きよ工 (開削、管径150mm) L=9.21m  マシホー ル 工 N=2箇所  付 帯 工 一式  舗 装 工 一式  仮 設 工 一式</p>
<p>設 計 金 額  (内 訳)  工 事 価 格  消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>2,643,300 円    2,403,000 円  240,300 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	備考
管路		式	1		1,197,589	費目行	
管きよ工 (開削、管径150mm) L=9.21m		式	1		446,100	工種行	
管路土工		式	1		244,732	種別行	
管路掘削		式	1				
管路埋戻		式	1				
発生土処理		式	1				
廃路盤材処理		式	1				
管布設工		式	1		30,073	種別行	
硬質塩化ビニル管設置工 管径150mm 20m未満 制約無 夜間無		m	8.31				
管基礎工		式	1		22,906	種別行	
砂基礎設置(機械施工) 10m3未満 RC-5・104t車、昼、現場(枚方市内)渡し 制約無 夜間無		m	8.56				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
管路土留工	式	1		130,542	種別行	
管路土留 7ル、矢板土留	式	1				
開削水替工	式	1		17,847	種別行	
締切排水(水替)工	式	1				
マンホール工 2箇所	式	1		190,870	工種行	
小型マンホール工	式	1		190,870	種別行	
小型マンホール工(塩化ビニル製) 5箇所未満 A型 径300mm深さ3.5m以下本管径150mm及び200mm 制約無 夜間無	箇所	1				
小型マンホール工(塩化ビニル製) 5箇所未満 B型 径300mm深さ2m以下本管径150mm及び200mm 制約無 夜間無	箇所	1				
付帯工	式	1		25,524	工種行	
既設管撤去および既設汚水桝撤去工	式	1		16,701	種別行	
硬質塩化ビニル管撤去工 呼び径150mm	m	2.26				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
既設汚水桝撤去	箇所	2				
残塊処理 コンクリート	式	1				
現場発生品・支給品運搬 (廃プラスチック) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下	回	1				
現場発生品・支給品運搬 (スクラップ) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下	回	1				
管口閉塞工	式	1		991	種別行	
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	0.07				
撤去しない埋設型枠(材料費) 床版部 12*900*1800ワン塗装品	m2	0.03				
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-25 (20) (高炉) 生コンクリート 小型車割増有 養生無し 現場内小運搬無し	m3	0.01				
既設人孔壁削孔工	式	1		7,832	種別行	
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 160mm以上180mm未満 200mm以上400mm以下	孔	1				
残塊処理 コンクリート	式	1				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装工	式	1		259,551	工種行	
舗装仮復旧工	式	1		65,948	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	18.4				
バックホ舗装版破碎積込 クローラ型・山積0.13m3(平積0.1m3)	m2	8.8				
残塊処理 アスファルト	式	1				
下層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整砕石 RM-30	m2	2.6				
上層路盤(歩道部) 200mm 2層施工 水硬性粒度調整鉄鋼スラグ HMS-25	m2	2.6				
上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	6.2				
表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコ(13) 無し	m2	8.8				
舗装本復旧工 市道1号工	式	1		88,909	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	5.8				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
バックホ舗装版破碎積込 クローラ型・山積0.13m3(平積0.1m3)	m2	25.6				
残塊処理 アスファルト	式	1				
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	19.4				
不陸整正 補足材料無	m2	6.2				
表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	25.6				
舗装本復旧工 市道3号工	式	1		103,586	種別行	
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2.7				
バックホ舗装版破碎積込 クローラ型・山積0.13m3(平積0.1m3)	m2	17.7				
残塊処理 アスファルト	式	1				
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 水硬性粒度調整鉄鋼スラグHMS-25	m2	15.2				
不陸整正 補足材料無	m2	2.6				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	17.7				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	17.7				
区画線工	式	1		1,108	種別行	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布 厚1.5mm 排水無 未供無	m	3.6				
仮設工	式	1		275,544	工種行	
汚水水替工	式	1		21,544	種別行	
汚水排水(水替)工	式	1				
仮接続管	式	1				
交通管理工	式	1		254,000	種別行	
交通誘導警備員	式	1				
直接工事費	式	1		1,197,589		



## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
(処分費等)	式	1		68,529		
共通仮設費	式	1		193,100		
共通仮設費	式	1		7,100		
技術管理費	式	1		7,100		
共通仮設費(率計上)	式	1		186,000		
純工事費	式	1		1,390,689		
現場管理費	式	1		561,000		
工事原価	式	1		1,951,689		
一般管理費等	式	1		451,311		
工事価格	式	1		2,403,000		
消費税相当額	式	1		240,300		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計価格	式	1		2,643,300		