

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和5年度	設計書番号	23DB0009-0C0					
施工場所	枚方市 堤町 地内						
路線・河川名	堤町3号線						
工事名	堤町3号線道路補修工事(R5-6)						

道路修繕
舗装工 一式
区画線工 一式
石張工 一式
仮設工 一式
施工延長L=200.0m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

18,480,000 円

16,800,000 円

1,680,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路	修繕		式	1		7,729,488	費目行	
	舗装工		式	1		7,297,249	工種行	
		舗装打換え工	式	1		2,694,605	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	10.0				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	281.7				
		舗装版破碎積込	m ²	635.9				
		殻運搬処理 As殻	m ³	27.5				
		殻運搬処理 自然石	m ³	8.4				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m ²	551.4				
		不陸整正 補足材料有 49mm以上55mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m ²	84.5				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコ(13) プライムコートPK-3	m ²	635.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		自然石すべり止め舗装工	式	1		4,602,644	種別行	
		薄層自然石舗装 車道部 トップコート仕上げ	m2	635.9				
	区画線工		式	1		16,814	工種行	
	区画線工		式	1		16,814	種別行	
		区画線設置(標準単価) 停止線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	4.1				
		区画線設置(標準単価) 止まれ 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19.7				
	石張工		式	1		34,425	工種行	
	石張工		式	1		34,425	種別行	
		自然石復旧 既設流用	m	15.2				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.04				
		殻運搬処理 Co殻(無筋)	m3	0.04				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	仮設工			式	1		381,000	工種行	
	交通管理工			式	1		381,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	30				
直接工事費				式	1		7,729,488		
	(処分費等)			式	1		212,331		
共通仮設費				式	1		1,755,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,755,000		
純工事費				式	1		9,484,488		
	現場管理費			式	1		4,353,000		
工事原価				式	1		13,837,488		
	一般管理費等			式	1		2,962,512		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	価格			式	1		16,800,000		
	消費税相当額			式	1		1,680,000		
設計	価格			式	1		18,480,000		