

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和5年度	設 計 書 番 号	23DB0010-0C0					
施 工 場 所	枚方市 長尾家具町3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	家具町南北線						
工 事 名	家具町南北線道路補修工事 (R5-7)						

道路修繕  
舗装工 一式  
区画線工 一式  
仮設工 一式  
施工延長L=75.0m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

7,366,700 円

6,697,000 円

669,700 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕			式	1		3,076,491	費目行	
	舗装工		式	1		2,668,009	工種行	
		舗装打換え工	式	1		2,668,009	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	95.6				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	549.9				
		殻運搬処分	m3	54.9				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	549.9				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	549.9				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4	m2	549.9				
	区画線工		式	1		217,982	工種行	
		区画線工	式	1		217,982	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 外側線 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	150.9				
		区画線工 外側線 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無 含有量15~18% 緑系色 アスファルト舗装	m	150.9				
		区画線設置(標準単価) 中央線 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	74.8				
		区画線設置(標準単価) 停止線 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	0.5				
	仮設工		式	1		190,500	工種行	
	交通管理工		式	1		190,500	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	15				
直接	工事費		式	1		3,076,491		
	(処分費等)		式	1		322,537		
共通	仮設費		式	1		681,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		681,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
純工事費				式	1		3,757,491		
	現場管理費			式	1		1,709,000		
工事原価				式	1		5,466,491		
	一般管理費等			式	1		1,230,509		
工事価格				式	1		6,697,000		
	消費税相当額			式	1		669,700		
設計価格				式	1		7,366,700		