

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
令和5年度		設計書番号	23GK7702-1C0				
施 工 場 所		枚方市 西船橋2丁目、樋之上町、大字楠葉 地内					
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名		公共下水道第84工区北部ポンプ場耐震化工事（放流渠）					

	変 更 前		変 更 後	
設 計 大 要	耐震化工(1連) 一式 付帯工 一式 仮設工 一式		耐震化工(1連) 一式 付帯工 一式 仮設工 一式	
設 計 金 額 (内 訳)	55,431,200 円		51,405,200 円	
工 事 価 格	50,392,000 円		46,732,000 円	
消 費 税 等 相 当 額	5,039,200 円		4,673,200 円	
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) (内訳)	49,959,800 円	変更契約金額 (税込み) (内訳)	46,330,900 円
	前回契約金額 (税抜き)	45,418,000 円	変更契約金額 (税抜き)	42,119,000 円
	消費税等相当額	4,541,800 円	消費税等相当額	4,211,900 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
処理場・ポンプ場				式	1		26,174,102	費目行	
					1		24,151,360		
耐震化工 放流渠(1連)				式	1		17,489,085	工種行	
					1		15,244,208		
		コンクリート工 鉄筋コンクリート構造物 V=104m3		式	1		16,869,545	種別行	
					1		14,652,288		
		コンクリート表面処理 チッピング		式	1				
					1				
		鉄筋工 SD345・D13・D16		式	1				
					1				
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2		462.8				
					402.4				
		型枠 無収縮モルタル	m		186.32				
					161.52				
		コンクリート コンクリートポンプ車打設 24-12-25BB 60m超120m以下	m3		56.6				
		コンクリート コンクリートポンプ車打設 24-12-25BB 60m以下	m3		63.1				
					47.5				
		無収縮モルタル		式	1				
					1				
		足場工 手摺先行型枠組足場	掛m2		489.9				
					426.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		殻運搬【処分費含む】 Co殻（無筋）	m3	0.4				
		伸縮継手工	式	1		75,137	種別行	
				1		53,740		
		目地板 瀝青質目地板(t=20)	m2	15.1				
				10.8				
		補修工	式	1		281,265	種別行	
		Vカット工法 管径1500mm以上	m	25.50				
		資機材運搬工	式	1		263,138	種別行	
				1		256,915		
		資機材搬入・搬出 型枠、足場材、鉄筋、コンクリート圧送管、Co殻	式	1				
				1				
		小車運搬（積込み～運搬～取卸し）（型枠） 搬入・搬出	式	1				
		小車運搬（積込み～運搬～取卸し）（足場材） 搬入・搬出	式	1				
		小車運搬（積込み～運搬～取卸し）（鉄筋） 搬入	式	1				
				1				
		小車運搬（積込み～運搬～取卸し）（コンクリート圧送管） 搬入・搬出	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		小車運搬（積込み～運搬～取卸し）（Co殻） 搬出	式	1				
				1				
	付帯工		式	1		8,201,486	工種行	
				1		8,424,521		
		仮締切工 角落し	式	1		7,692,701	種別行	
				1		7,960,236		
		角落し設置・撤去	式	1				
		角落し	組	1				
				1				
		コンクリート コンクリートポンプ車打設 18-12-25(20)BB 60m以下	m3	4.0				
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	33.8				
				20.1				
		足場工 手摺先行型枠組足場	掛m2	57.1				
		土留・仮締切工 角落し	式	1		222,376	種別行	
		大型土のう工 製作・設置撤去	袋	14				
		土のう積工 小口並べ 仕拵・積立・撤去	m2	1.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		残土処分【処分費含む】	m3	14.5				
		資機材運搬工 角落し	式	1		222,000	種別行	
				1		177,500		
		資機材搬入・搬出 型枠、足場材	式	1				
				1				
		構造物撤去工 止水コンクリート	式	1		15,054	種別行	
		構造物とりこわし	m3	0.4				
		殻運搬【処分費含む】 Co殻（無筋）	m3	0.4				
		資機材運搬工 止水コンクリート	式	1		49,355	種別行	
		資機材搬出	式	1				
		小車運搬（積込み～運搬～取卸し）（Co殻） 搬出	式	1				
	仮設工		式	1		483,531	工種行	
				1		482,631		
		仮設階段設置工	式	1		12,831	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			足場工 単管足場	掛m2	3.0				
			電力設備工	式	1		470,700	種別行	
					1		469,800		
			工事用照明	式	1				
					1				
直接	工事	費		式	1		26,174,102		
					1		24,151,360		
共通	仮設	費		式	1		5,320,422		
					1		4,996,013		
	共通	仮設	費	式	1		2,999,422		
					1		2,849,013		
			準備費	式	1		4,448		
			安全費	式	1				
					1		253,000		
			役務費	式	1		31,644		
					1		31,283		
			技術管理費	式	1		2,963,330		
					1		2,560,282		
	共通	仮設	費(率計上)	式	1		2,321,000		
					1		2,147,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		31,494,524		
					1		29,147,373		
現場管理費				式	1		10,856,000		
					1		10,070,000		
工事原価				式	1		42,350,524		
					1		39,217,373		
一般管理費等				式	1		8,041,476		
					1		7,514,627		
工事価格				式	1		50,392,000		
					1		46,732,000		
消費税相当額				式	1		5,039,200		
					1		4,673,200		
設計価格				式	1		55,431,200		
					1		51,405,200		