

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DEKS02-0C0					
施工場所	枚方市 津田駅前 1丁目 地内						
路線・河川名	市道 津田春日線						
工事名	津田春日線バリアフリー整備工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 施工延長L=129.4m 工事概要 道路土工 一式 舗装工 一式 植栽工 一式 区画線工 一式 付帯工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">33,732,600 円</p> <p style="text-align: right;">30,666,000 円</p> <p style="text-align: right;">3,066,600 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路改良	式	1		16,253,551	費目行	
道路土工	式	1		1,147,327	工種行	
掘削	式	1		257,840	種別行	
掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	110				
作業土工	式	1		22,263	種別行	
床掘り 土砂 小規模	m3	6				
埋戻し 小規模 土砂	m3	3				
運搬処理工	式	1		867,224	種別行	
残土処分	m3	53				
土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 2.5km以下 良好	m3	53				
廃路盤処分	m3	62				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 6.5km以下 良好	m3	62				
舗装工	式	1		5,610,341	工種行	
透水性インターロッキング舗装	式	1		3,172,379	種別行	
インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合わせ・ブロック厚6cm 特殊品 再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間無	m2	386				
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	386				
フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	386				
保水性インターロッキング舗装	式	1		1,722,011	種別行	
インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合わせ・ブロック厚6cm 特殊品 再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間無	m2	146				
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	146				
フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	146				
透水性誘導ブロック工(一般部)	式	1		592,236	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
特殊ブロック舗装 設置 30cm*30cm	m2	60				
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	60				
フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	60				
乗入舗装 (一般部)	式	1		15,793	種別行	
透水性アスファルト舗装 1.4m以上2.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	m2	5				
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	5				
フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	5				
乗入舗装 (斜路部)	式	1		94,943	種別行	
樹脂系すべり止め舗装工 歩道(路側帯・スクリーン含む) RPN-501 100m2未満 制約無 夜間無 既設As施工無 Co施工無 トップコート有 1.0m超え	m2	9.6				
表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	9.6				
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	9.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
調整コンクリート	式	1		12,979	種別行	
調整コンクリート	m	14.6				
植栽工	式	1		5,142,000	工種行	
道路植栽設置工	式	1		5,142,000	種別行	
プランター2型設置	個所	3				
区画線工	式	1		77,457	工種行	
区画線工	式	1		77,457	種別行	
区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	29				
優先駐車マーク(張付タイプ)	枚	1				
付帯工	式	1		2,324,206	工種行	
身障者乗入工	式	1		688,781	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
止壁1型	m	6.9				
止壁2型	m	2.7				
手摺柵	m	7.9				
タクシー乗場工	式	1		696,495	種別行	
止壁	m	10.3				
手摺柵	m	8.0				
標識工	式	1		228,640	種別行	
障害者用停車施設表示版設置	基	1				
小型標識（移設）	基	1				
道路付属物設置工	式	1		710,290	種別行	
車止めポスト	本	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
猛暑対策事業看板	枚	1				
ハンドホール蓋調整	個所	7				
人孔蓋調整	個所	3				
小型人孔蓋調整	個所	2				
構造物撤去工	式	1		885,420	工種行	
舗装版取壊し工	式	1		454,912	種別行	
インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2以上 制約無 夜間無	m2	619				
歩車道境界ブロック撤去 処分	m	16				
車止めポスト撤去	本	4				
道路植栽(支柱撤去) 中木二脚鳥居添木付 10本未満 制約無 夜間無 供用 区間・標準(歩道及び交通島)	本	1				
グレーチング撤去	枚	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	1				
殻運搬処理工	式	1		430,508	種別行	
Co殻処分（無筋）	m3	38				
Co殻運搬（無筋）	m3	38				
スクラップ運搬	回	1				
根運搬	回	1				
根処分	m3	1.7				
仮設工	式	1		1,066,800	工種行	
交通管理工	式	1		1,066,800	種別行	
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	84				
直接工事費	式	1		16,253,551		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
(処分費等)	式	1		754,290		
共通仮設費	式	1		2,781,100		
共通仮設費	式	1		550,100		
技術管理費	式	1		59,100		
現場環境改善費(率計上)	式	1		491,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		2,231,000		
純工事費	式	1		19,034,651		
現場管理費	式	1		6,549,000		
工事原価	式	1		25,583,651		
一般管理費等	式	1		5,089,279		
諸経費対象外	式	1		-6,930		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事価格	式	1		30,666,000		
消費税相当額	式	1		3,066,600		
設計価格	式	1		33,732,600		