

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23TS0005-0C0					
施工場所	枚方市 北中振2-11-21 地内						
路線・河川名							
工事名	さだ小学校舗装改修工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">施設整備</p> <p style="text-align: center;">舗装改修工【正門前】</p> <p style="text-align: center;">アスファルト舗装工 A=173m²</p> <p style="text-align: center;">コンクリート舗装工 A= 25m²</p> <p style="text-align: center;">舗装改修工【通用門前】</p> <p style="text-align: center;">アスファルト舗装工 A= 65m²</p> <p style="text-align: center;">付帯工 一式</p> <p style="text-align: center;">仮設工 一式</p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">6,043,400 円</p> <p style="text-align: right;">5,494,000 円</p> <p style="text-align: right;">549,400 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
施設整備			式	1		2,604,075		
	舗装改修工	【正門前】	式	1		1,392,241		
	アスファルト舗装工	A=173㎡	式	1		1,068,053		
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	35				
		埋戻し	式	1				
		残土運搬・処分 堀之内建材(株) 枚方市大峰	m3	35				
		上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	173				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	173				
		コンクリート舗装工 A=25㎡	式	1		324,188		
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	7				
		埋戻し	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		残土運搬・処分 堀之内建材(株) 枚方市大峰	m3	6				
		基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	25				
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	3				
		溶接金網設置工 2.6*100*100mm	m2	24				
		目地板	式	1				
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 24-8-25(早強)生コンクリート小型 車割増有 一般養生 現場内小運搬無し	m3	4				
		床コンクリート面の仕上げ(はけ引き)	m2	25				
		舗装改修工 【通用門前】	式	1		316,904		
		アスファルト舗装工 A=65㎡	式	1		316,904		
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	13				
		埋戻し	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		残土運搬・処分 堀之内建材(株) 枚方市大峰	m3	13				
		上層路盤(歩道部) 150mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	65				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	65				
	付帯工		式	1		209,130		
		駐輪場土間撤去処分工	式	1		30,491		
		構造物とりこわし(無筋)	式	1				
		コンクリートガラ運搬・処分(無筋)	式	1				
		スロープ袖コンクリート撤去処分工	式	1		7,299		
		構造物とりこわし(有筋)	式	1				
		コンクリートガラ運搬・処分(有筋)	式	1				
		モルタルはけ引き仕上げ	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		側溝蓋設置工	式	1		171,340		
		木くず運搬・処分（既存合板）	式	1				
		縞鋼板設置	式	1				
	仮設工		式	1		685,800		
		交通誘導整理員工	式	1		685,800		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	54				
直接工事費			式	1		2,604,075		
	(処分費等)		式	1		412,861		
共通仮設費			式	1		543,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		543,000		
純工事費			式	1		3,147,075		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	現場	管理費		式	1		1,362,000		
工事	原価			式	1		4,509,075		
	一般	管理費等		式	1		984,925		
工事	価格			式	1		5,494,000		
	消費	税相当額		式	1		549,400		
設計	価格			式	1		6,043,400		