

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0019-0C0					
施工場所	枚方市 船橋本町1丁目 地内他						
路線・河川名	二の宮公園、中の谷公園、うしろ谷公園、天満公園、春日公園、東香里公園						
工事名	二の宮公園他公園施設更新工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 30%; vertical-align: top;">           二の宮公園            基幹事業            その他事業         </td> <td style="width: 30%; vertical-align: top;">           遊戯施設整備工            公園施設等撤去工            仮設工         </td> <td style="width: 40%; vertical-align: top;">           一式            一式            一式         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           中の谷公園            基幹事業            その他事業         </td> <td style="vertical-align: top;">           遊戯施設整備工            公園施設等撤去工            仮設工         </td> <td style="vertical-align: top;">           一式            一式            一式         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           うしろ谷公園            基幹事業            その他事業         </td> <td style="vertical-align: top;">           遊戯施設整備工            公園施設等撤去工            仮設工         </td> <td style="vertical-align: top;">           一式            一式            一式         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           天満公園            基幹事業            その他事業         </td> <td style="vertical-align: top;">           遊戯施設整備工            公園施設等撤去工            仮設工         </td> <td style="vertical-align: top;">           一式            一式            一式         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           春日公園            基幹事業            その他事業         </td> <td style="vertical-align: top;">           遊戯施設整備工            公園施設等撤去工            仮設工         </td> <td style="vertical-align: top;">           一式            一式            一式         </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">           東香里公園            基幹事業            その他事業         </td> <td style="vertical-align: top;">           遊戯施設整備工            公園施設等撤去工            仮設工         </td> <td style="vertical-align: top;">           一式            一式            一式         </td> </tr> </table>	二の宮公園 基幹事業 その他事業	遊戯施設整備工 公園施設等撤去工 仮設工	一式 一式 一式	中の谷公園 基幹事業 その他事業	遊戯施設整備工 公園施設等撤去工 仮設工	一式 一式 一式	うしろ谷公園 基幹事業 その他事業	遊戯施設整備工 公園施設等撤去工 仮設工	一式 一式 一式	天満公園 基幹事業 その他事業	遊戯施設整備工 公園施設等撤去工 仮設工	一式 一式 一式	春日公園 基幹事業 その他事業	遊戯施設整備工 公園施設等撤去工 仮設工	一式 一式 一式	東香里公園 基幹事業 その他事業	遊戯施設整備工 公園施設等撤去工 仮設工	一式 一式 一式
二の宮公園 基幹事業 その他事業	遊戯施設整備工 公園施設等撤去工 仮設工	一式 一式 一式																	
中の谷公園 基幹事業 その他事業	遊戯施設整備工 公園施設等撤去工 仮設工	一式 一式 一式																	
うしろ谷公園 基幹事業 その他事業	遊戯施設整備工 公園施設等撤去工 仮設工	一式 一式 一式																	
天満公園 基幹事業 その他事業	遊戯施設整備工 公園施設等撤去工 仮設工	一式 一式 一式																	
春日公園 基幹事業 その他事業	遊戯施設整備工 公園施設等撤去工 仮設工	一式 一式 一式																	
東香里公園 基幹事業 その他事業	遊戯施設整備工 公園施設等撤去工 仮設工	一式 一式 一式																	
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="font-size: 1.2em; margin-bottom: 10px;">18,090,600 円</p> <p>16,446,000 円</p> <p>1,644,600 円</p>																		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
二の宮公園			式	1			費目行	
基幹整備			式	1		1,827,073	費目行	
遊戯施設整備工 (ブランコ、ジャングルジム)			式	1		1,827,073	工種行	
	作業土工		式	1		43,373	種別行	
	床掘り 土砂 小規模		m3	9.3				
	埋戻し 小規模 土砂		m3	7.2				
	遊戯施設整備工 (ブランコ、ジャングルジム)		式	1		1,783,700	種別行	
	ブランコ設置 4連(児童用2連・幼児用2連)		基	1				
	ブランコ安全柵設置 4連(児童用2連・幼児用2連)H700		基	1				
	ブランコ安全マット設置 1300*650 t40		組	4				
	ジャングルジムの設置 5段セキュアキャッスル		基	1				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
その他事業				式	1		331,632	費目行	
	公園施設等撤去工 (ブランコ、ジャングルジム)			式	1		268,132	工種行	
	作業土工			式	1		8,749	種別行	
	埋戻し 小規模 土砂			m3	2.3				
	購入土			m3	0.2				
	公園施設撤去工			式	1		259,383	種別行	
	ブランコ撤去			基	1				
	ブランコ安全柵撤去			基	1				
	ジャングルジム撤去			基	1				
	グローブジャングルジム撤去			基	1				
	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要			m3	2.3				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリート殻運搬処分	m3	2.3				
		廃プラスチック処分費	m3	0.1				
		現場発生品・支給品運搬 (廃プラ) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下	回	1				
		現場発生品・支給品運搬 (鋼材) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.5t超0.8t以下	回	1				
	仮設工		式	1		63,500	工種行	
		交通誘導管理工	式	1		63,500	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	5				
中の谷公園			式	1			費目行	
基幹整備			式	1		1,133,667	費目行	
		遊戯施設整備工 (ブランコ)	式	1		1,133,667	工種行	
		作業土工	式	1		37,467	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		床掘り 土砂 小規模	m3	7.2				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	5.2				
		土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	m3	1.1				
		残土処分費	m3	1.1				
		遊戯施設整備工 (ブランコ)	式	1		1,096,200	種別行	
		ブランコ設置 児童用4連	基	1				
		ブランコ安全柵設置 児童用4連 H700	基	1				
		ブランコ安全マット設置 1300*650 t40	組	4				
その他事業			式	1		183,605	費目行	
		公園施設等撤去工 (ブランコ)	式	1		132,805	工種行	
		作業土工	式	1		2,781	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		埋戻し 小規模 土砂	m3	0.8				
		公園施設撤去工	式	1		130,024	種別行	
		ブランコ撤去	基	1				
		ブランコ安全柵撤去	基	1				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.8				
		コンクリート殻運搬処分	m3	0.8				
		廃プラスチック処分費	m3	0.1				
		現場発生品・支給品運搬（廃プラ） クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下	回	1				
		現場発生品・支給品運搬（鋼材） クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.2t超0.3t以下	回	1				
	仮設工		式	1		50,800	工種行	
		交通誘導管理工	式	1		50,800	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	4				
うしろ谷公園			式	1			費目行	
基幹整備			式	1		1,129,421	費目行	
	遊戯施設整備工 (ブランコ)		式	1		1,129,421	工種行	
	作業土工		式	1		33,221	種別行	
	床掘り 土砂 小規模		m3	7.2				
	埋戻し 小規模 土砂		m3	5.2				
	土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好		m3	0.2				
	残土処分費		m3	0.2				
	遊戯施設整備工 (ブランコ)		式	1		1,096,200	種別行	
	ブランコ設置 児童用4連		基	1				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ブランコ安全柵設置 児童用4連 H700	基	1				
		ブランコ安全マット設置 1300*650 t40	組	4				
その他事業			式	1		200,369	費目行	
	公園施設等撤去工 (ブランコ)		式	1		149,569	工種行	
	作業土工		式	1		5,910	種別行	
	埋戻し 小規模 土砂		m3	1.7				
	公園施設撤去工		式	1		143,659	種別行	
	ブランコ撤去		基	1				
	ブランコ安全柵撤去		基	1				
	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要		m3	1.7				
	コンクリート殻運搬処分		m3	1.7				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		廃プラスチック処分費	m3	0.2				
		現場発生品・支給品運搬 (廃プラ) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下	回	1				
		現場発生品・支給品運搬 (鋼材) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.2t超0.3t以下	回	1				
	仮設工		式	1		50,800	工種行	
		交通誘導管理工	式	1		50,800	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	4				
天満公園			式	1			費目行	
基幹整備			式	1		1,133,868	費目行	
		遊戯施設整備工 (ブランコ)	式	1		1,133,868	工種行	
		作業土工	式	1		37,668	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	7.2				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		埋戻し 小規模 土砂	m3	5.2				
		土砂等運搬 小規模 バックホウ山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 9.0km以下 良好	m3	1.0				
		残土処分費	m3	1.0				
		遊戯施設整備工 (ブランコ)	式	1		1,096,200	種別行	
		ブランコ設置 児童用4連	基	1				
		ブランコ安全柵設置 児童用4連 H700	基	1				
		ブランコ安全マット設置 1300*650 t40	組	4				
その他事業			式	1		188,171	費目行	
		公園施設等撤去工 (ブランコ)	式	1		137,371	工種行	
		作業土工	式	1		3,477	種別行	
		埋戻し 小規模 土砂	m3	1.0				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	公園	施設撤去工	式	1		133,894	種別行	
		ブランコ撤去	基	1				
		ブランコ安全柵撤去	基	1				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	1.0				
		コンクリート殻運搬処分	m3	1.0				
		廃プラスチック処分費	m3	0.2				
		現場発生品・支給品運搬 (廃プラ) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下	回	1				
		現場発生品・支給品運搬 (鋼材) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 14.0km以下 0.2t超0.3t以下	回	1				
	仮設工		式	1		50,800	工種行	
		交通誘導管理工	式	1		50,800	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	4				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
春日公園				式	1			費目行	
基幹整備				式	1		607,543	費目行	
	遊戯施設整備工 (ジャングルジム)			式	1		607,543	工種行	
	作業土工			式	1		5,843	種別行	
	床掘り 土砂 小規模			m3	1.2				
	埋戻し 小規模 土砂			m3	1.0				
	遊戯施設整備工 (ジャングルジム)			式	1		601,700	種別行	
	ジャングルジム設置 H=2700			基	1				
その他事業				式	1		169,184	費目行	
	公園施設等撤去工 (ジャングルジム)			式	1		131,084	工種行	
	作業土工			式	1		14,445	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		埋戻し 小規模 土砂	m3	2.1				
		購入土	m3	1.9				
		公園施設撤去工	式	1		116,639	種別行	
		ジャングルジム撤去	基	1				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	2.1				
		コンクリート殻運搬処分	m3	2.1				
		現場発生品・支給品運搬（鋼材） クレーン装置付2t積2t吊（参考）荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.3t超0.5t以下	回	1				
	仮設工		式	1		38,100	工種行	
		交通誘導管理工	式	1		38,100	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務（8時～17時）実働8h（交替要員無）	人日	3				
東香里公園			式	1			費目行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
基幹整備			式	1		1,144,196	費目行	
	遊戯施設整備工 (ブランコ)		式	1		1,144,196	工種行	
		作業土工	式	1		36,996	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	7.2				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	5.2				
		土砂等運搬 小規模 ハック杓山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	m3	1.0				
		残土処分費	m3	1.0				
		遊戯施設整備工 (ブランコ)	式	1		1,107,200	種別行	
		ブランコ設置 児童用4連	基	1				
		ブランコ安全柵設置 児童用4連 H700	基	1				
		ブランコ安全マット設置 1300*650 t40	組	4				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
その他事業				式	1		175,554	費目行	
	公園施設等撤去工 (ブランコ)			式	1		124,754	工種行	
	作業土工			式	1		3,477	種別行	
	埋戻し 小規模 土砂			m3	1.0				
	公園施設撤去工			式	1		121,277	種別行	
	ブランコ撤去			基	1				
	ブランコ安全柵撤去			基	1				
	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要			m3	1.0				
	コンクリート殻運搬処分			m3	1.0				
	廃プラスチック処分費			m3	0.1				
	現場発生品・支給品運搬 (廃プラ) クレーン装置付2t積2t吊 (参考) 荷台長L=3.0m 荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下			回	1				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			現場発生品・支給品運搬（鋼材） クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.2t超0.3t以下	回	1				
	仮設工			式	1		50,800	工種行	
		交通誘導管理工		式	1		50,800	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	4				
直接	工事費			式	1		8,224,283		
		(処分費等)		式	1		67,843		
共通	仮設費			式	1		1,063,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		1,063,000		
純	工事費			式	1		9,287,283		
		現場管理費		式	1		4,354,000		
工事	原価			式	1		13,641,283		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	一般	管理	費等	式	1		2,885,307		
	諸	経	費対象外	式	1		-80,590		
工事	価格			式	1		16,446,000		
	消費	税	相当額	式	1		1,644,600		
設計	価格			式	1		18,090,600		