

枚方市

| 部長 | 次長 | 室長 | 課長 | 課長代理 | 校合 | 検算 | 設計 |
|---|----------------|--------------|----|------|----|----|----|
| | | | | | | | |
| 事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日 | | | | | | | |
| <h1>設 計 書</h1> | | | | | | | |
| 令和5年度 | 設計書番号 | 23DB0012-0C0 | | | | | |
| 施工場所 | 枚方市 長尾谷町三丁目 地内 | | | | | | |
| 路線・河川名 | 藤阪西公園 | | | | | | |
| 工事名 | 藤阪西公園スロープ設置工事 | | | | | | |

| | |
|---|--|
| <p style="text-align: center;">設 計 大 要</p> | <p style="text-align: center;"> 基盤整備 敷地造成工 一式 擁壁工 一式 公園施設撤去移設工 一式 施設整備 給水設備工 一式 雨水排水設備工 一式 園路等整備工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式 </p> |
| <p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p> | <p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">13,157,100 円</p> <p style="text-align: right;">11,961,000 円</p> <p style="text-align: right;">1,196,100 円</p> |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|-------|-------|----------------------|----|------|----|-----------|-----|----|
| 基盤整備 | | | | 式 | 1 | | 2,846,153 | 費目行 | |
| | 敷地造成工 | | | 式 | 1 | | 381,037 | 工種行 | |
| | | 掘削 | | 式 | 1 | | 38,536 | 種別行 | |
| | | | 掘削 土砂 小規模 小規模(標準) | m3 | 34.5 | | | | |
| | | 路床盛土工 | | 式 | 1 | | 567 | 種別行 | |
| | | | 路床盛土 2.5m未満 | m3 | 0.1 | | | | |
| | | 残土処理工 | | 式 | 1 | | 341,934 | 種別行 | |
| | | | 廃路盤運搬処分 | m3 | 3.2 | | | | |
| | | | 残土運搬処分 | m3 | 47.0 | | | | |
| | 擁壁工 | | | 式 | 1 | | 1,739,794 | 工種行 | |
| | | 作業土工 | | 式 | 1 | | 284,525 | 種別行 | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|---|----|--------|----|-----------|-----|----|
| | | 床掘り 土砂 小規模 | m3 | 63.0 | | | | |
| | | 埋戻し 小規模 土砂 | m3 | 46.1 | | | | |
| | | 場所打擁壁工 | 式 | 1 | | 1,455,269 | 種別行 | |
| | | 小型擁壁 1 | m | 15.176 | | | | |
| | | 小型擁壁 2 | m | 5.35 | | | | |
| | | 小型擁壁 3 | m | 18.289 | | | | |
| | | 公園施設撤去移設工 | 式 | 1 | | 725,322 | 工種行 | |
| | | 公園施設撤去工 | 式 | 1 | | 208,935 | 種別行 | |
| | | 舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下 | m | 2.0 | | | | |
| | | 舗装版破碎積込 | m2 | 31.5 | | | | |
| | | 防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 土中建込 ビーム式・パネル式 1m 制約無 夜間無 | m | 18.9 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|----|-------------------------------------|----|------|----|---------|-----|----|
| | | ヒューム管(B形管) 1 撤去 200mm | m | 13.0 | | | | |
| | | ヒューム管(B形管) 2 撤去 250mm | m | 3.9 | | | | |
| | | 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 | m3 | 10.8 | | | | |
| | | 暗渠排水管 撤去 直管 50~150mm HIVP φ13 | m | 20.1 | | | | |
| | 公園 | 施設移設工 | 式 | 1 | | 182,481 | 種別行 | |
| | | 床掘り 土砂 小規模 | m3 | 6.5 | | | | |
| | | 埋戻し 小規模 土砂 | m3 | 5.8 | | | | |
| | | 量水器移設 | 基 | 1 | | | | |
| | | ベンチ移設 | 基 | 1 | | | | |
| | | 市民憲章板移設 | 基 | 1 | | | | |
| | | 倉庫移設 | 基 | 1 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--|------------------------------------|----|-----|-----|---------|-----|-----|
| | | 支障木伐採伐根工 | 式 | 1 | | 189,430 | 種別行 | |
| | | 支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm未満 | 本 | 16 | | | | |
| | | 支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm以上30cm未満 | 本 | 2 | | | | |
| | | 支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満 | 本 | 2 | | | | |
| | | 支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満 | 本 | 1 | | | | |
| | | 支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満 | 本 | 2 | | | | |
| | | 支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm未満 | 本 | 16 | | | | |
| | | 支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm以上30cm未満 | 本 | 2 | | | | |
| | | 支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満 | 本 | 2 | | | | |
| | | 支障木の抜根 機械抜根 幹周:60cm以上90cm未満 | 本 | 1 | | | | |
| | | 支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満 | 本 | 2 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|-------|------|---|----|------|----|-----------|-----|----|
| | | | 運搬処理工 | 式 | 1 | | 144,476 | 種別行 | |
| | | | 殻運搬処分 Co殻(無筋) | m3 | 9.2 | | | | |
| | | | 殻運搬処分 As殻(掘削) | m3 | 1.0 | | | | |
| | | | 玉石処分 | m3 | 1.9 | | | | |
| | | | 現場発生品・支給品運搬 鋼材 クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅 W=1.6m 9.0km以下 0.1t超0.2t以下 | 回 | 1 | | | | |
| | | | 現場発生品・支給品運搬 廃プラスチック クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅 W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下 | 回 | 1 | | | | |
| | | | 廃プラスチック処分 | m3 | 0.01 | | | | |
| | | | 支障木運搬処分 | 箇所 | 1 | | | | |
| 施設整備 | | | | 式 | 1 | | 3,146,251 | 費目行 | |
| | 給水設備工 | | | 式 | 1 | | 46,254 | 工種行 | |
| | | 作業土工 | | 式 | 1 | | 27,245 | 種別行 | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|------|-----------------------|----|------|-----|---------|-----|-----|
| | | 床掘り 土砂 小規模 | m3 | 5.0 | | | | |
| | | 埋戻し 小規模 土砂 | m3 | 5.0 | | | | |
| | | 給水管路工 | 式 | 1 | | 19,009 | 種別行 | |
| | | 水道管布設 屋外給水 呼び径13mm | m | 21.7 | | | | |
| | 雨水排水 | 設備工 | 式 | 1 | | 405,531 | 工種行 | |
| | | 作業土工 | 式 | 1 | | 52,963 | 種別行 | |
| | | 床掘り 土砂 小規模 | m3 | 12.4 | | | | |
| | | 埋戻し 小規模 土砂 | m3 | 8.2 | | | | |
| | | 管渠工 | 式 | 1 | | 222,208 | 種別行 | |
| | | 硬質塩化ビニル管布設 VPφ200 | m | 12.8 | | | | |
| | | 集水枿工 | 式 | 1 | | 130,360 | 種別行 | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|--------|--|----|------|-----|---------|-----|-----|
| | | 現場打ち集水柵 1 | 基 | 1 | | | | |
| | | 現場打ち集水柵 2 | 基 | 1 | | | | |
| | 園路等整備工 | | 式 | 1 | | 398,656 | 工種行 | |
| | 作業土工 | | 式 | 1 | | 2,376 | 種別行 | |
| | | 床掘り 土砂 小規模 | m3 | 0.5 | | | | |
| | | 埋戻し 小規模 土砂 | m3 | 0.4 | | | | |
| | | アスファルト舗装工 | 式 | 1 | | 69,614 | 種別行 | |
| | | 上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30 | m2 | 31.5 | | | | |
| | | 表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3 | m2 | 31.5 | | | | |
| | | コンクリート系舗装工 | 式 | 1 | | 247,499 | 種別行 | |
| | | 上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30 | m2 | 37.7 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘 要 | 備 考 |
|----------------|--|--|--|----|------|-----|-----------|-----|-----|
| | | | インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 標準品 再生砂 30mm 100m2未 満 制約無 夜間無 | m2 | 37.7 | | | | |
| | | | 特殊ブロック舗装工 | 式 | 1 | | 34,999 | 種別行 | |
| | | | 上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30 | m2 | 1.9 | | | | |
| | | | 特殊ブロック舗装 誘導ブロック 設置 30cm*30cm | m2 | 1.9 | | | | |
| | | | 特殊ブロック舗装 平板ブロック舗装復旧 再利用設置 | m2 | 7.4 | | | | |
| | | | 縁石工 | 式 | 1 | | 44,168 | 種別行 | |
| | | | 地先境界ブロック 設置 A種(120*120*600) 再生クラッシュレンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り | m | 4.2 | | | | |
| | | | 地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 再生クラッシュレンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り | m | 2.0 | | | | |
| | | | 歩車道境界ブロック 再利用設置 A種(150/170*200*600) 基礎碎石無し 均 し基礎コンクリート無し | m | 2.4 | | | | |
| | | | 管理施設整備工 | 式 | 1 | | 1,914,810 | 工種行 | |
| | | | 作業土工 | 式 | 1 | | 4,010 | 種別行 | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|-------|-------------------------------------|----|-----|-----|-----------|-----|-----|
| | | 床掘り 土砂 小規模 | m3 | 0.8 | | | | |
| | | 埋戻し 小規模 土砂 | m3 | 0.7 | | | | |
| | 柵工 | | 式 | 1 | | 1,910,800 | 種別行 | |
| | | 手すり 1 | 箇所 | 1 | | | | |
| | | 手すり 2 | 箇所 | 1 | | | | |
| | | 転落防止柵 1 | 箇所 | 1 | | | | |
| | | 転落防止柵 2 | 箇所 | 1 | | | | |
| | 仮設工 | | 式 | 1 | | 381,000 | 工種行 | |
| | 交通管理工 | | 式 | 1 | | 381,000 | 種別行 | |
| | | 交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) | 人日 | 30 | | | | |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | 5,992,404 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--------|----------|------|----|-----|-----|------------|----|-----|
| | (処分費等) | | | 式 | 1 | | 360,999 | | |
| 共通 | 仮設費 | | | 式 | 1 | | 760,100 | | |
| | 共通 | 仮設費 | | 式 | 1 | | 7,100 | | |
| | | 技術 | 管理費 | 式 | 1 | | 7,100 | | |
| | 共通 | 仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 753,000 | | |
| 純 | 工事 | 費 | | 式 | 1 | | 6,752,504 | | |
| | | 現場 | 管理費 | 式 | 1 | | 3,077,000 | | |
| 工事 | 原価 | | | 式 | 1 | | 9,829,504 | | |
| | | 一般 | 管理費等 | 式 | 1 | | 2,138,597 | | |
| | | 諸経 | 費対象外 | 式 | 1 | | -7,101 | | |
| 工事 | 価格 | | | 式 | 1 | | 11,961,000 | | |

