

枚方市上下水道局

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和 5 年度	設 計 書 番 号	23GK7702-0C0					
施 工 場 所	枚方市 西船橋 2 丁目、樋之上町、大字楠葉 地内						
路 線 ・ 河 川 名							
工 事 名	公共下水道第84工区北部ポンプ場耐震化工事 (放流渠)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>耐震化工(1連) 一式 付帯工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>55,431,200 円 50,392,000 円 5,039,200 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
処理場	ポン	プ	場	式	1		26,174,102	費目行	
	耐震	化工	放流渠(1連)	式	1		17,489,085	工種行	
		コン	鉄筋コンクリート構造物 V=120m3	式	1		16,869,545	種別行	
			コンクリート表面処理 チッピング	式	1				
			鉄筋工 SD345・D13・D16	式	1				
			型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	462.8				
			型枠 無収縮モルタル	m	186.32				
			コンクリート コンクリートポンプ車打設 24-12-25BB 60m超120m以下	m3	56.6				
			コンクリート コンクリートポンプ車打設 24-12-25BB 60m以下	m3	63.1				
			無収縮モルタル	式	1				
			足場工 手摺先行型枠組足場	掛m2	489.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		殻運搬【処分費含む】 Co殻（無筋）	m3	0.4				
		伸縮継手工	式	1		75,137	種別行	
		目地板 瀝青質目地板(t=20)	m2	15.1				
		補修工	式	1		281,265	種別行	
		Vカット工法 管径1500mm以上	m	25.50				
		資機材運搬工	式	1		263,138	種別行	
		資機材搬入・搬出 型枠、足場材、鉄筋、コンクリート圧送管、Co殻	式	1				
		小車運搬（積込み～運搬～取卸し）（型枠） 搬入・搬出	式	1				
		小車運搬（積込み～運搬～取卸し）（足場材） 搬入・搬出	式	1				
		小車運搬（積込み～運搬～取卸し）（鉄筋） 搬入	式	1				
		小車運搬（積込み～運搬～取卸し）（コンクリート圧送管） 搬入・搬出	式	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		小車運搬（積込み～運搬～取卸し）（Co殻） 搬出	式	1				
	付帯工		式	1		8,201,486	工種行	
		仮締切工 角落し	式	1		7,692,701	種別行	
		角落し設置・撤去	式	1				
		角落し	組	1				
		コンクリート コンクリートポンプ車打設 18-12-25(20)BB 60m以下	m3	4.0				
		型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	m2	33.8				
		足場工 手摺先行型枠組足場	掛m2	57.1				
		土留・仮締切工 角落し	式	1		222,376	種別行	
		大型土のう工 製作・設置撤去	袋	14				
		土のう積工 小口並べ 仕拵・積立・撤去	m2	1.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		残土処分【処分費含む】	m3	14.5				
		資機材運搬工 角落し	式	1		222,000	種別行	
		資機材搬入・搬出 型枠、足場材	式	1				
		構造物撤去工 止水コンクリート	式	1		15,054	種別行	
		構造物とりこわし	m3	0.4				
		殻運搬【処分費含む】 Co殻（無筋）	m3	0.4				
		資機材運搬工 止水コンクリート	式	1		49,355	種別行	
		資機材搬出	式	1				
		小車運搬（積込み～運搬～取卸し）（Co殻） 搬出	式	1				
	仮設工		式	1		483,531	工種行	
		仮設階段設置工	式	1		12,831	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			足場工 単管足場	掛m2	3.0				
			電力設備工	式	1		470,700	種別行	
			工事用照明	式	1				
直接工事費				式	1		26,174,102		
共通仮設費				式	1		5,320,422		
			共通仮設費	式	1		2,999,422		
			準備費	式	1		4,448		
			役務費	式	1		31,644		
			技術管理費	式	1		2,963,330		
			共通仮設費(率計上)	式	1		2,321,000		
純工事費				式	1		31,494,524		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理	費	式	1		10,856,000		
工事	原	価		式	1		42,350,524		
	一般	管理	費等	式	1		8,041,476		
工事	価	格		式	1		50,392,000		
	消費	税	相当額	式	1		5,039,200		
設計	価	格		式	1		55,431,200		