

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
施工年度 : 令和 5年度 支出費目 : 建-18 建設改良費(依頼) : 建-18 建設改良費(更新) : : : 工事場所 : 枚方市 甲斐田東町、津田元町4丁目 地内 路線河川名 : 市管理道路他 工事名 : 甲斐田東町他口径150mm以下配水管移設工事 (第131工区) : :	決裁根拠 : 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名 : 建設改良工事・委託関係綴	
	基 準 年 度 :	令和 4年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 5年 5 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	摘 要
工事価格	14,550,000 円	
消費税相当額	1,455,000 円	
工事費	16,005,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（甲斐田 依頼）			
種 別	形 質	単位	当初
布設工	PE φ 7 5	m	7 9 . 5
設置工	仕切弁 φ 7 5	箇所	3
撤去工	C I P φ 7 5	m	3
	H I V P φ 7 5	m	7 8
給水管接合替工		箇所	1 7
仮設給水替工		式	1
建設改良費（津田 依頼）			
種 別	形 質	単位	当初
布設工	H I V P φ 4 0	m	2 5 . 6
撤去工	H I V P φ 4 0	m	2 6
給水管接合替工		箇所	3
仮設給水替工		式	1
建設改良費（津田 更新）			
種 別	形 質	単位	当初
撤去工	D I P φ 1 5 0	m	5

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ75本管工事（甲斐田 依頼）							(699,058) 1,975,661	Y10001//1
	材料費			式	1	(699,058) 937,378	(699,058) 937,378	第1号明細表, AZ0002//1
	土工			式	1	837,666	837,666	第2号明細表, AZ0003//1
	管工			式	1	200,617	200,617	第3号明細表, AZ0004//1
給水管接合替工事（甲斐田 依頼）							(722,590) 1,514,091	Y10401//1
	土工			式	1	234,242	234,242	第4号明細表, AZ0403//1
	管工			式	1	(722,590) 1,279,849	(722,590) 1,279,849	第5号明細表, AZ0404//1
φ75仮設本管工事（甲斐田 依頼）							(218,615) 861,188	Y10601//1
	土工			式	1	455,550	455,550	第6号明細表, AZ0603//1
	管工			式	1	(218,615) 405,638	(218,615) 405,638	第7号明細表, AZ0604//1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設給水替工（甲斐田 依頼）							(115,747) 416,522	Y10701//1
	管工			式	1	(115,747) 416,522	(115,747) 416,522	第8号明細表, AZ0704//1
φ75本管撤去工事（甲斐田 依頼）							1,148,911	Y10801//1
	土工			式	1	1,104,702	1,104,702	第9号明細表, AZ0803//1
	管工			式	1	45,379	45,379	第10号明細表, AZ0804//1
	現場発生品			式	1	-1,170	-1,170	第11号明細表, A2000//3
仮設工（甲斐田 依頼）							762,000	Y1000//3
	交通管理工			式	1	762,000	762,000	第12号明細表, A1000//3
φ40本管工事（津田 依頼）							(69,490) 346,056	Y11201//1
	材料費			式	1	(69,490) 90,490	(69,490) 90,490	第13号明細表, AZ1202//1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	195,247	195,247	第14号明細表, AZ1203//1
	管工			式	1	60,319	60,319	第15号明細表, AZ1204//1
給水管接合替工事 (津田 依頼)							(54,410) 232,246	Y11401//1
	土工			式	1	74,244	74,244	第16号明細表, AZ1403//1
	管工			式	1	(54,410) 158,002	(54,410) 158,002	第17号明細表, AZ1404//1
φ 50仮設本管工事 (津田 依頼)							(56,316) 147,438	Y11601//1
	土工			式	1	47,575	47,575	第18号明細表, AZ1603//1
	管工			式	1	(56,316) 99,863	(56,316) 99,863	第19号明細表, AZ1604//1
φ 40本管撤去工事 (津田 依頼)							221,776	Y11801//1
	土工			式	1	205,134	205,134	第20号明細表, AZ1803//1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	16,642	16,642	第21号明細表, AZ1804//1
仮設工 (津田 依頼)							101,600	Y1000//1
	交通管理工			式	1	101,600	101,600	第22号明細表, A1000//1
φ 150本管撤去工事 (津田 更新)							(60,805) 131,166	Y12401//1
	材料費			式	1	(60,805) 60,805	(60,805) 60,805	第23号明細表, AZ2402//1
	土工			式	1	59,435	59,435	第24号明細表, AZ2403//1
	管工			式	1	15,216	15,216	第25号明細表, AZ2404//1
	現場発生品			式	1	-4,290	-4,290	第26号明細表, A2000//2
仮設工 (津田 更新)							25,400	Y1000//2
	交通管理工			式	1	25,400	25,400	第27号明細表, A1000//2

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(1,997,031) 7,884,055	
共通仮設費				式	1		1,032,131	
		共通仮設費率計算額		式	1		1,031,000	6,454,157*(13.32%*1.2)
		共通仮設費 積上額計		式	1		1,131	
		運搬費		式	1		1,131	
			仮設材運搬費	式	1		1,131	第28号明細表, A2001//1
純工事費				式	1		8,916,186	7,884,055+1,032,131
		現場管理費		式	1		3,112,000	3,112,000
		現場管理費率計算額		式	1		3,112,000	7,486,288*(37.79%*1.1)
工事原価				式	1		12,028,186	8,916,186+3,112,000

