

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
変 更 設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0012-1C0					
施工場所	枚方市 長尾谷町三丁目 地内						
路線・河川名	藤阪西公園						
工事名	藤阪西公園スロープ設置工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	基盤整備 敷地造成工 一式 擁壁工 一式 公園施設撤去移設工 一式 施設整備 給水設備工 一式 雨水排水設備工 一式 園路等整備工 一式 管理施設整備工 一式 仮設工 一式	基盤整備 敷地造成工 一式 擁壁工 一式 公園施設撤去移設工 一式 施設整備 給水設備工 一式 雨水排水設備工 一式 園路等整備工 一式 管理施設整備工 一式 階段工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	13,157,100 円	14,240,600 円
工 事 価 格	11,961,000 円	12,946,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,196,100 円	1,294,600 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 11,784,300 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 10,713,000 円 消費税等相当額 1,071,300 円	変更契約金額 (税込み) 12,754,500 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 11,595,000 円 消費税等相当額 1,159,500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
基盤整備				式	1		2,846,153	費目行	
					1		3,104,143		
敷地造成工				式	1		381,037	工種行	
					1		388,059		
		掘削		式	1		38,536	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)		m3	34.5				
		路床盛土工		式	1		567	種別行	
		路床盛土 2.5m未満		m3	0.1				
		残土処理工		式	1		341,934	種別行	
					1		348,956		
		廃路盤運搬処分		m3	3.2				
					4.1				
		残土運搬処分		m3	47.0				
擁壁工				式	1		1,739,794	工種行	
		作業土工		式	1		284,525	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		床掘り 土砂 小規模	m3	63.0				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	46.1				
		場所打擁壁工	式	1		1,455,269	種別行	
		小型擁壁 1	m	15.176				
		小型擁壁 2	m	5.35				
		小型擁壁 3	m	18.289				
		公園施設撤去移設工	式	1		725,322	工種行	
				1		976,290		
		公園施設撤去工	式	1		208,935	種別行	
				1		263,122		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2.0				
		舗装版破碎積込	m2	31.5				
				41.2				
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 土中建込 ビーム式・パネル式 1m 制約無 夜間無	m	18.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ヒューム管(B形管) 1 撤去 200mm	m	13.0				
		ヒューム管(B形管) 2 撤去 250mm	m	3.9				
				5.6				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	10.8				
				16.1				
		暗渠排水管 撤去 直管 50~150mm HIVP φ 13	m	20.1				
	公園	施設移設工	式	1		182,481	種別行	
				1		195,381		
		床掘り 土砂 小規模	m3	6.5				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	5.8				
		量水器移設	基	1				
		ベンチ移設	基	1				
				1				
		市民憲章板移設	基	1				
		倉庫移設	基	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		支障木伐採伐根工	式	1		189,430	種別行	
				1		310,030		
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm未満	本	16				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本	2				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	2				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:60cm以上90cm未満	本	1				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	2				
				4				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm未満	本	16				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm以上30cm未満	本	2				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:30cm以上60cm未満	本	2				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:60cm以上90cm未満	本	1				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	2				
				4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		運搬処理工	式	1			144,476	種別行	
				1			207,757		
		殻運搬処分 Co殻(無筋)	m3	9.2					
				13.7					
		殻運搬処分 As殻(掘削)	m3	1.0					
				1.2					
		玉石処分	m3	1.9					
				2.9					
		現場発生品・支給品運搬 鋼材 <small>ルーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t超0.2t以下</small>	回	1					
		現場発生品・支給品運搬 廃プラスチック <small>ルーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 0.1t以下</small>	回	1					
		廃プラスチック処分	m3	0.01					
		支障木運搬処分	箇所	1					
施設整備			式	1			3,146,251	費目行	
				1			3,408,154		
		給水設備工	式	1			46,254	工種行	
		作業土工	式	1			27,245	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		床掘り 土砂 小規模	m3	5.0				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	5.0				
		給水管路工	式	1		19,009	種別行	
		水道管布設 屋外給水 呼び径13mm	m	21.7				
		雨水排水設備工	式	1		405,531	工種行	
				1		427,390		
		作業土工	式	1		52,963	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	12.4				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	8.2				
		管渠工	式	1		222,208	種別行	
		硬質塩化ビニル管布設 VPφ200	m	12.8				
		集水枿工	式	1		130,360	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		現場打ち集水柵 1	基	1				
		現場打ち集水柵 2	基	1				
		側溝工	式	1		21,859	種別行	
		U型側溝(標準単価) <small>据付け L補正無 夜間無 鉄筋コンクリート型 JISA5372・240・240*240*600 制約無 場所補正無</small>	m	3.9				
		園路等整備工	式	1		398,656	工種行	
				1		446,900		
		作業土工	式	1		2,376	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	0.5				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	0.4				
		アスファルト舗装工	式	1		69,614	種別行	
				1		91,051		
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	31.5				
				41.2				
		表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	31.5				
				41.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		コンクリート系舗装工	式	1		247,499	種別行	
				1		238,965		
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	37.7				
				36.4				
		インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 標準品 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	m2	37.7				
				36.4				
		特殊ブロック舗装工	式	1		34,999	種別行	
				1		68,789		
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1.9				
				15.5				
		特殊ブロック舗装 誘導ブロック 設置 30cm*30cm	m2	1.9				
				3.2				
		特殊ブロック舗装 平板ブロック舗装復旧 再利用設置	m2	7.4				
				12.3				
		縁石工	式	1		44,168	種別行	
				1		45,719		
		地先境界ブロック 設置 A種(120*120*600) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	4.2				
		地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	2.0				
		歩車道境界ブロック 再利用設置 A種(150/170*200*600) 基礎碎石無し 均し基礎コンクリート無し	m	2.4				
				3.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	管理施設整備工			式	1		1,914,810	工種行	
	作業土工			式	1		4,010	種別行	
	床掘り 土砂 小規模			m3	0.8				
	埋戻し 小規模 土砂			m3	0.7				
	柵工			式	1		1,910,800	種別行	
	手すり 1			箇所	1				
	手すり 2			箇所	1				
	転落防止柵 1			箇所	1				
	転落防止柵 2			箇所	1				
	階段工			式	1		128,300	工種行	
	コンクリート階段工			式	1		128,300	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			現場打ち階段	箇所	---				
					1				
	仮設工			式	1		381,000	工種行	
					1		444,500		
		交通管理工		式	1		381,000	種別行	
					1		444,500		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	30				
					35				
直接工事費				式	1		5,992,404		
					1		6,512,297		
	(処分費等)			式	1		360,999		
					1		413,035		
共通仮設費				式	1		760,100		
					1		819,100		
	共通仮設費			式	1		7,100		
		技術管理費		式	1		7,100		
	共通仮設費(率計上)			式	1		753,000		
					1		812,000		
純工事費				式	1		6,752,504		
					1		7,331,397		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考		
	現場	管理	費	式	1		3,077,000				
					1		3,325,000				
工事				式	1		9,829,504				
					1		10,656,397				
		一般	管理	費	等	式	1	2,138,597			
							1		2,296,704		
			諸	式	費	対	1	-7,101			
工事				式	1		11,961,000				
					1		12,946,000				
		消費	税	相	当	額	式	1	1,196,100		
								1		1,294,600	
設計				式	1		13,157,100				
					1		14,240,600				