

枚方市

部長	次長	次長	課長	課長代理	校合	検算	設計
<p>事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日</p>							
<h1>変更設計書</h1>							
令和5年度	設計書番号	23DEFY01-1C0					
施工場所	枚方市岡東町地内						
路線・河川名	(都) 枚方藤阪線						
工事名	枚方藤阪線 (岡東町地区) 道路整備工事 (その2)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=93.0m 工事概要 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 構造物取壊工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=93.0m 工事概要 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 構造物取壊工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	10,420,300 円	11,190,300 円
工 事 価 格	9,473,000 円	10,173,000 円
消 費 税 等 相 当 額	947,300 円	1,017,300 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 9,337,900 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 8,489,000 円 消費税等相当額 848,900 円	変更契約金額 (税込み) 10,027,600 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 9,116,000 円 消費税等相当額 911,600 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		4,945,227	費目行	
				1		5,166,451		
道路土工			式	1		531,315	工種行	
				1		540,968		
		掘削工	式	1		72,664	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	31				
		作業土工	式	1		146,325	種別行	
				1		188,261		
		床掘り 土砂 小規模	m3	26				
				27				
		床掘り【夜間】 土砂 小規模	m3	4				
				8.4				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	20				
				21				
		埋戻し【夜間】 小規模 土砂	m3	3				
				8				
		運搬処理工	式	1		312,326	種別行	
				1		280,043		
		土砂等運搬 <small>小規模 バックホウ山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好</small>	m3	19				
				18				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		残土等処分 投棄料砂質土 {堀之内建材(株)枚方市大峰東町}	m3	19				
				18				
		【夜間】土砂等運搬 <small>小規模 バック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好</small>	m3	1				
				0				
		【夜間】残土等処分 投棄料砂質土(夜間料金) {堀之内建材(株)枚方市大峰東町}	m3	1				
				0				
		土砂等運搬【廃路盤材】 <small>小規模 バック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 8.0km以下 良好</small>	m3	17				
		廃路盤材処分	m3	17				
舗装工			式	1		1,063,860	工種行	
				1		798,121		
	アス	ファルト舗装工	式	1		379,623	種別行	
				1		361,329		
		表層(車道・路肩部) <small>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3</small>	m2	48				
				14				
		上層路盤(車道部)	m2	48				
				14				
		表層(車道・路肩部) <small>1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3</small>	m2	66				
		【夜間】表層(車道・路肩部) <small>1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3</small>	m2	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		【夜間】上層路盤（車道部）	m2	4				
				70				
		表層（歩道部） 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	84				
				39				
		上層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-25	m2	84				
				39				
		インターロッキングブロック敷設工（歩道部）	式	1		282,156	種別行	
				1		299,791		
		インターロッキングブロック設置 <small>直線配置3色以上による色合わせ・ブロック厚6cm 特殊品 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無</small>	m2	32				
				34				
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	32				
				34				
		上層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-25	m2	32				
				34				
		視覚障害者誘導表示設置工	式	1		402,081	種別行	
				1		137,001		
		特殊ブロック舗装 設置 30cm*30cm	m2	4.7				
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	4.7				
		上層路盤（歩道部） 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-25	m2	4.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		貼付タイプ	m2	12.6					
				3.2					
	排水	構造物工	式	1			730,464	工種行	
				1			944,272		
		街渠工	式	1			188,780	種別行	
				1			73,648		
		街渠A-1型	m	28					
				12					
		街渠B-1型	m	12					
				4.5					
		街渠C-1型	m	3.0					
				0.3					
		台付管	式	1			236,850	種別行	
				1			182,300		
		【夜間】台付管φ300 <small>据付 200mm以上300mm以下 砕石有り 台付鉄筋コンクリート管(パイコン台付管) 呼び径300*長2000mm耐震</small>	m	7.1					
				0					
		台付管φ300 <small>据付 200mm以上300mm以下 砕石有り 台付鉄筋コンクリート管(パイコン台付管) 呼び径300*長2000mm耐震</small>	m	12					
				7.6					
		台付管【材料のみ】	m						
				12					
		塩ビ管	式	1			23,594	種別行	
				1			174,794		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		塩ビ管 φ200 (VP)	m	3.8				
				3.8				
		塩ビ管 φ300 (VP) 【夜間】	現場					
				1				
		塩ビ管 φ200 (VU)	現場					
				1				
		集水桝・マンホール工	式	1		281,240	種別行	
				1		360,440		
		【集水桝B-1型】現場打ち集水桝・街渠桝(本体) <small>18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(付)</small>	箇所	1				
				0				
		【集水桝C-1型】現場打ち集水桝・街渠桝(本体) <small>18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 0.26m3を超え0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(付)</small>	箇所	2				
				0				
		【C-1型】現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	現場					
				1				
		【集水桝B-2】現場打ち集水桝・街渠桝(本体)	箇所					
				1				
		【集水桝G-2型】現場打ち集水桝・街渠桝(本体) <small>18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 0.38m3を超え0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(付)</small>	箇所	1				
		【B-1型, C-1型】蓋版(標準単価) <small>据付け 夜間無 蓋版(各種) 300*500用T-25 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無</small>	枚	3				
				2				
		【B-2型】蓋版(標準単価) <small>据付け 夜間無 蓋版(各種) 600*600用T-25 コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無</small>	枚					
				1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		【G-2型】蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 500*500用T25滑止 コツクリ鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1				
	小型・マンホール工		式	1		153,090	種別行	
		小型マンホール工(塩化ビニル製) 5箇所未満 径300mm深さ2m以下本管径150mm及び200mm 制約無 夜間無	箇所	1				
		ます設置工 5箇所未満 ます径200mm 深さ1.5m以下 制約無 夜間無	箇所	1				
		取付管布設及び支管取付 5箇所未満 管径150mm 管長3m以上5m未満 無し 制約無 夜間無	箇所	1				
	縁石工		式	1		390,278	工種行	
				1		315,124		
	縁石工		式	1		390,278	種別行	
				1		315,124		
		歩車道境界ブロック【A-1型】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生アスファルトRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	29				
				27				
		歩車道境界ブロック【A-1型(水抜きタイプ)】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石無し 均し基礎コンクリート無し	m	1.8				
				1.2				
		歩車道境界ブロック【E型】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生アスファルトRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	11				
				4.3				
		歩車道境界ブロック【P-A1型】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生アスファルトRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	1.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		歩車道境界ブロック【P-B1型】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生アスファルトRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	0.6				
		官民境界工B-1型	m	11				
				0				
		官民境界工A1型	m	11				
	防護柵工		式	1		280,203	工種行	
				1		271,712		
	横断防止柵		式	1		280,203	種別行	
				1		271,712		
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無	m	33				
				32				
	区画線工		式	1		300,935	工種行	
				1		157,103		
	【夜間】区画線工		式	1		300,935	種別行	
				1		157,103		
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	24				
				0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	13				
				11				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	79				
				58				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	8				
				0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	66				
				0				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供	m	19				
				0				
		区画線消去(標準単価) 夜間有 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	187				
				146				
構造物取壊工			式	1		676,622	工種行	
				1		767,551		
防護柵撤去工			式	1		152,770	種別行	
				1		129,280		
		防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工) コンクリート建込 夜間無 制約無	m	43				
				45				
		防護柵移設工(ガードパイプ移設工)	現場	1				
				1				
構造物取壊工			式	1		41,002	種別行	
				1		129,024		
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	5.5				
				4.2				
舗装版切断			式	1		71,598	種別行	
				1		74,630		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	109				
				108				
		【夜間】舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	14				
				19				
	舗装版撤去		式	1		172,307	種別行	
				1		131,802		
		舗装版破碎積込	m2	117				
				92				
		【夜間】舗装版破碎積込	m2	4				
				2.2				
		インターロック型ブロック撤去(再設置)撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無	m2	3.6				
				5.4				
		特殊ブロック舗装 撤去	m2	15				
				5.2				
		視覚障害者誘導表示撤去	m	29				
	ガラ運搬処理		式	1		148,247	種別行	
				1		116,867		
		AS殻処分	現場	1				
				1				
		AS殻運搬	現場	1				
				1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		Co殻処分	m3	5.7				
				4.2				
		Coガラ運搬	m3	5.7				
				4.2				
		スクラップ運搬	現場	1				
				1				
		支障物移設	式	1		90,698	種別行	
				1		185,948		
		標識柱撤去	本	1				
		駐車禁止標識撤去・復旧	基					
				1				
		街路灯移設	本	1				
				1				
		道路付属物撤去工(車線分離標) 貼付式 10本以上30本未満 夜間無 制約無	本	14				
		混合廃棄物処分	現場	1				
	仮設工		式	1		971,550	工種行	
				1		1,371,600		
	仮設工		式	1		971,550	種別行	
				1		1,371,600		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	54				
			交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	15				
					36				
直接工事費				式	1		4,945,227		
					1		5,166,451		
	(処分費等)			式	1		259,509		
					1		216,837		
共通仮設費				式	1		748,100		
					1		940,700		
	共通仮設費			式	1		7,100		
					1		157,700		
	準備費			式	1				
					1		150,600		
	技術管理費			式	1		7,100		
	共通仮設費(率計上)			式	1		741,000		
					1		783,000		
純工事費				式	1		5,693,327		
					1		6,107,151		
	現場管理費			式	1		2,066,000		
					1		2,237,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価				式	1		7,759,327		
					1		8,344,151		
一般管理費等				式	1		1,734,423		
					1		1,862,049		
諸経費対象外				式	1		-20,750		
					1		-33,200		
工事価格				式	1		9,473,000		
					1		10,173,000		
消費税相当額				式	1		947,300		
					1		1,017,300		
設計価格				式	1		10,420,300		
					1		11,190,300		