

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 () 号 別表 第 表 () 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23TS0007-0C1					
施工場所	枚方市 伊加賀西町53-2 地内						
路線・河川名							
工事名	伊加賀スポーツセンターブロック塀置換工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施設整備 撤去工 一式 管理施設整備工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式	施設整備 撤去工 一式 管理施設整備工 一式 付帯工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	19,937,500 円	20,719,600 円
工 事 価 格	18,125,000 円	18,836,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,812,500 円	1,883,600 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 17,846,400 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 16,224,000 円 消費税等相当額 1,622,400 円	変更契約金額 (税込み) 18,546,000 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 16,860,000 円 消費税等相当額 1,686,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備		式	1		8,523,120		
			1		8,904,120		
撤去工		式	1		3,144,810		
ブロック塀撤去		式	1		2,665,520		
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要		m3	88				
コンガラ運搬・処分		m3	88				
コンクリート塀撤去		式	1		484,640		
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要		m3	16				
コンガラ運搬・処分		m3	16				
有刺鉄線撤去		式	1		-5,350		
スクラップ [°] 運搬処分 片道3.5km 170.7kg		式	1				
管理施設整備工		式	1		4,618,632		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
フェンス設置	式	1		4,618,632		
フェンス設置 H=1800	m	380				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満	式	1				
モルタル金ごて仕上げ 床	m2	64				
付帯工	式	1		73,878		
土工事	式	1		1,191		
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m3未満) 有り	m3	9				
支障木伐採	式	1		72,687		
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本	5				
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	5				
支障木運搬・処分	m3	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
仮設工	式	1		685,800		
		1		1,066,800		
交通誘導警備員配置工	式	1		685,800		
		1		1,066,800		
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	54				
		84				
直接工事費	式	1		8,523,120		
		1		8,904,120		
(処分費等)	式	1		655,875		
共通仮設費	式	1		1,984,780		
		1		2,029,780		
共通仮設費	式	1		961,780		
安全費	式	1		961,780		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,023,000		
		1		1,068,000		
純工事費	式	1		10,507,900		
		1		10,933,900		
現場管理費	式	1		4,505,000		
		1		4,673,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事原価	式	1		15,012,900		
		1		15,606,900		
一般管理費等	式	1		3,112,100		
		1		3,229,100		
工事価格	式	1		18,125,000		
		1		18,836,000		
消費税相当額	式	1		1,812,500		
		1		1,883,600		
設計価格	式	1		19,937,500		
		1		20,719,600		