

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和5年度	設計書番号	23TS0007-0C0					
施工場所	枚方市 伊加賀西町53-2 地内						
路線・河川名							
工事名	伊加賀スポーツセンターブロック塀置換工事						

施設整備

撤去工 一式

管理施設整備工 一式

付帯工 一式

仮設工 一式

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

19,937,500 円

18,125,000 円

1,812,500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
施設整備	式	1		8,523,120		
撤去工	式	1		3,144,810		
ブロック塀撤去	式	1		2,665,520		
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	88				
コンガラ運搬・処分	m3	88				
コンクリート塀撤去	式	1		484,640		
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	16				
コンガラ運搬・処分	m3	16				
有刺鉄線撤去	式	1		-5,350		
スクラップ 運搬処分 片道3.5km 170.7kg	式	1				
管理施設整備工	式	1		4,618,632		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
フェンス設置	式	1		4,618,632		
フェンス設置 H=1800	m	380				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 64mm以上77mm未満 200mm以上400mm未満	式	1				
モルタル金ごて仕上げ 床	m ²	64				
付帯工	式	1		73,878		
土工事	式	1		1,191		
整地 敷均し(ルーズ) 標準(10,000m ³ 未満) 有り	m ³	9				
支障木伐採	式	1		72,687		
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本	5				
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	5				
支障木運搬・処分	m ³	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工	式	1		685,800		
交通誘導警備員配置工	式	1		685,800		
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	54				
直接工事費	式	1		8,523,120		
(処分費等)	式	1		655,875		
共通仮設費	式	1		1,984,780		
共通仮設費	式	1		961,780		
安全費	式	1		961,780		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,023,000		
純工事費	式	1		10,507,900		
現場管理費	式	1		4,505,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事原価	式	1		15,012,900		
一般管理費等	式	1		3,112,100		
工事価格	式	1		18,125,000		
消費税相当額	式	1		1,812,500		
設計価格	式	1		19,937,500		