

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>変更設計書</h1>							
令和5年度	設計書番号	23DEsk02-1C0					
施工場所	枚方市 禁野本町1丁目 地内他						
路線・河川名	市道 禁野第3号線						
工事名	自転車通行空間禁野第3号線整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=503.7m 道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 区画線工 1式 撤去工 1式 仮設工 1式	施工延長 L=503.7m 道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 区画線工 1式 撤去工 1式 仮設工 1式
設 計 金 額 (内 訳)	37,580,400 円	38,432,900 円
工 事 価 格	34,164,000 円	34,939,000 円
消 費 税 等 相 当 額	3,416,400 円	3,493,900 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 33,789,800 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 30,718,000 円 消費税等相当額 3,071,800 円	変更契約金額 (税込み) 34,555,400 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 31,414,000 円 消費税等相当額 3,141,400 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
自転車通行空間整備				式	1		16,925,124	費目行	
					1		17,561,632		
道路土工				式	1		95,236	工種行	
					1		108,586		
掘削工				式	1		12,233	種別行	
					1		14,662		
			掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	1.6				
					2.1				
			掘削【夜間】 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	2.7				
					3.1				
作業土工				式	1		10,840	種別行	
					1		12,174		
			床掘り 土砂 小規模	m3	2.5				
					3				
			埋戻し 小規模 土砂	m3	1.7				
					1.8				
残土処理工				式	1		72,163	種別行	
					1		81,750		
			廃路盤材運搬処分	m3	1.6				
					1.9				
			廃路盤材運搬処分【夜間】	m3	2.0				
					2.2				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		残土運搬処分	m3	0.9				
				1.4				
		残土運搬処分【夜間】	現場	1				
				1				
舗装工			式	1		10,060,417	工種行	
				1		10,001,125		
	路面切削工		式	1		9,246,900	種別行	
				1		9,251,020		
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要【夜間】 1層 表層 50mm 再生密粒度アスコン(20)	m2	3,900				
				3,850				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要【夜間】 1層 表層 50mm 再生密粒度アスコン(20)改質Ⅱ型	m2	-----				
				47				
	車道舗装-1		式	1		58,523	種別行	
		上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 100mm 1層施工	m2	8.8				
		基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度アスコン(20) グライムコートPK-3	m2	8.8				
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	8.8				
				8.8				
	車道舗装-2		式	1		599,797	種別行	
				1		544,937		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		不陸整正【夜間】 補足材料有 29mm以上34mm未満 補足材料(各種)	m2	164				
				149				
		基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	164				
				149				
		表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	164				
				149				
		歩道舗装工	式	1		97,292	種別行	
		フィルター層【夜間】 40mm以上60mm未満	m2	26				
		上層路盤(歩道部)【夜間】 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	26				
		透水性アスファルト舗装【夜間】 1.4m以上2.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13)	m2	26				
		視覚障害者誘導ブロック工	式	1		57,905	種別行	
				1		49,353		
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	5				
				5				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	5				
				5				
		特殊ブロック舗装 設置 30cm*30cm	m2	5				
				5				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	排水	構造物工		式	1		93,272	工種行	
					1		88,488		
		街渠工		式	1		93,272	種別行	
					1		88,488		
		街渠A-2型 (一般部)		m	11				
		街渠B-2型 (歩道切下部)		m	3.8				
					3				
		街渠C-2型 (すりつけ部)		m	1.5				
	縁石工			式	1		130,565	工種行	
					1		224,820		
	縁石工			式	1		130,565	種別行	
					1		224,820		
		歩車道境界ブロック A-2型 (180/230*250*600) 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クワッチャンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り		m	1.2				
					0				
		歩車道境界ブロック P-A2型 (180/230*250*600) 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クワッチャンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り		m	0.6				
					0				
		歩車道境界ブロック B-2型 (180/205*250*600) 設置 B種(180/205*250*600) 再生クワッチャンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り		m	11				
					0				
		歩車道境界ブロック P-UD2型 (180/230~126.7/190*100*600) 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クワッチャンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り		m	0.6				
					0				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		歩車道境界ブロック E型 (180/190*100*600) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クワシヤンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	3.0				
		歩車道境界ブロック C-1型 (180/240*300*600) 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クワシヤンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	1.6				
		歩車道境界ブロック C-1-1型 (180/210*300*600) 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クワシヤンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	9.8				
		歩車道境界ブロック C-2型 (180/240*300*600) 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クワシヤンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	0.6				
		歩車道境界ブロック C-3型 (180/240*300~210/230*100*600) 設置 各種(600mm以下、50kg以上100kg未満) 再生クワシヤンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	0.6				
		縁石嵩上げ工	m	9.9				
	区画線工		式	1		2,915,717	工種行	
	溶融式区画線		式	1		2,915,717	種別行	
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	477				
		区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	171				
		矢羽根型路面標示W=750【夜間】	箇所	115				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価) 予告 直進右折矢印【夜間】	箇所	1				
		区画線設置(標準単価) 予告 左折矢印【夜間】	箇所	1				
		区画線設置(標準単価) 右折矢印【夜間】	箇所	1				
		区画線設置(標準単価) 直進左折矢印【夜間】	箇所	1				
		区画線設置(標準単価) 横断歩道あり【夜間】	箇所	12				
		区画線設置(標準単価) 文字「バス停」【夜間】	箇所	1				
		区画線設置(標準単価) 最高速度「30」【夜間】	箇所	3				
		区画線工(市場単価)【夜間】 自転車記号(矢印+ <sup>レ</sup> 外)夜間作業(H29.3改訂版)	箇所	43				
		路面表示シール【夜間】 「バス停に注意」シール(加熱式)夜間作業	箇所	1				
		矢羽根型路面標示W=750(排水性舗装)【夜間】	箇所	6				
		区画線工(市場単価)(排水性舗装)【夜間】 自転車記号(矢印+ <sup>レ</sup> 外)夜間作業(H29.3改訂版)	箇所	2				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
撤去工			式	1		2,052,707	工種行	
				1		2,620,286		
舗装版撤去工			式	1		314,937	種別行	
				1		303,184		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	34				
				67				
		舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	155				
				128				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m	0.5				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	m2	6.4				
				11				
		舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り	m2	20				
				15				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り	m2	8.8				
		舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	164				
				149				
		特殊ブロック舗装 撤去	m2	0.3				
		特殊ブロック舗装【夜間】 撤去	m2	5				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		構造物撤去工	式	1		17,892	種別行	
				1		17,146		
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	2.4				
				2.3				
		殻等運搬処分	式	1		1,719,878	種別行	
				1		2,299,956		
		アスファルト殻 切削 運搬処分【夜間】	m3	195				
				273				
		アスファルト殻 掘削 運搬処分【夜間】	m3	17				
				15				
		アスファルト殻 掘削 運搬処分	m3	1.1				
				1.2				
		コンクリート殻（無筋）運搬処分	m3	2.4				
				2.3				
		コンクリート殻（無筋）運搬処分【夜間】	m3	0.3				
仮設工			式	1		1,577,210	工種行	
				1		1,602,610		
		敷鉄板設置・撤去	式	1		2,410	種別行	
		しま鋼板 22*914*1829 (2枚)	現場	1				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		交通管理工	式		1		1,574,800	種別行	
					1		1,600,200		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日		25				
					30				
		交通誘導警備員B【夜間】 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日		66				
					64				
直接工事費			式		1		16,925,124		
					1		17,561,632		
(処分費等)			式		1		1,429,797		
					1		1,915,557		
共通仮設費			式		1		3,763,862		
					1		3,790,862		
共通仮設費			式		1		638,862		
		運搬費	式		1		631,762		
		技術管理費	式		1		7,100		
共通仮設費(率計上)			式		1		3,125,000		
					1		3,152,000		
純工事費			式		1		20,688,986		
					1		21,352,494		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	現場	管理	費	式	1		7,957,000		
					1		8,022,000		
工事	原		価	式	1		28,645,986		
					1		29,374,494		
	一般	管理	費等	式	1		5,518,014		
					1		5,564,506		
工事	価	格		式	1		34,164,000		
					1		34,939,000		
	消費	税	相当額	式	1		3,416,400		
					1		3,493,900		
設計	価	格		式	1		37,580,400		
					1		38,432,900		