

枚方市

| 部 長 | 次 長 | 次 長 | 課 長 | 課長代理 | 校 合 | 検 算 | 設 計 |
|---|---------------------|--------------|-----|------|-----|-----|-----|
| | | | | | | | |
| 事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 | | | | | | | |
| <h1>設 計 書</h1> | | | | | | | |
| 令和 5 年度 | 設 計 書 番 号 | 23DEsk02-0C0 | | | | | |
| 施 工 場 所 | 枚方市 禁野本町 1 丁目 地内他 | | | | | | |
| 路 線 ・ 河 川 名 | 市道 禁野第 3 号線 | | | | | | |
| 工 事 名 | 自転車通行空間禁野第 3 号線整備工事 | | | | | | |

| | |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">設 計 大 要</p> | <p style="text-align: center;"> 施工延長 L=503.7m 道路土工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 区画線工 1式 撤去工 1式 仮設工 1式 </p> |
| <p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p> | <p style="text-align: right;">37,580,400 円</p> <p style="text-align: right;">34,164,000 円</p> <p style="text-align: right;">3,416,400 円</p> |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|----|-----|----------------------|----|-----|----|------------|-----|----|
| 自転車 | 通行 | 空間 | 整備 | 式 | 1 | | 16,925,124 | 費目行 | |
| | 道路 | 土工 | | 式 | 1 | | 95,236 | 工種行 | |
| | | 掘削 | 工 | 式 | 1 | | 12,233 | 種別行 | |
| | | 掘削 | 土砂 小規模 小規模(標準以外) | m3 | 1.6 | | | | |
| | | 掘削 | 【夜間】土砂 小規模 小規模(標準以外) | m3 | 2.7 | | | | |
| | | 作業 | 土工 | 式 | 1 | | 10,840 | 種別行 | |
| | | 床掘り | 土砂 小規模 | m3 | 2.5 | | | | |
| | | 埋戻し | 小規模 土砂 | m3 | 1.7 | | | | |
| | | 残土 | 処理工 | 式 | 1 | | 72,163 | 種別行 | |
| | | 廃路 | 盤材運搬処分 | m3 | 1.6 | | | | |
| | | 廃路 | 盤材運搬処分【夜間】 | m3 | 2.0 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|-----|---|----|-------|----|------------|-----|----|
| | | 残土運搬処分 | m3 | 0.9 | | | | |
| | | 残土運搬処分【夜間】 | 現場 | 1 | | | | |
| | 舗装工 | | 式 | 1 | | 10,060,417 | 工種行 | |
| | | 路面切削工 | 式 | 1 | | 9,246,900 | 種別行 | |
| | | 切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要【夜間】 1層 表層 50mm | m2 | 3,900 | | | | |
| | | 車道舗装-1 | 式 | 1 | | 58,523 | 種別行 | |
| | | 上層路盤(車道・路肩部)【夜間】 砕石(各種) 100mm 1層施工 | m2 | 8.8 | | | | |
| | | 基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生粗粒度 アスコン(20) フライムコートPK-3 | m2 | 8.8 | | | | |
| | | 表層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) タックコートPK-4 | m2 | 8.8 | | | | |
| | | 車道舗装-2 | 式 | 1 | | 599,797 | 種別行 | |
| | | 不陸整正【夜間】 補足材料有 29mm以上34mm未満 補足材料(各種) | m2 | 164 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|--|----|-----|----|--------|-----|----|
| | | 基層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3 | m2 | 164 | | | | |
| | | 表層(車道・路肩部)【夜間】 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) タックコートPK-4 | m2 | 164 | | | | |
| | | 歩道舗装工 | 式 | 1 | | 97,292 | 種別行 | |
| | | フィルター層【夜間】 40mm以上60mm未満 | m2 | 26 | | | | |
| | | 上層路盤(歩道部)【夜間】 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30 | m2 | 26 | | | | |
| | | 透水性アスファルト舗装【夜間】 1.4m以上2.4m未満 30mm 開粒度アスコン(13) | m2 | 26 | | | | |
| | | 視覚障害者誘導ブロック工 | 式 | 1 | | 57,905 | 種別行 | |
| | | フィルター層【夜間】 40mm以上60mm未満 | m2 | 5 | | | | |
| | | 上層路盤(歩道部)【夜間】 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30 | m2 | 5 | | | | |
| | | 特殊ブロック舗装【夜間】 設置 30cm*30cm | m2 | 5 | | | | |
| | | 排水構造物工 | 式 | 1 | | 93,272 | 工種行 | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|-----|---|----|-----|----|---------|-----|----|
| | 街渠工 | | 式 | 1 | | 93,272 | 種別行 | |
| | | 街渠A-2型（一般部） | m | 11 | | | | |
| | | 街渠B-2型（歩道切下部） | m | 3.8 | | | | |
| | | 街渠C-2型（すりつけ部） | m | 1.5 | | | | |
| | 縁石工 | | 式 | 1 | | 130,565 | 工種行 | |
| | | 縁石工 | 式 | 1 | | 130,565 | 種別行 | |
| | | 歩車道境界ブロック A-2型（180/230*250*600） 設置 各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）再生 クラッシュランRC-40 18-8-40（高炉）養生有り | m | 1.2 | | | | |
| | | 歩車道境界ブロック P-A2型（180/230*250*600） 設置 各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）再生 クラッシュランRC-40 18-8-40（高炉）養生有り | m | 0.6 | | | | |
| | | 歩車道境界ブロック B-2型（180/205*250*600） 設置 B種（180/205*250*600）再生クラッシュランRC-40 18-8-40（ 高炉）養生有り | m | 11 | | | | |
| | | 歩車道境界ブロック P-UD2型（180/230~126.7/190*100*600） 設置 各種（600mm以下、50kg以上100kg未満）再生 クラッシュランRC-40 18-8-40（高炉）養生有り | m | 0.6 | | | | |
| | | 歩車道境界ブロック E型（180/190*100*600） 設置 各種（600mm以下、50kg未満）再生クラッシュランRC-40 18-8-40（高炉）養生有り | m | 3.0 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|--|----|-----|----|-----------|-----|----|
| 区画線工 | | | 式 | 1 | | 2,915,717 | 工種行 | |
| | 熔融式区画線 | | 式 | 1 | | 2,915,717 | 種別行 | |
| | 区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無 | | m | 477 | | | | |
| | 区画線設置(標準単価)【夜間】 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無 | | m | 171 | | | | |
| | 矢羽根型路面標示W=750【夜間】 | | 箇所 | 115 | | | | |
| | 区画線設置(標準単価) 予告 直進右折矢印【夜間】 | | 箇所 | 1 | | | | |
| | 区画線設置(標準単価) 予告 左折矢印【夜間】 | | 箇所 | 1 | | | | |
| | 区画線設置(標準単価) 右折矢印【夜間】 | | 箇所 | 1 | | | | |
| | 区画線設置(標準単価) 直進左折矢印【夜間】 | | 箇所 | 1 | | | | |
| | 区画線設置(標準単価) 横断歩道あり【夜間】 | | 箇所 | 12 | | | | |
| | 区画線設置(標準単価) 文字「バス停」【夜間】 | | 箇所 | 1 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 摘要 | 備 考 |
|----------------|--------|---|----------------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| | | 区画線設置(標準単価) 最高速度「30」【夜間】 | 箇所 | 3 | | | | |
| | | 区画線工(市場単価)【夜間】 自転車記号(矢印+ [°] 外) 夜間作業(H29.3改訂版) | 箇所 | 43 | | | | |
| | | 路面表示シール【夜間】 「バス停に注意」シール(加熱式) 夜間作業 | 箇所 | 1 | | | | |
| | | 矢羽根型路面標示W=750(排水性舗装)【夜間】 | 箇所 | 6 | | | | |
| | | 区画線工(市場単価)(排水性舗装)【夜間】 自転車記号(矢印+ [°] 外) 夜間作業(H29.3改訂版) | 箇所 | 2 | | | | |
| | 撤去工 | | 式 | 1 | | 2,052,707 | 工種行 | |
| | 舗装版撤去工 | | 式 | 1 | | 314,937 | 種別行 | |
| | | 舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下 | m | 34 | | | | |
| | | 舗装版切断【夜間】 アスファルト舗装版 As:15cm以下 | m | 155 | | | | |
| | | 舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下 | m | 0.5 | | | | |
| | | 舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り | m ² | 6.4 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|--|----|-----|----|-----------|-----|----|
| | | 舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害有り 4cm以下 積込有り | m2 | 20 | | | | |
| | | 舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害有り 4cmを超え10cm以下 積込有り | m2 | 8.8 | | | | |
| | | 舗装版破碎【夜間】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り | m2 | 164 | | | | |
| | | 特殊ブロック舗装 撤去 | m2 | 0.3 | | | | |
| | | 特殊ブロック舗装【夜間】 撤去 | m2 | 5 | | | | |
| | | 構造物撤去工 | 式 | 1 | | 17,892 | 種別行 | |
| | | 構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要 | m3 | 2.4 | | | | |
| | | 殻等運搬処分 | 式 | 1 | | 1,719,878 | 種別行 | |
| | | アスファルト殻 切削 運搬処分【夜間】 | m3 | 195 | | | | |
| | | アスファルト殻 掘削 運搬処分【夜間】 | m3 | 17 | | | | |
| | | アスファルト殻 掘削 運搬処分 | m3 | 1.1 | | | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|--|---|----|-----|----|------------|-----|----|
| | | コンクリート殻（無筋）運搬処分 | m3 | 2.4 | | | | |
| | | コンクリート殻（無筋）運搬処分【夜間】 | m3 | 0.3 | | | | |
| 仮設工 | | | 式 | 1 | | 1,577,210 | 工種行 | |
| | | 敷鉄板設置・撤去 | 式 | 1 | | 2,410 | 種別行 | |
| | | しま鋼板 22*914*1829（2枚） | 現場 | 1 | | | | |
| | | 交通管理工 | 式 | 1 | | 1,574,800 | 種別行 | |
| | | 交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無) | 人日 | 25 | | | | |
| | | 交通誘導警備員B【夜間】 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無) | 人日 | 66 | | | | |
| 直接工事費 | | | 式 | 1 | | 16,925,124 | | |
| | | (処分費等) | 式 | 1 | | 1,429,797 | | |
| 共通仮設費 | | | 式 | 1 | | 3,763,862 | | |

本工事費内訳書

| 費目・工種・種別・細別・規格 | | | | 単位 | 数量 | 単価 | 金額 | 摘要 | 備考 |
|----------------|-----|----------|--|----|----|----|------------|----|----|
| | 共通 | 仮設費 | | 式 | 1 | | 638,862 | | |
| | | 運搬費 | | 式 | 1 | | 631,762 | | |
| | | 技術管理費 | | 式 | 1 | | 7,100 | | |
| | 共通 | 仮設費(率計上) | | 式 | 1 | | 3,125,000 | | |
| 純 | 工事費 | | | 式 | 1 | | 20,688,986 | | |
| | | 現場管理費 | | 式 | 1 | | 7,957,000 | | |
| 工事 | 原価 | | | 式 | 1 | | 28,645,986 | | |
| | | 一般管理費等 | | 式 | 1 | | 5,518,014 | | |
| 工事 | 価格 | | | 式 | 1 | | 34,164,000 | | |
| | | 消費税相当額 | | 式 | 1 | | 3,416,400 | | |
| 設計 | 価格 | | | 式 | 1 | | 37,580,400 | | |