

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和5年度	設 計 書 番 号	23DB0028-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘10丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	新香里環状線						
工 事 名	新香里環状線道路補修工事(R5-13)						

道路修繕
舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長L=591.0m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

28,540,600 円

25,946,000 円

2,594,600 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		12,978,626	費目行	
	舗装工		式	1		11,634,799	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		11,634,799	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	43.4				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	2,767.8				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2	1,100.4				
		As殻処理	m3	248.4				
	区画線工		式	1		658,027	工種行	
		区画線工	式	1		658,027	種別行	
		区画線設置(標準単価) 外側線、中央線 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	719.0				
		区画線設置(標準単価) 中央線 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	223.4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 減速マーク 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	30.0				
		区画線設置(標準単価) その他の記号・文字 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	262.4				
		区画線設置(標準単価) 30 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	87.5				
		区画線設置(標準単価) 停止線・横断歩道 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	87.5				
	仮設工		式	1		685,800	工種行	
	交通管理工		式	1		685,800	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	54				
直接工事費			式	1		12,978,626		
	(処分費等)		式	1		1,284,228		
共通仮設費			式	1		2,500,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		2,500,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
純	工	事	費	式	1		15,478,626		
			現場管理費	式	1		6,201,000		
工	事	原	価	式	1		21,679,626		
			一般管理費等	式	1		4,266,374		
工	事	価	格	式	1		25,946,000		
			消費税相当額	式	1		2,594,600		
設	計	価	格	式	1		28,540,600		