

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和5年度	設計書番号	23DB0030-0C0					
施工場所	枚方市 中宮北町 地内						
路線・河川名	渚禁野線						
工事名	渚禁野線道路補修工事 (R5-15)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=399.8m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>22,249,700 円 20,227,000 円 2,022,700 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路	修繕		式	1		9,787,551	費目行	
	舗装工		式	1		7,867,911	工種行	
	切削	オーバーレイ工【昼間】	式	1		6,493,986	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	40.5				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	1,614.0				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2	562.7				
		不陸整正 補足材料無	m2	562.7				
		殻運搬処理 As殻(切削)	m3	136.9				
	切削	オーバーレイ工【夜間】	式	1		1,373,925	種別行	
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	465.2				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2	18.1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		不陸整正 補足材料無	m2	18.1				
		殻運搬処理 As殻(切削)	m3	25.0				
	区画線工		式	1		1,566,940	工種行	
	区画線工【昼間】		式	1		1,206,249	種別行	
		区画線設置(標準単価)車道外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	527.3				
		区画線設置(標準単価)車道中央線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	295.5				
		区画線設置(標準単価)横断歩道、停止線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	23.9				
		区画線設置(標準単価)予告マーク、スクールゾーン 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	18.0				
		区画線設置(標準単価)速度表示30 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	97.9				
		区画線工(市場単価) 青矢羽マークタイプ(溶融式カーリング材、硬質骨材の含有率 20%以上) 昼間作業	箇所	57				
		区画線工(市場単価) 自転車記号(矢印+ヒケ) 昼間作業(H29.3改訂版)	箇所	18				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線工【夜間】	式	1		360,691	種別行	
		区画線設置(標準単価)車道外側線、導流帯 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	162.1				
		区画線設置(標準単価)車道中央線 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	98.4				
		区画線設置(標準単価)導流帯、停止線 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 セブテラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	27.3				
		区画線設置(標準単価)進行方向(右折・直進左折) 夜間有 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	31.6				
		区画線工(市場単価) 青矢羽マークタイプ(熔融式カラーリング材、硬質骨材の含有率20%以上) 夜間作業	箇所	10				
		区画線工(市場単価) 自転車記号(矢印以外) 夜間作業(H29.3改訂版)	箇所	4				
	仮設工		式	1		352,700	工種行	
		交通管理工	式	1		352,700	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	20				
		交通誘導警備員A 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	4				
直接	工事費			式	1		9,787,551		
		(処分費等)		式	1		866,398		
共通	仮設費			式	1		2,018,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		2,018,000		
純	工事費			式	1		11,805,551		
		現場管理費		式	1		5,001,000		
工事	原価			式	1		16,806,551		
		一般管理費等		式	1		3,420,449		
工事	価格			式	1		20,227,000		
		消費税相当額		式	1		2,022,700		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計	価格		式	1		22,249,700		