

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和 5 年度	設 計 書 番 号	23DB0033-0C0					
施 工 場 所	枚方市 甲斐田東町、堤町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	甲斐田三栗線、岡本町伊加賀本町 1 号線						
工 事 名	甲斐田三栗線他道路補修工事 (R5-17)						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">           道路修繕（甲斐田三栗線）施工延長 L=296.2m            舗装工 一式、区画線工 一式、附帯工 一式、仮設工 一式             道路修繕（岡本町伊加賀本町1号線）施工延長 L=54.2m            舗装工 一式、区画線工 一式、附帯工 一式、仮設工 一式         </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">19,860,500 円</p> <p style="text-align: right;">18,055,000 円</p> <p style="text-align: right;">1,805,500 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路	修繕	(甲斐田三栗線)		式	1		5,972,913	費目行	
	舗装工			式	1		4,870,882	工種行	
	切削オーバーレイ工			式	1		4,870,882	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	103.1				
		アスファルト殻運搬処分		m3	88.8				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm		m2	1,775.4				
	区画線工			式	1		689,842	工種行	
	区画線工			式	1		689,842	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無		m	499.1				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無		m	258.7				
		区画線設置(標準単価)センターライン(黄) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無		m	291.5				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	73.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	276.1				
		ストップマーク 600φ 白ベタ 黄文字 (材工共)	箇所	2				
	附帯工		式	1		31,189	工種行	
	附帯工		式	1		31,189	種別行	
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	2.8				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.08				
		コンクリート殻運搬処分	m3	0.08				
		地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 基礎碎石無し 18-8-40(高炉) 養生有り	m	1.2				
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉) 生コンクリート小型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.2				
		道路付属物設置工(車線分離標(フーポール)設置) 可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80・ベース径φ250・高さ650mm 10本未満 夜間無 制約無	本	2				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
仮設工			式	1		381,000	工種行	
	交通管理工		式	1		381,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	30				
道路修繕	(岡本町伊加賀本町1号線)		式	1		2,391,159	費目行	
舗装工			式	1		2,230,733	工種行	
	舗装打ち換え工		式	1		2,230,733	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	18.5				
		道路打換(一連)摺付無 アスファルト舗装・基層1層 表層 1000m2未満	m2	363.0				
		アスファルト殻運搬処分	m3	36.3				
		樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m2未満 制約無 夜間無 既設As施工無 Co施工無 トップコート有 0.5m以下	m2	10.1				
区画線工			式	1		67,306	工種行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線工	式	1		67,306	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	31.4				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	16.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	11.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	35.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	22.9				
	附帯工		式	1		16,920	工種行	
	附帯工		式	1		16,920	種別行	
		道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) 可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80・ベース径φ250・高さ650mm 10本未満 夜間無 制約無	本	3				
	仮設工		式	1		76,200	工種行	
	交通管理工		式	1		76,200	種別行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6				
直接	工事	費		式	1		8,364,072		
		(処分費等)		式	1		672,828		
共通	仮設	費		式	1		1,900,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		1,900,000		
純	工事	費		式	1		10,264,072		
		現場	管理費	式	1		4,762,000		
工事	原価			式	1		15,026,072		
		一般	管理費等	式	1		3,028,928		
工事	価格			式	1		18,055,000		
		消費	税相当額	式	1		1,805,500		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
設計	価格		式	1		19,860,500		