

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日 : 令和 年 月 日 決裁日 : 令和 年 月 日
設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0034-0C0					
施工場所	枚方市 楠葉中町 地内						
路線・河川名	楠葉中宮線						
工事名	楠葉中宮線道路補修工事(R5-19)						

道路修繕
舗装工 一式
区画線工 一式
仮設工 一式
施工延長L=204.2m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

12,573,000 円

11,430,000 円

1,143,000 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕			式	1		5,304,026	費目行	
	舗装工		式	1		4,818,967	工種行	
		切削オーバーレイ工	式	1		4,818,967	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	54.0				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m ²	1,921.2				
		As殻処理	m ³	96.1				
	区画線工		式	1		281,859	工種行	
		区画線工	式	1		281,859	種別行	
		区画線設置(標準単価) 車道中央線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	204.2				
		区画線設置(標準単価) 外側線、車道境界線、導流帯 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	202.0				
		区画線設置(標準単価) 車道境界線、外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	128.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 停止線、導流帯 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	46.1				
		区画線設置(標準単価) 右折、直進・左折、40 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	51.4				
	仮設工		式	1		203,200	工種行	
	交通管理工		式	1		203,200	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	16				
直接工事費			式	1		5,304,026		
	(処分費等)		式	1		564,587		
共通仮設費			式	1		1,172,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		1,172,000		
純工事費			式	1		6,476,026		
	現場管理費		式	1		2,941,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
工事	原価			式	1		9,417,026		
	一般管理費等			式	1		2,012,974		
工事	価格			式	1		11,430,000		
	消費税相当額			式	1		1,143,000		
設計	価格			式	1		12,573,000		