

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
<div>事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日</div> <div>設 計 書</div>							
令和5年度	設 計 書 番 号	23DB0027-0C0					
施 工 場 所	枚方市 宗谷1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	宗谷第12号線						
工 事 名	宗谷第12号線道路補修工事(R5-14)						

道路修繕
舗装工 一式
仮設工 一式
施工延長L=286.3m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

9,454,500 円

8,595,000 円

859,500 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕				式	1		4,417,910	費目行	
	舗装工			式	1		4,214,710	工種行	
		舗装打ち換え工		式	1		4,214,710	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	22.0				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り		m2	1,560.5				
		殻運搬処分		m3	78.0				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	1,560.5				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3		m2	1,560.5				
	仮設工			式	1		203,200	工種行	
		交通管理工		式	1		203,200	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	16				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
直接	工事費			式	1		4,417,910		
	(処分費等)			式	1		458,250		
共通	仮設費			式	1		699,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		699,000		
純	工事費			式	1		5,116,910		
	現場管理費			式	1		1,934,000		
工事	原価			式	1		7,050,910		
	一般管理費等			式	1		1,544,090		
工事	価格			式	1		8,595,000		
	消費税相当額			式	1		859,500		
設計	価格			式	1		9,454,500		