

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0031-0C0					
施 工 場 所	枚方市 中宮北町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	渚禁野線						
工 事 名	渚禁野線歩道補修工事 (R5-16)						

舗装工 一式  
区画線工 一式  
仮設工 一式  
施工延長 L=403.1m

設 計 大 要

設 計 金 額

(内 訳)

工 事 価 格

消 費 税 等 相 当 額

8,927,600 円

8,116,000 円

811,600 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
道路修繕			式	1		3,723,136	費目行	
	舗装工		式	1		3,241,764	工種行	
		舗装打換え工	式	1		3,241,764	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2.9				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1,222.7				
		殻運搬処理 掘削 (As)	m3	61.1				
		上層路盤(歩道部) 50mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1,205.4				
		表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1,205.4				
		上層路盤(乗入部) 30mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	17.3				
		表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	17.3				
	区画線工		式	1		24,172	工種行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線	式	1		24,172	種別行	
		ストップマーク設置	箇所	1				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	6.6				
	仮設工		式	1		457,200	工種行	
	交通管理工		式	1		457,200	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	36				
直接工事費			式	1		3,723,136		
	(処分費等)		式	1		358,962		
共通仮設費			式	1		831,000		
	共通仮設費(率計上)		式	1		831,000		
純工事費			式	1		4,554,136		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	現場	管理	費	式	1		2,087,000		
工事	原			式	1		6,641,136		
	一般	管理	費等	式	1		1,474,864		
工事	価			式	1		8,116,000		
	消費	税	相当額	式	1		811,600		
設計	価			式	1		8,927,600		