

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和5年度	設 計 書 番 号	23DB0018-0C0					
施 工 場 所	枚方市 出口4丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	出口1号線他						
工 事 名	出口1号線他道路補修工事(R5-9)						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">           道路修繕(出口1号線)            舗装工 一式            区画線工 一式            仮設工 一式            施工延長L=85.1m            道路修繕(長尾谷町第67号線)            舗装工 一式            区画線工 一式            仮設工 一式            施工延長L=63.0m         </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">7,277,600 円</p> <p style="text-align: right;">6,616,000 円</p> <p style="text-align: right;">661,600 円</p>

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕 (出口1号線)			式	1		1,555,737	費目行	
	舗装工		式	1		1,243,715	工種行	
		舗装打換え工	式	1		1,243,715	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	18.5				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	463.9				
		殻運搬処理 As殻	m3	23.1				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	463.9				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	463.9				
	区画線工		式	1		45,322	工種行	
		区画線工	式	1		45,322	種別行	
		区画線設置(標準単価) 外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	11.2				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線工(市場単価) 通学路外側線 グリーン巾15cm(通学路)昼間施工(熔融式) 供用区間 排水性舗装でない 材料諸雑費及び重複施工を含む	m	3.2				
		区画線設置(標準単価) 停止線 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 セブテラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.3				
		区画線設置(標準単価) 速度表示 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	16.3				
		区画線設置(標準単価) 警告表示 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	34.6				
	仮設工		式	1		266,700	工種行	
	交通管理工		式	1		266,700	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	21				
道路修繕 (長尾谷町第67号線)			式	1		1,460,702	費目行	
	舗装工		式	1		1,275,103	工種行	
	舗装打換え工		式	1		1,275,103	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	51.8				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	472.3				
		殻運搬処理 As殻	m3	23.6				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	472.3				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	472.3				
	区画線工		式	1		33,199	工種行	
	区画線工		式	1		33,199	種別行	
		区画線設置(標準単価) 外側線 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	62.4				
		区画線設置(標準単価) 交差点表示、警告表示 夜間無 熔融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	18.2				
	仮設工		式	1		152,400	工種行	
	交通管理工		式	1		152,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	12				

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接	工事費			式	1		3,016,439		
	(処分費等)			式	1		274,362		
共通	仮設費			式	1		676,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		676,000		
純	工事費			式	1		3,692,439		
	現場管理費			式	1		1,699,000		
工事	原価			式	1		5,391,439		
	一般管理費等			式	1		1,224,561		
工事	価格			式	1		6,616,000		
	消費税相当額			式	1		661,600		
設計	価格			式	1		7,277,600		