

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和5年度	設 計 書 番 号	23DB0025-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘10丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	香里中央線						
工 事 名	香里中央線道路補修工事(R5-12)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>道路修繕 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=90.5m</p>
<p>設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>6,026,900 円 5,479,000 円 547,900 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路	修繕		式	1		2,502,708	費目行	
	舗装工		式	1		2,160,417	工種行	
	切削	オーバーレイ工	式	1		2,160,417	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	28.6				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm	m2	294.2				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 2層 基層 50mm 表層 50mm	m2	318.8				
		不陸整正 補足材料無	m2	318.8				
		殻運搬処分（路面切削）	m3	46.5				
	区画線工		式	1		75,591	工種行	
	区画線工		式	1		75,591	種別行	
		区画線設置(標準単価) 外側線・中央線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	190.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			区画線設置(標準単価) 停止線・横断歩道 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	4.7				
			区画線設置(標準単価) 中央線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	31.6				
	仮設工			式	1		266,700	工種行	
		交通管理工		式	1		266,700	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	21				
直接工事費				式	1		2,502,708		
		(処分費等)		式	1		240,405		
共通仮設費				式	1		559,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		559,000		
純工事費				式	1		3,061,708		
	現場管理費			式	1		1,403,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事	原価			式	1		4,464,708		
	一般管理費等			式	1		1,014,292		
工事	価格			式	1		5,479,000		
	消費税相当額			式	1		547,900		
設計	価格			式	1		6,026,900		