

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日							
設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DEFY01-0C0					
施工場所	枚方市岡東町地内						
路線・河川名	(都) 枚方藤阪線						
工事名	枚方藤阪線 (岡東町地区) 道路整備工事 (その2)						

<p>設 計 大 要</p>	<p>施工延長 L=93.0m</p> <p>工事概要 道路土工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 構造物取壊工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>10,420,300 円</p> <p>9,473,000 円</p> <p>947,300 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		4,945,227	費目行	
	道路土工		式	1		531,315	工種行	
		掘削工	式	1		72,664	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準以外)	m3	31				
		作業土工	式	1		146,325	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	26				
		床掘り【夜間】 土砂 小規模	m3	4				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	20				
		埋戻し【夜間】 小規模 土砂	m3	3				
		運搬処理工	式	1		312,326	種別行	
		土砂等運搬 小規模 ハック材山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石 混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好	m3	19				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		残土等処分 投棄料砂質土 {堀之内建材(株)枚方市大峰東町}	m3	19				
		【夜間】土砂等運搬 小規模 トラック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 4.5km以下 良好	m3	1				
		【夜間】残土等処分 投棄料砂質土(夜間料金) {堀之内建材(株)枚方市大峰東町}	m3	1				
		土砂等運搬【廃路盤材】 小規模 トラック山積0.13m3(平積0.1m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 8.0km以下 良好	m3	17				
		廃路盤材処分	m3	17				
	舗装工		式	1		1,063,860	工種行	
		アスファルト舗装工	式	1		379,623	種別行	
		表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	48				
		上層路盤(車道部)	m2	48				
		【夜間】表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	4				
		【夜間】上層路盤(車道部)	m2	4				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	84				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-25	m2	84				
		インターロッキングブロック敷設工(歩道部)	式	1		282,156	種別行	
		インターロッキングブロック設置 直線配置3色以上による色合わせ・ブロック厚6cm 特殊品 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	m2	32				
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	32				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-25	m2	32				
		視覚障害者誘導表示設置工	式	1		402,081	種別行	
		特殊ブロック舗装 設置 30cm*30cm	m2	4.7				
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	4.7				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-25	m2	4.7				
		貼付タイプ	m2	12.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水	構造	物工		式	1		730,464	工種行	
		街渠工		式	1		188,780	種別行	
		街渠A-1型		m	28				
		街渠B-1型		m	12				
		街渠C-1型		m	3.0				
		台付管		式	1		236,850	種別行	
		【夜間】台付管φ300 据付 200mm以上300mm以下 砕石有り 台付鉄筋コンクリート管(ハイドン台付管) 呼び径300*長2000mm耐震性高性能コンジョイント		m	7.1				
		台付管φ300 据付 200mm以上300mm以下 砕石有り 台付鉄筋コンクリート管(ハイドン台付管) 呼び径300*長2000mm耐震性高性能コンジョイント		m	12				
		塩ビ管		式	1		23,594	種別行	
		塩ビ管φ200		m	3.8				
		集水柵・マンホール工		式	1		281,240	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		【集水枡B-1型】現場打ち集水枡・街渠枡(本体) 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 0.38m3を超え 0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
		【集水枡C-1型】現場打ち集水枡・街渠枡(本体) 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 0.26m3を超え 0.28m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	2				
		【集水枡G-2型】現場打ち集水枡・街渠枡(本体) 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 0.38m3を超え 0.40m3以下 人力打設 一般養生・特殊養生(練炭)	箇所	1				
		【B-1型, C-1型】蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300*500用T-25 コンクリート鋼製 40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	3				
		【G-2型】蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 500*500用T25滑止 コンクリート鋼 製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1				
	縁石工		式	1		390,278	工種行	
	縁石工		式	1		390,278	種別行	
		歩車道境界ブロック【A-1型】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュレンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	29				
		歩車道境界ブロック【A-1型(水抜きタイプ)】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 基礎砕石無し 均し基 礎コンクリート無し	m	1.8				
		歩車道境界ブロック【E型】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュレンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	11				
		歩車道境界ブロック【P-A1型】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュレンRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	1.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		歩車道境界ブロック【P-B1型】 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	0.6				
		官民境界工B-1型	m	11				
	防護柵工		式	1		280,203	工種行	
		横断防止柵	式	1		280,203	種別行	
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・パネ式 3m 100m未満 夜間無	m	33				
	区画線工		式	1		300,935	工種行	
		【夜間】区画線工	式	1		300,935	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	24				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	13				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	79				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗 布厚1.5mm 排水無 未供無	m	8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	66				
		区画線設置(標準単価) 夜間有 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	19				
		区画線消去(標準単価) 夜間有 削取り式 豪雪補正無 制約無	m	187				
	構造物取壊工		式	1		676,622	工種行	
	防護柵撤去工		式	1		152,770	種別行	
		防護柵撤去工(ガードパイプ撤去工) コンクリート建込 夜間無 制約無	m	43				
		防護柵移設工(ガードパイプ移設工)	現場	1				
	構造物取壊工		式	1		41,002	種別行	
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	5.5				
	舗装版切断		式	1		71,598	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	109				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		【夜間】舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	14				
		舗装版撤去	式	1		172,307	種別行	
		舗装版破碎積込	m2	117				
		【夜間】舗装版破碎積込	m2	4				
		インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2未満 制約無 夜間無	m2	3.6				
		特殊ブロック舗装 撤去	m2	15				
		視覚障害者誘導表示撤去	m	29				
		ガラ運搬処理	式	1		148,247	種別行	
		AS殻処分	現場	1				
		AS殻運搬	現場	1				
		Co殻処分	m3	5.7				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		Coガラ運搬	m3	5.7				
		スクラップ運搬	現場	1				
		支障物移設	式	1		90,698	種別行	
		標識柱撤去	本	1				
		街路灯移設	本	1				
		道路付属物撤去工(車線分離標) 貼付式 10本以上30本未満 夜間無 制約無	本	14				
		混合廃棄物処分	現場	1				
	仮設工		式	1		971,550	工種行	
		仮設工	式	1		971,550	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	54				
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	15				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接	工事	費		式	1		4,945,227		
		(処分費等)		式	1		259,509		
共通	仮設	費		式	1		748,100		
		共通仮設費		式	1		7,100		
		技術管理費		式	1		7,100		
		共通仮設費(率計上)		式	1		741,000		
純	工事	費		式	1		5,693,327		
		現場管理費		式	1		2,066,000		
工事	原価			式	1		7,759,327		
		一般管理費等		式	1		1,734,423		
		諸経費対象外		式	1		-20,750		

