

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日 変 更 設 計 書							
令和5年度	設 計 書 番 号	23DEK001-1C0					
施 工 場 所	枚方市 小倉町、上野3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	都市計画道路 御殿山小倉線						
工 事 名	御殿山小倉線道路整備工事（3工区）その3						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=138m 工事概要 道路土工 一式 擁壁工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=138m 工事概要 道路土工 一式 擁壁工 一式 舗装工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 防護柵工 一式 区画線工 一式 道路植栽工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額	81,394,500 円 73,995,000 円 7,399,500 円	107,180,700 円 97,437,000 円 9,743,700 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 74,157,600 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 67,416,000 円 消費税等相当額 6,741,600 円	変更契約金額 (税込み) 97,650,300 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 88,773,000 円 消費税等相当額 8,877,300 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良			式	1		44,086,075	費目行	
				1		57,818,111		
道路土工			式	1		11,863,793	工種行	
				1		12,806,469		
	掘削工		式	1		878,640	種別行	
	掘削 土砂 オープンカット 押土無し 障害無し 5,000m3未満		m3	2,800				
	盛土工		式	1		116,561	種別行	
	路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し		m3	28				
	路床盛土 2.5m未満		m3	19				
	残土処理工		式	1		10,868,592	種別行	
				1		11,811,268		
	残土等処分 投棄料砂質土 {堀之内建材(株)枚方市大峰東町}		m3	2,940				
				2,760				
	土砂等運搬 標準 バックホウ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 5.0km以下 良好		m3	2,940				
				2,760				
	粒径処理 80を超え100以下		m3	-----				
				1,300				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
擁壁工			式	1		5,827,957	工種行	
				1		6,913,471		
作業土工			式	1		363,137	種別行	
				1		482,081		
		床掘り 土砂 標準 無し 障害無し	m3	270				
		埋戻し（流用土） 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	170				
		埋戻し（流用土） 小規模 土砂	m3	-----				
				24				
		床掘り 土砂 小規模	m3	-----				
				18				
プレキャスト擁壁工			式	1		3,422,000	種別行	
プレキャスト擁壁設置 H1000			現場	1				
場所打擁壁工			式	1		2,042,820	種別行	
				1		3,009,390		
重力式擁壁 1mを超え2m未満 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 基礎碎石有 均しCo無 一般養生 延長無			m3	39				
小型擁壁 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増無 0.8m以上1.0m以下 基礎碎石有 均しCo無 一般養生・特殊?			m3	-----				
				11				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
舗装工			式	1		9,835,421	工種行	
				1		11,935,376		
車道舗装工（排水性舗装）			式	1		1,653,882	種別行	
				1		1,666,905		
		下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-30	m2	381				
				384				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 150mm 1層施工	m2	381				
				384				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	381				
				384				
		排水性舗装・表層(車道・路肩部) 2.4m以上 50mm 導水パイク無し ポーラスアスコン(13) タックコートPKR(ゴム入り)	m2	381				
				384				
車道舗装工（再生密粒度舗装）			式	1		2,301,042	種別行	
				1		2,012,000		
		下層路盤(車道・路肩部) 150mm 1層施工 再生クラッシュランRC-30	m2	583				
				0				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 100mm 1層施工	m2	583				
				591				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	583				
				591				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	583				
				591				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		乗入舗装工（Ⅰ種）	式	1		86,396	種別行	
				1		236,454		
		上層路盤（車道・路肩部） 再生クラッシュランRC-30 250mm 2層施工	m2	38				
				104				
		表層（車道・路肩部） 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	38				
				104				
		乗入舗装工（Ⅲ種）	式	1		2,856,266	種別行	
				1		4,001,536		
		上層路盤（車道・路肩部） 再生クラッシュランRC-30 300mm 2層施工	m2	559				
				560				
		基層（車道・路肩部） 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) プライムコートPK-3	m2	559				
				560				
		中間層（車道・路肩部） 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	559				
				560				
		表層（車道・路肩部） 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4	m2	559				
				0				
		表層（車道・路肩部） 3.0m超 50mm 開粒度アスコン(13) ゴム入り (PKR-T)	m2	---				
				560				
		セメントミルク浸透 50mm 早強型	m2	---				
				560				
		歩道舗装工（透水性舗装）	式	1		974,323	種別行	
				1		1,028,452		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	342				
				361				
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生クラッシュランRC-30	m2	342				
				361				
		透水性アスファルト舗装 2.4m以上 30mm 開粒度アスコン(13)	m2	342				
				361				
		歩道舗装工 (再生密粒度舗装)	式	1		1,033,410	種別行	
				1		1,768,710		
		上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	555				
				535				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	555				
				535				
		張りコンクリート工	式	1		573,722	種別行	
				1		731,627		
		基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 再生クラッシュラン40~0	m2	120				
				153				
		コンクリート打設 防草コンクリート 人力打設 18-8-40W/C≦60 生コンクリート夜間割増無 目地有り 生コンクリート小型車割増無	m2	2.0				
		コンクリート打設 防草コンクリート クレーン機能付きパッキン 18-8-40W/C≦60 生コンクリート夜間割増無 目地有り 生コンクリート小型	m2	118				
				151				
		養生工 防草コンクリート	m2	120				
				153				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	防草シート舗装		式	-----		-----	種別行	
				1		49,612		
	防草シート設置工 制約無 覆土 固定ピンのみによる設置 平面部(1:2.0超) 防草シート本体材料計上有 1m2		m2	-----				
				38				
	不陸整正 補足材料有 49mm以上55mm未満 補足材料(各種)		m2	-----				
				38				
	視覚障害者誘導標示設置工		式	1		356,380	種別行	
				1		440,080		
	視覚障害者誘導標示 点字シート 密粒部		枚	17				
	視覚障害者誘導標示 点字シート 開粒部		枚	116				
				147				
排水構造物工			式	1		7,867,010	工種行	
				1		8,586,606		
	作業土工		式	1		551,905	種別行	
	床掘り 土砂 小規模		m3	130				
	埋戻し(流用土) 小規模 土砂		m3	85				
	側溝工		式	1		5,544,064	種別行	
				1		6,102,862		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) L=2,000mm・1,000kg/個以下 制約無 場所補正無 砕石有 再	m	88					
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) コンクリート鋼製40を超え170kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	176					
		管(函)渠型側溝 据付 200mm以上300mm以下 砕石有り	m	12					
				13					
		プレキャストU型側溝 300*400	m	50					
		街渠A-1型	m	49					
				38					
		街渠B-1型	m	9.8					
				20					
		街渠C-1型	m	4.5					
				6.0					
		現場打側溝	m	27					
				27					
		プレキャストL型街渠	現場	1					
	管渠工		式	1			825,231	種別行	
				1			986,029		
	台付管 φ300		m	66					
				24					

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
			排水管 FRPMφ300	m					
					48				
			排水管 VPφ200	m	4.7				
					5.1				
			集水桝工	式	1		945,810	種別行	
			落蓋側溝桝 プレキャスト側溝桝	箇所	3				
			街渠桝	箇所	1				
			集水桝1型	箇所	1				
			集水桝2型	箇所	1				
			集水桝3型	箇所	1				
			集水桝4型	箇所	1				
			集水桝5型	箇所	1				
			集水桝A型	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		集水桝B型	箇所	1				
		集水桝C型	箇所	1				
縁石工			式	1		2,137,768	工種行	
				1		1,887,548		
	作業土工		式	1		62,845	種別行	
	床掘り 土砂 小規模		m3	16				
	埋戻し（流用土） 小規模 土砂		m3	9				
	縁石工		式	1		2,074,923	種別行	
				1		1,824,703		
		歩車道境界ブロック（縁石A型） 設置 各種（600mm以下、50kg未満） 再生クワッチャンRC-40 18-8-40（高炉） 養生有り	m	11				
		歩車道境界ブロック（縁石A型水抜きタイプ） 設置 各種（600mm以下、50kg未満） 再生クワッチャンRC-40 18-8-40（高炉） 養生有り	m	1.2				
		歩車道境界ブロック（縁石C型） 設置 各種（600mm以下、50kg未満） 再生クワッチャンRC-40 18-8-40（高炉） 養生有り	m	44				
				40				
		歩車道境界ブロック（縁石D型） 設置 各種（600mm以下、50kg未満） 再生クワッチャンRC-40 18-8-40（高炉） 養生有り	m	18				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		歩車道境界ブロック（縁石D型水抜きタイプ） 設置 各種（600mm以下、50kg未満） 再生クワッシュンRC-40 18-8-40（高炉） 養生有り	m	2.4				
		歩車道境界ブロック（縁石A-1型） 設置 各種（600mm以下、50kg未満） 再生クワッシュンRC-40 18-8-40（高炉） 養生有り	m	45				
				35				
		歩車道境界ブロック（縁石E型） 設置 各種（600mm以下、50kg未満） 再生クワッシュンRC-40 18-8-40（高炉） 養生有り	m	19				
		歩車道境界ブロック（縁石F-1型） 設置 各種（600mm以下、50kg未満） 再生クワッシュンRC-40 18-8-40（高炉） 養生有り	m	10				
		歩車道境界ブロック（縁石P-A1型） 設置 各種（600mm以下、50kg未満） 再生クワッシュンRC-40 18-8-40（高炉） 養生有り	m	3.0				
		歩車道境界ブロック（縁石P-B1型） 設置 各種（600mm以下、50kg未満） 再生クワッシュンRC-40 18-8-40（高炉） 養生有り	m	1.8				
		歩車道境界ブロック（縁石P-C1型） 設置 各種（600mm以下、50kg未満） 再生クワッシュンRC-40 18-8-40（高炉） 養生有り	m	3.0				
		地先境界ブロック（官民境界A型） 設置 C種（150*150*600） 基礎砕石無し 18-8-40（高炉） 養生有り	m	95				
				32				
		地先境界ブロック（舗装止） 設置 C種（150*150*600） 基礎砕石無し 18-8-40（高炉） 養生有り	m	37				
				74				
		地先境界ブロック（植樹帯根固めブロック） 設置 C種（150*150*600） 基礎砕石無し 18-8-40（高炉） 養生有り	m	23				
防護柵工			式	1		2,093,573	工種行	
				1		2,694,613		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	防護柵工		式	1		2,093,573	種別行	
				1		2,694,613		
	防護柵設置工(ガードレール設置工) コンクリート建込 コンクリート建込・塗装品・Gr-C-2B 21m以上100m未満 夜間無 制約無 曲線無 加算無し		m	61				
				63				
	防護柵設置工(ガードレール設置工) 土中建込 土中建込・塗装品・Gr-C-4E 21m未満 夜間無 制約無 曲線無 加算無し		m	17				
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無		m	39				
				40				
	立入防止柵 H=1800		m	43				
				60				
	立入防止柵門扉 (両開) H=1800		箇所	1				
				1				
	横断防止柵撤去復旧		m	5.4				
	立入防止柵撤去復旧		m	20				
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 3m 100m未満 夜間無		m	-----				
				10				
	車止めポスト設置 (取外し式)		本	3				
				4				
	車止めポスト設置 (固定式)		本	3				
				2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		車止めポスト設置（固定式）	本	-----				
				1				
		車止めポスト設置（上下式）	本	-----				
				2				
区画線工			式	1		214,154	工種行	
				1		281,750		
区画線工			式	1		214,154	種別行	
				1		281,750		
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・白・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有	m	73				
				0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・白・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	37				
				110				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・黄・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	16				
				0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・黄・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供有	m	80				
				0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・白・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有	m	40				
				0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・白・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	56				
				108				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・白・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	17				
				20				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水有 未供有	m					
				30				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m					
				16				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 文字・白・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供有	m					
				410				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 記号・白・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m					
				20129				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m					
				35				
		弁柄材料費	m					
				35				
		区画線消去(標準単価) 夜間無 削取り式 豪雪補正無 制約無	m					
				40				
道路植栽工			式				工種行	
				1		323,031		
道路植栽工			式				種別行	
				1		323,031		
		道路植栽(植樹) 低木樹高60cm未満 100本以上1000本未満 制約無 夜間無 未供用区間 土改無 植樹割増有	本					
				200				
		張芝工 べた張 芝串無 野芝	m2					
				36				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		植樹帯客土 真砂土	m3	----- 23				
		構造物撤去工	式	1 1		3,751,099 9,166,841	工種行	
		作業土工	式	----- 1		----- 675,260	種別行	
		埋戻し（流用土） 最大埋戻幅1m以上4m未満	m3	----- 380				
		構造物取壊し工	式	1 1		1,624,281 4,671,348	種別行	
		立入防止柵撤去	m	30 -----				
		防護柵（横断・転落防止柵）撤去工 プレキャストコンクリートブロック建込 ビーム式・パネル式 3m 制約無 夜間無	m	19 -----				
		パネルゲート撤去	箇所	1 -----				
		車止め撤去	箇所	10 -----				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	25 -----				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	59 130				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	-----				
				137				
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	68				
				211				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m	-----				
				402				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1,280				
		インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2以上 制約無 夜間無	m2	115				
				134				
		ベンチ撤去	基	2				
		大型土のう工 撤去 作業半径6m以下	袋	180				
				250				
		運搬処理工	式	1		1,786,748	種別行	
				1		3,481,283		
		コンクリート殻運搬処分(有筋) 共英産業(株) 5.7km以下	m3	25				
		コンクリート殻運搬処分(無筋) 田中資材(株) 14.4km以下	m3	67				
				276				
		アスファルト運搬処分 共英産業(株) 5.5km以下	m3	63				
				168				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		廃路盤材運搬処分 田中資材(株) 14.0km以下	m3	105				
				2				
		廃プラスチック運搬処分	現場	-----				
				1				
		運搬処分 自然石	m3	-----				
				4				
		混合廃棄物運搬処分 (株)コスミック 5.0km以下	現場	1				
				1				
		現場発生品・支給品運搬（スクラップ） ルーン装置付2t積2t吊（参考）荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 5.0km以下 1.1t超1.5t以下	回	1				
	移設工		式	1		340,070	種別行	
				1		338,950		
	道路照明灯撤去（移設）		基	1				
	道路標識撤去（撤去・新設）		基	2				
				2				
	ベンチ据付工 50kg以上 背付きベンチ		基	1				
仮設工			式	1		495,300	工種行	
				1		3,222,406		
	仮区画線工		式	-----		-----	種別行	
				1		54,106		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・白・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m					
				50				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・白・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m					
				6				
		区画線消去(標準単価) 夜間無 削取り式 豪雪補正無 制約無	m					
				63				
	交通管理工		式	1		495,300	種別行	
				1		3,168,300		
	交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	39				
				210				
	交通誘導警備員B (法定休日) 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		日間					
				30				
直接工事費			式	1		44,086,075		
				1		57,818,111		
(処分費等)			式	1		9,188,285		
				1		9,931,026		
共通仮設費			式	1		5,745,120		
				1		7,572,120		
共通仮設費			式	1		1,069,120		
				1		1,355,120		
準備費			式	1		18,720		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	技術管理費			式	1		87,400		
	現場環境改善費(率計上)			式	1		963,000		
					1		1,249,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		4,676,000		
					1		6,217,000		
純工事費				式	1		49,831,195		
					1		65,390,231		
	現場管理費			式	1		13,949,000		
					1		18,671,000		
工事原価				式	1		63,780,195		
					1		84,061,231		
	一般管理費等			式	1		10,277,055		
					1		13,438,019		
	諸経費対象外			式	1		-62,250		
工事価格				式	1		73,995,000		
					1		97,437,000		
	消費税相当額			式	1		7,399,500		
					1		9,743,700		
設計価格				式	1		81,394,500		
					1		107,180,700		