

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>設 計 書</h1>							
令和5年度	設計書番号	23DETK02-0C0					
施 工 場 所	枚方市 牧野阪1丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	阪第17号線						
工 事 名	阪第17号線バリアフリー整備工事						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;">           施工延長 L=144.6m            道路土工 一式            舗装工 一式            道路附属物施設工 一式            護岸天端修復工 一式            防護柵工 一式            構造物撤去工 一式            仮設工 一式         </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p style="text-align: center;">工 事 価 格</p> <p style="text-align: center;">消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">14,729,000 円</p> <p style="text-align: right;">13,390,000 円</p> <p style="text-align: right;">1,339,000 円</p>

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良			式	1		6,856,881	費目行	
	道路土工		式	1		124,599	工種行	
		掘削工	式	1		68,137	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	61			1号代 価表	
		作業土工	式	1		56,462	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	11			2号代 価表	
		埋戻し 小規模 土砂	m3	10			3号代 価表	
	舗装工		式	1		3,437,429	工種行	
		歩道舗装工-1	式	1		250,419	種別行	
		表層(歩道部)【夜間(時間的制約を著しく受ける)】 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	130			4号代 価表	
		不陸整正【夜間(時間的制約を著しく受ける)】 補足材料有 49mm以上55mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	130			6号代 価表	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		仮舗装	式	1		11,496	種別行	
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度 アスコン(13) 無し	m2	5.7			7号代 価表	
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	5.7			9号代 価表	
		歩道舗装工-2	式	1		2,710,666	種別行	
		インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 特殊品 再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間無	m2	327			10号代 価表	
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	327			11号代 価表	
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	327			12号代 価表	
		歩道舗装工-3	式	1		1,836	種別行	
		インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置・ブロック厚6cm 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	m2	0.4			13号代 価表	
		歩道舗装工-4	式	1		29,440	種別行	
		インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置・ブロック厚6cm 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無	m2	5.4			13号代 価表	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	5.4			11号代 価表	
		視覚障害者誘導ブロック工-1	式	1		289,550	種別行	
		特殊ブロック舗装 設置 30cm*30cm	m2	29			14号代 価表	
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	29			11号代 価表	
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	29			12号代 価表	
		視覚障害者誘導ブロック工-2	式	1		128,025	種別行	
		特殊ブロック舗装 設置 30cm*30cm	m2	15			15号代 価表	
		張り コンクリート	式	1		15,997	種別行	
		コンクリート打設 防草コンクリート クリーン機能付きバック材 18-8-40W/C≤60 生 コンクリート夜間割増無し 目地無し 生コンクリート小型車割増有	m2	4.2			16号代 価表	
		基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種)	m2	4.2			17号代 価表	
		道路付属物施設工	式	1		941,476	工種行	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		境界工	式	1		596,620	種別行	
		境界工-1 地先境界ブロック 設置 A種(120*120*600) 基礎碎石無し 18-8-40(高炉) 養生有り	m	100			18号代 価表	
		境界工-2	m	3.0			20号代 価表	
		側溝工	式	1		30,456	種別行	
		U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 幅180*高180*長600mm L=600mm・60kg/ 個以下 制約無 場所補正無 碎石有 再生クマツヤン40 0.29m3/10m	m	6.0			23号代 価表	
		車止め工	式	1		314,400	種別行	
		車止め設置工-1	本	5			24号代 価表	
		車止め設置工-2	本	2			26号代 価表	
		護岸天端修復工	式	1		230,300	工種行	
		断面修復工	式	1		230,300	種別行	
		断面修復工(左官工法)(鉄筋コン・防錆処理を含まない) 1構造物当たり修復延べ体積0.1m3以上の場合	m3	0.1			28号代 価表	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	防護柵工		式	1		225,570	工種行	
	防止柵工		式	1		225,570	種別行	
	転落防止柵材料費		現場	1			29号代 価表	
	防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 2m 100m未満 夜間無		m	4.1			30号代 価表	
	転落防止柵基礎		m	2.7			31号代 価表	
	基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm)		基	1			32号代 価表	
	構造物撤去工		式	1		1,203,057	工種行	
	防護柵撤去工		式	1		6,559	種別行	
	防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 ビーム式・パネル式 1m 制約無 夜間無		m	3.9			33号代 価表	
	構造物取壊し工		式	1		394,323	種別行	
	構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要		m3	2.2			34号代 価表	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		インターlockingブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2以上 制約無 夜間無	m2	366			35号代 価表	
		既設点字ブロック 特殊ブロック舗装 撤去	m2	0.8			36号代 価表	
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	36			37号代 価表	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	106			38号代 価表	
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	21			39号代 価表	
		舗装版破碎【夜間(時間的制約を著しく受ける)】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	136			40号代 価表	
		縁石撤去工	式	1		55,975	種別行	
		地先境界ブロック撤去 処分	m	83			41号代 価表	
		道路付属施設撤去工	式	1		8,994	種別行	
		車止め撤去	本	6			42号代 価表	
		運搬処理工	式	1		737,206	種別行	



## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		Co殻運搬処分	m3	26			44号代 価表	
		As殻運搬処分	m3	0.6			46号代 価表	
		As殻運搬処分【夜間（時間的制約を著しく受ける）】	m3	4.1			47号代 価表	
		残土運搬処分	m3	26			49号代 価表	
		廃路盤運搬処分	m3	36			51号代 価表	
		スクラップ運搬	回	1			53号代 価表	
	仮設工		式	1		694,450	工種行	
	交通管理工		式	1		694,450	種別行	
		交通誘導警備員A 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	1			55号代 価表	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	49			56号代 価表	
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	3			57号代 価表	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
直接	工事費			式	1		6,856,881		
	(処分費等)			式	1		402,260	1号内 訳書	
共通	仮設費			式	1		1,256,100		
	共通仮設費			式	1		245,100		
	技術管理費			式	1		7,100	2号内 訳書	
	現場環境改善費(率計上)			式	1		238,000		
	共通仮設費(率計上)			式	1		1,011,000		
純	工事費			式	1		8,112,981		
	現場管理費			式	1		2,909,000		
工事	原価			式	1		11,021,981		
	一般管理費等			式	1		2,373,123		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
	諸経費対象外			式	1		-5,104	3号内 訳書	
工事	価格			式	1		13,390,000		
	消費税相当額			式	1		1,339,000		
設計	価格			式	1		14,729,000		