

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
変 更 設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0032-1C0					
施工場所	枚方市 楠葉花園町 地内						
路線・河川名	市道 楠葉中央線						
工事名	樟葉駅前広場改良工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	芝生エリア 土工 一式、排水構造物工 一式、舗装工 一式、機械設備工 一式、 構造物撤去工 一式、仮設工 一式 休憩所エリア 土工 一式、舗装工 一式、広場施設工 一式、構造物撤去工 一式 その他事業 土工 一式、排水構造物工 一式、舗装工 一式、広場施設工 一式、 電気設備工 一式、構造物撤去工 一式 施工面積A:1066.1㎡	芝生エリア 土工 一式、排水構造物工 一式、舗装工 一式、機械設備工 一式、 構造物撤去工 一式、仮設工 一式 休憩所エリア 土工 一式、舗装工 一式、広場施設工 一式、構造物撤去工 一式 その他事業 土工 一式、排水構造物工 一式、舗装工 一式、広場施設工 一式、 電気設備工 一式、構造物撤去工 一式 施工面積A:1066.1㎡
設 計 金 額 (内 訳)	50,123,700 円	54,552,300 円
工 事 価 格	45,567,000 円	49,593,000 円
消 費 税 等 相 当 額	4,556,700 円	4,959,300 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 45,326,600 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 41,206,000 円 消費税等相当額 4,120,600 円	変更契約金額 (税込み) 49,330,600 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 44,846,000 円 消費税等相当額 4,484,600 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
芝生	エリア		式	1		16,179,409	費目行	
				1		17,467,118		
	土工		式	1		1,930,082	工種行	
				1		957,249		
		掘削工	式	1		228,761	種別行	
				1		120,636		
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	204.8				
				108.0				
		作業土工	式	1		94,064	種別行	
				1		67,442		
		床掘り 土砂 小規模	m3	47.7				
				34.2				
		埋戻し	式	1		124,824	種別行	
		埋戻し 小規模 土砂	m3	35.9				
		残土処分工	式	1		1,482,433	種別行	
				1		644,347		
		土砂等運搬 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	m3	136.7				
				88.9				
		土砂処分費	m3	136.7				
				88.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		土砂等運搬 小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好	m3	63.2				
				0				
		路盤処分費	m3	63.2				
				0				
排水	構造	物工	式	1		425,167	工種行	
				1		433,967		
		管渠工	式	1		143,037	種別行	
		暗渠排水管 据付 波状管及び網状管 50~150mm 要	m	260.4				
		集水枡工	式	1		282,130	種別行	
				1		290,930		
		集水枡 1	基	1				
				0				
		集水枡 1 t=25	基	1				
				1				
		集水枡 2 t=6	基	3				
				2				
		集水枡 2 t=25	基	1				
				1				
舗装工			式	1		9,875,506	工種行	
				1		9,698,830		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		芝生舗装工	式	1		9,875,506	種別行	
				1		9,698,830		
		フィルター層 140mm以上160mm未満	m2	899.7				
		路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	269.9				
				240.0				
		川砂	m3	269.9				
				240.0				
		上層路盤(歩道部) 250mm 2層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	-----				
				110.1				
		土壌改良材(有機質) 2種混合	k g	8,715.7				
				7,575.8				
		張芝工 べた張 芝串無 ココターフ	m2	899.7				
				892.0				
機械設備工			式	1		9,130	工種行	
				1		48,510		
機械設備工			式	1		9,130	種別行	
		水栓類取付工 (嵩下げ) 20mm 散水栓(箱共)取付有 各種水栓取付無	個	1				
		水道用硬質塩化ビニル管布設 屋外給水 2026*4	m	0.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		広場整備工	式	-----		-----	種別行	
				1		39,380		
		アルミ複合板サイン設置	基	-----				
				1				
		構造物撤去工	式	1		2,936,224	工種行	
				1		5,020,462		
		広場撤去工	式	1		575,271	種別行	
				1		870,094		
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	96.6				
				0				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m	-----				
				96.6				
		舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	606.6				
				47.9				
		舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	m2	-----				
				558.7				
		噴水撤去工	式	1		820,225	種別行	
				1		1,193,194		
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	32.9				
				82.2				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	6.1				
				0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		ウッドデッキ撤去	箇所	1				
		ベンチ撤去（設置*1/2）	基	5				
		転落防止柵撤去①	m	2.9				
		転落防止柵撤去②	m	24.3				
		舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	268.3				
		機械設備撤去工	式	1		170,379	種別行	
		散水栓撤去（嵩下げ再利用）（設置×1/2）	個	1				
		硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み 呼び径20mm	m	1				
		硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み 呼び径16mm	m	84.6				
		硬質塩化ビニル管撤去管吊上げ積込み 呼び径20mm	m	16.5				
		暗渠排水管VP50 撤去 直管 50~150mm	m	18.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		FEP 撤去(不使用) 道路沿い(地中) 1条	m	15.0				
		ケーブル及び電線配線 撤去(不使用) 管内配線 40mm以下	m	80.0				
		噴水制御盤撤去	面	1				
		電磁弁ボックス撤去 700*300*400	個	1				
		運搬処分費	式	1		1,370,349	種別行	
				1		2,786,795		
		無筋コンクリート運搬処分	m3	121.8				
				13.6				
		無筋コンクリート運搬処分10t車	m3	199.4				
		有筋コンクリート運搬処分	m3	6.1				
				0				
		タイル運搬処分	m3	8.2				
				49.4				
		廃プラ運搬処分	m3	5.5				
				3.1				
		混合廃棄物運搬処分	m3	7.9				
				3.9				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		木くず処分	m3	0.2				
				0				
		現場発生品・支給品運搬（木くず） <small>ル-ン装置付2t積2t吊（参考）荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下</small>	回	1				
				0				
		現場発生品・支給品運搬（スクラップ） <small>ル-ン装置付2t積2t吊（参考）荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 1.5t超2.0t以下</small>	回	1				
	仮設工		式	1		1,003,300	工種行	
				1		1,308,100		
	交通管理工		式	1		1,003,300	種別行	
				1		1,308,100		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	79				
				103				
	休憩所エリア		式	1		7,579,413	費目行	
				1		7,878,521		
	土工		式	1		170,467	工種行	
				1		59,465		
	掘削工		式	1		5,026	種別行	
				1		0		
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	4.5				
				0				
	盛土工		式	-----		-----	種別行	
				1		11,499		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		路床盛土 2.5m以上4.0m未満	m3	14.8				
	作業土工		式	1		21,297	種別行	
				1		21,889		
		床掘り 土砂 小規模	m3	10.8				
				11.1				
	埋戻し		式	1		25,729	種別行	
				1		26,077		
		埋戻し 小規模 土砂	m3	7.4				
				7.5				
	残土処分工		式	1		118,415	種別行	
				1		0		
		土砂等運搬 <small>小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好</small>	m3	2.6				
				0				
		土砂処分費	m3	2.6				
				0				
		土砂等運搬 <small>小規模 バック山積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 17.0km以下 良好</small>	m3	12.8				
				0				
		路盤処分費	m3	12.8				
				0				
	舗装工		式	1		1,152,985	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		保水性インターロッキング舗装工	式	1		1,152,985	種別行	
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	166.4				
		インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 特殊品 砂(クッション用) 30mm 100m2以上 制約無 夜間無	m2	166.4				
		広場施設工	式	1		5,844,100	工種行	
		広場施設工	式	1		5,844,100	種別行	
		シェルターA	基	1				
		シェルターB	基	2				
		シェルター樋工事費	現場	1				
		ベンチ据付工	基	3				
		構造物撤去工	式	1		411,861	工種行	
				1		821,971		
		広場撤去工	式	1		177,411	種別行	
				1		275,578		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	0.4				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	34.2				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m	0				
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cmを超え30cm以下	m	34.2				
		舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cm以下 積込有り	m2	166.4				
		舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	m2	0				
		舗装版破碎 コンクリート舗装版 障害無し 対策必要 15cmを超え35cm以下 積込有り	m2	166.4				
		サークルベンチ撤去 (設置*1/2)	基	3				
		運搬処分工	式	1		234,450	種別行	
				1		546,393		
		無筋コンクリート運搬処分	m3	22.5				
		無筋コンクリート運搬処分10t車	m3	0				
		無筋コンクリート運搬処分10t車	m3	33.7				
		タイル運搬処分	m3	2.2				
		タイル運搬処分	m3	13.1				
		木くず処分	m3	0.5				
		木くず処分	m3	0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		現場発生品・支給品運搬（木くず） クレーン装置付2t積2t吊（参考）荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t以下	回	1				
				0				
		廃プラ運搬処分	m3					
				0.2				
その他事業			式	1		1,459,853	費目行	
				1		2,556,488		
	土工		式	1		243,514	工種行	
				1		266,687		
		作業土工	式	1		62,709	種別行	
				1		71,189		
		床掘り 土砂 小規模	m3	31.8				
				36.1				
		埋戻し	式	1		77,884	種別行	
				1		90,402		
		埋戻し 小規模 土砂	m3	22.4				
				26.0				
		残土処分工	式	1		102,921	種別行	
				1		105,096		
		土砂等運搬 小規模 バックホウ積0.28m3(平積0.2m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID有り 7.0km以下 良好	m3	14.2				
				14.5				
		土砂処分費	m3	14.2				
				14.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
排水	構造	物工		式	1		358,832	工種行	
					1		451,012		
		管渠	工	式	1		106,302	種別行	
					1		121,887		
		VU	φ 150	m	35.4				
					41.0				
		コンクリート	削孔(コンクリート穿孔機)	孔	1				
		集水	枿工	式	1		252,530	種別行	
					1		329,125		
		集水	枿 3	基	1				
		集水	枿 4	基	2				
		集水	枿 5	基	1				
		人工芝生	集水	枿	m2	2.0			
						2.5			
		人工芝生	化粧	蓋	m2	0.5			
舗装	工			式	1		104,145	工種行	
					1		275,301		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		インターロッキング舗装	式	1		104,145	種別行	
				1		275,301		
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	17.2				
				0				
		インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 標準品 再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間無	m2	17.2				
		レンガ縁石	m					
				126.5				
広場施設工			式	1		237,412	工種行	
				1		956,116		
	広場施設工		式	1		237,412	種別行	
				1		956,116		
		時計塔移設設置	基	1				
		床タイル張 100角平	m2	9.6				
				0				
		床タイル張 150角平 (時計塔移設分) 150mm角平150*150mm(目地共)	m2					
				8.0				
		タイル復旧 2 床タイル張 150角平 150mm角平150*150mm(目地共)	m2					
				2.0				
		タイル補修	m2					
				4.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		ベンチ 2	基	5				
		喫煙禁止看板設置 (移設)	基	1				
	電気設備工		式	1		72,345	工種行	
				1		103,005		
	電気設備工		式	1		72,345	種別行	
				1		103,005		
		FEP 新設 道路沿い(地中) 1条 30mm	m	35.0				
		ケーブル及び電線配線 新設 管内配線 20mm以下	m	35.0				
		埋設標識シート敷設 幅150mm*長50m ポリエレンクロス2倍水抜穴無	m	35.0				
		自動点滅器取替 3m未満	個	1				
	構造物撤去工		式	1		443,605	工種行	
				1		504,367		
	広場撤去工		式	1		200,432	種別行	
				1		201,537		
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策必要	m3	5.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		時計塔撤去（移設再利用）	基	1				
		喫煙禁止看板撤去（移設再利用）	基	1				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:90cm以上120cm未満	本	2				
		支障木の抜根 機械抜根 幹周:90cm以上120cm未満	本	2				
		電気設備撤去工	式	1		172,413	種別行	
		FEP 撤去(不使用) 道路沿い(地中) 1条	m	83.0				
		ケーブル及び電線配線 撤去(不使用) 管内配線 40mm以下	m	83.0				
		道路照明灯撤去 W≦350kg	基	6				
		運搬処分費	式	1		70,760	種別行	
				1		130,417		
		無筋コンクリート運搬処分	m3	5.3				
				0				
		無筋コンクリート運搬処分10t車	m3	5.3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			混合廃棄物運搬処分	m3	0.3				
					1.46				
			タイル運搬処分	m3	0.01				
			石材運搬処分	m3	0.03				
					0				
			廃プラ運搬処分	m3	0.1				
					2.6				
			枝葉処分	m3	1.8				
					0.25				
			幹処分	m3	1.2				
					5.4				
			根処分	m3	3.4				
					5.4				
直接工事費				式	1		25,218,675		
					1		27,902,127		
(処分費等)				式	1		2,416,834		
					1		3,427,866		
共通仮設費				式	1		3,925,300		
					1		4,178,300		
共通仮設費				式	1		757,300		
					1		797,300		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			技術管理費	式	1		80,300		
			現場環境改善費(率計上)	式	1		677,000		
					1		717,000		
			共通仮設費(率計上)	式	1		3,168,000		
					1		3,381,000		
純工事費				式	1		29,143,975		
					1		32,080,427		
			現場管理費	式	1		9,375,000		
					1		10,018,000		
工事原価				式	1		38,518,975		
					1		42,098,427		
			一般管理費等	式	1		7,111,944		
					1		7,558,492		
			諸経費対象外	式	1		-63,919		
工事価格				式	1		45,567,000		
					1		49,593,000		
			消費税相当額	式	1		4,556,700		
					1		4,959,300		
設計価格				式	1		50,123,700		
					1		54,552,300		