

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DETK02-1C0					
施工場所	枚方市 牧野阪1丁目 地内						
路線・河川名	阪第17号線						
工事名	阪第17号線バリアフリー整備工事						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=144.6m 道路土工 一式 舗装工 一式 道路付属物施設工 一式 護岸天端修復工 一式 防護柵工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=144.6m 道路土工 一式 舗装工 一式 道路付属物施設工 一式 護岸天端修復工 一式 防護柵工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	14,729,000 円	15,039,200 円
工 事 価 格	13,390,000 円	13,672,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,339,000 円	1,367,200 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 13,208,800 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 12,008,000 円 消費税等相当額 1,200,800 円	変更契約金額 (税込み) 13,486,000 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 12,260,000 円 消費税等相当額 1,226,000 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良			式	1		6,856,881	費目行	
				1		7,206,409		
道路土工			式	1		124,599	工種行	
				1		116,780		
		掘削工	式	1		68,137	種別行	
				1		60,318		
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	61			1号代 価表	
				54				
		作業土工	式	1		56,462	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	11			2号代 価表	
		埋戻し 小規模 土砂	m3	10			3号代 価表	
舗装工			式	1		3,437,429	工種行	
				1		3,305,764		
		歩道舗装工-1	式	1		250,419	種別行	
		表層(歩道部)【夜間(時間的制約を著しく受ける)】 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	130			4号代 価表	
		不陸整正【夜間(時間的制約を著しく受ける)】 補足材料有 49mm以上55mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	130			6号代 価表	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	仮舗装		式	1		11,496	種別行	
				1		19,363		
	表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 30mm 再生密粒度7スコン(13) 無し		m2	5.7			7号代 価表	
				9.6				
	不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30		m2	5.7			9号代 価表	
				9.6				
	歩道舗装工-2		式	1		2,710,666	種別行	
				1		2,563,516		
	インターロッキングブロック設置 直線配置・ブロック厚6cm 特殊品 再生砂 30mm 100m2以上 制約無 夜間無		m2	327			10号代 価表	
				327				
	上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30		m2	327			11号代 価表	
	フィルター層 40mm以上60mm未満		m2	327			12号代 価表	
	歩道舗装工-3		式	1		1,836	種別行	
	インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置・ブロック厚6cm 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無		m2	0.4			13号代 価表	
	歩道舗装工-4		式	1		29,440	種別行	
	インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去及び再設置 撤去及び再設置 直線配置・ブロック厚6cm 再生砂 30mm 100m2未満 制約無 夜間無		m2	5.4			13号代 価表	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	5.4			11号代 価表	
		視覚障害者誘導ブロック工-1	式	1		289,550	種別行	
		特殊ブロック舗装 設置 30cm*30cm	m2	29			14号代 価表	
		上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	29			11号代 価表	
		フィルター層 40mm以上60mm未満	m2	29			12号代 価表	
		視覚障害者誘導ブロック工-2	式	1		128,025	種別行	
		特殊ブロック舗装 設置 30cm*30cm	m2	15			15号代 価表	
		張り コンクリート	式	1		15,997	種別行	
				1		23,615		
		コンクリート打設 <small>防草コンクリート クレーン機能付きバックホ 18-8-40W/C≤60 生コンクリート夜間割増無 目地無し 生コンクリート小型</small>	m2	4.2			16号代 価表	
				6.2				
		基礎碎石 7.5cmを超え12.5cm以下 碎石(各種)	m2	4.2			17号代 価表	
				6.2				
		道路付属物施設工	式	1		941,476	工種行	
				1		973,954		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	境界工		式	1		596,620	種別行	
				1		614,378		
	境界工-1 地先境界ブロック 設置 A種(120*120*600) 基礎碎石無し 18-8-40(高炉) 養生有り		m	100			18号代 価表	
				102				
	境界工-2		m	3.0			20号代 価表	
				3.5				
	側溝工		式	1		30,456	種別行	
				1		45,176		
	U型側溝(標準単価) 据付け L補正無 夜間無 側溝(各種) 幅180*高180*長600mm L=600mm・60kg/個以下 制約無 場所補		m	6.0			23号代 価表	
				8.9				
	車止め工		式	1		314,400	種別行	
	車止め設置工-1		本	5			24号代 価表	
	車止め設置工-2		本	2			26号代 価表	
	護岸天端修復工		式	1		230,300	工種行	
	断面修復工		式	1		230,300	種別行	
	断面修復工(左官工法)(鉄筋ケレン・防錆処理を含まない) 1構造物当り修復延べ体積0.1m3以上の場合		m3	0.1			28号代 価表	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
防護柵工			式	1		225,570	工種行	
				1		209,816		
防止柵工			式	1		225,570	種別行	
				1		209,816		
		転落防止柵材料費	現場	1			29号代 価表	
				1				
		防護柵(横断・転落防止柵)設置工 コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 2m 100m未満 夜間無	m	4.1			30号代 価表	
				3.7				
		箱抜き D75	m				58号代 価表	
				0.6				
		転落防止柵基礎	m	2.7			31号代 価表	
				2.2				
		基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm)	基	1			32号代 価表	
				0				
構造物撤去工			式	1		1,203,057	工種行	
				1		1,675,345		
防護柵撤去工			式	1		6,559	種別行	
		防護柵(横断・転落防止柵)撤去工 コンクリート建込 ビーム式・ハネ式 1m 制約無 夜間無	m	3.9			33号代 価表	
構造物取壊し工			式	1		394,323	種別行	
				1		395,814		

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	2.2			34号代 価表	
				2.4				
		インターロッキングブロック撤去(再設置) 撤去のみ(とりこわし) 撤去のみ 100m2以上 制約無 夜間無	m2	366			35号代 価表	
		既設点字ブロック 特殊ブロック舗装 撤去	m2	0.8			36号代 価表	
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	36			37号代 価表	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	106			38号代 価表	
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	21			39号代 価表	
		舗装版破碎【夜間(時間的制約を著しく受ける)】 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	136			40号代 価表	
		縁石撤去工	式	1		55,975	種別行	
		地先境界ブロック撤去 処分	m	83			41号代 価表	
		道路付属施設撤去工	式	1		8,994	種別行	
		車止め撤去	本	6			42号代 価表	



## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		運搬処理工	式	1		737,206	種別行	
				1		1,208,003		
		陶磁器運搬処分	m3				59号代 価表	
				30				
		Co殻運搬処分	m3	26			44号代 価表	
				2.5				
		As殻運搬処分	m3	0.6			46号代 価表	
		As殻運搬処分【夜間（時間的制約を著しく受ける）】	m3	4.1			47号代 価表	
		残土運搬処分	m3	26			49号代 価表	
				19				
		廃路盤運搬処分	m3	36			51号代 価表	
				35				
		スクラップ運搬	回	1			53号代 価表	
				1				
仮設工			式	1		694,450	工種行	
		交通管理工	式	1		694,450	種別行	
		交通誘導警備員A 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	1			55号代 価表	

## 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	49			56号代 価表	
			交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	3			57号代 価表	
直接工事費				式	1		6,856,881		
					1		7,206,409		
	(処分費等)			式	1		402,260	1号内 訳書	
					1		841,217		
共通仮設費				式	1		1,256,100		
					1		1,243,100		
	共通仮設費			式	1		245,100		
					1		243,100		
		技術管理費		式	1		7,100	2号内 訳書	
		現場環境改善費(率計上)		式	1		238,000		
					1		236,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		1,011,000		
					1		1,000,000		
純工事費				式	1		8,112,981		
					1		8,449,509		
		現場管理費		式	1		2,909,000		
					1		2,877,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
工事原価				式	1		11,021,981		
					1		11,326,509		
一般管理費等				式	1		2,373,123		
					1		2,349,433		
諸経費対象外				式	1		-5,104	3号内 訳書	
					1		-3,942		
工事価格				式	1		13,390,000		
					1		13,672,000		
消費税相当額				式	1		1,339,000		
					1		1,367,200		
設計価格				式	1		14,729,000		
					1		15,039,200		