

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

# 当初設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 5年度</p> <p>支出費目 : 建-20 建設改良費(依頼)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 小倉町、上野3丁目 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 甲斐田三栗線 他</p> <p>工事名 : 小倉町口径200mm以下配水管移設工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表20項</p>		<p>書類名: 建設改良工事・委託関係綴</p>	
	基準年度 :	令和 4年度		
	単価適用月度 :	令和 5年 5月 度		
	適用工種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地域補正 :	一般交通影響あり②		

  

区 分	金 額	摘 要
工事価格	35,220,000 円	
消費税相当額	3,522,000 円	
工事費	38,742,000 円	

## 工 事 概 要

建設改良費（依頼）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 2 0 0	m	5. 1
	D I P φ 1 5 0	m	1 3 8. 7
	D I P φ 7 5	m	4. 5
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	6
	仕切弁 φ 7 5	箇所	2
	消火栓 φ 7 5	箇所	1
撤去工	C I P φ 2 0 0	m	1 4 2
	C I P φ 7 5	m	6
給水管接合替工		箇所	1 2
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 200本管工事 (依頼)							( 471,761 ) 650,120	
	材料費			式	1	( 471,761 ) 471,761	( 471,761 ) 471,761	
	土工			式	1	120,951	120,951	
	管工			式	1	57,408	57,408	
φ 150本管工事 (依頼)							( 3,619,552 ) 8,090,377	
	材料費			式	1	( 3,619,552 ) 4,096,192	( 3,619,552 ) 4,096,192	
	土工			式	1	3,355,323	3,355,323	
	管工			式	1	638,862	638,862	
φ 75本管工事 (依頼)							( 462,370 ) 824,233	
	材料費			式	1	( 462,370 ) 621,250	( 462,370 ) 621,250	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	122,889	122,889	
	管工			式	1	80,094	80,094	
φ150消火栓設置工事（依頼）							( 362,424 ) 561,756	
	材料費			式	1	( 362,424 ) 542,314	( 362,424 ) 542,314	
	管工			式	1	19,442	19,442	
給水管接合替工事（依頼）							( 520,109 ) 1,208,625	
	土工			式	1	211,550	211,550	
	管工			式	1	( 520,109 ) 997,075	( 520,109 ) 997,075	
仮設給水替工事（依頼）							( 3,978,932 ) 6,812,096	
	材料費			式	1	( 2,870,748 ) 3,089,228	( 2,870,748 ) 3,089,228	

# 直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	1,175,615	1,175,615	
	管工			式	1	( 1,108,184 ) 2,547,253	( 1,108,184 ) 2,547,253	
φ200本管撤去工事（依頼）							17,294	
	管工			式	1	179,924	179,924	
	現場発生品			式	1	-162,630	-162,630	
φ75本管撤去工事（依頼）							4,919	
	管工			式	1	4,919	4,919	
舗装本復旧工事（依頼）							909,518	
	土工			式	1	909,518	909,518	
仮設工							1,143,000	



# 本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		( 9,415,148 ) 20,221,938	
共通仮設費				式	1		2,320,291	
		共通仮設費率計算額		式	1		2,229,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		91,291	
		運搬費		式	1		5,611	
			運搬費	式	1		5,611	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 <small>土質区分判定のための調査試験 2試料</small>	式	1		85,680	
純工事費				式	1		22,542,229	
		現場管理費		式	1		6,892,000	

