

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	係 長	検 算	係 員		技術管理者

当初設計書

	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 15%;">起案日</td> <td style="width: 45%;">令和 年 月 日</td> <td style="width: 15%;">決裁日</td> <td style="width: 25%;">令和 年 月 日</td> </tr> <tr> <td colspan="2">決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項</td> <td colspan="2">書類名： 建設改良工事・委託関係級</td> </tr> <tr> <td>基 準 年 度</td> <td colspan="3">: 令和 4年度</td> </tr> <tr> <td>単 価 適 用 月 度</td> <td colspan="3">: 令和 5年 5 月 度</td> </tr> <tr> <td>適 用 工 種</td> <td colspan="3">: 開削工事及び小口径推進工事等</td> </tr> <tr> <td>地 域 補 正</td> <td colspan="3">: 一般交通影響あり②</td> </tr> </table>	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日	決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名： 建設改良工事・委託関係級		基 準 年 度	: 令和 4年度			単 価 適 用 月 度	: 令和 5年 5 月 度			適 用 工 種	: 開削工事及び小口径推進工事等			地 域 補 正	: 一般交通影響あり②		
起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日																						
決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項		書類名： 建設改良工事・委託関係級																							
基 準 年 度	: 令和 4年度																								
単 価 適 用 月 度	: 令和 5年 5 月 度																								
適 用 工 種	: 開削工事及び小口径推進工事等																								
地 域 補 正	: 一般交通影響あり②																								
<p>施工年度 : 令和 5年度</p> <p>支出費目 : 建-17 建設改良費(更新)</p> <p>: : :</p> <p>工事場所 : 枚方市上野3丁目、車塚1・2丁目、片鉾本町 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 甲斐田三栗線 他</p> <p>工事名 : 上野3丁目口径350mm以下配水管更新工事</p> <p>: :</p>																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">区 分</th> <th style="width: 20%;">金 額</th> <th style="width: 50%;">摘 要</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>工事価格</td> <td>130,570,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>消費税相当額</td> <td>13,057,000 円</td> <td></td> </tr> <tr> <td>工事費</td> <td>143,627,000 円</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		区 分	金 額	摘 要	工事価格	130,570,000 円		消費税相当額	13,057,000 円		工事費	143,627,000 円													
区 分	金 額	摘 要																							
工事価格	130,570,000 円																								
消費税相当額	13,057,000 円																								
工事費	143,627,000 円																								

工 事 概 要

建設改良費（更新）

種 別	形 質	単 位	当 初
布設工	D I P φ 3 5 0	m	5 5 3 . 7
	D I P φ 3 0 0	m	0 . 4
	D I P φ 2 5 0	m	3 . 3
	D I P φ 2 0 0	m	6 3 . 1
設置工	仕切弁 φ 3 5 0	箇所	8
	仕切弁 φ 2 0 0	箇所	4
	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	3
	消火栓 φ 7 5	箇所	3
撤去工	D I P φ 3 5 0	m	8
	C I P φ 3 5 0	m	2 8
	D I P φ 2 0 0	m	1 0
	C I P φ 2 0 0	m	6 3
給水管接合替工		箇所	5
仮設給水替工		式	1
付帯工		式	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 350本管工事（更新）							(32,626,989) 47,787,770	
	材料費			式	1	(32,626,989) 33,790,429	(32,626,989) 33,790,429	
	土工			式	1	10,179,868	10,179,868	
	管工			式	1	3,817,473	3,817,473	
φ 200本管工事（更新）							(3,338,970) 5,136,193	
	材料費			式	1	(3,338,970) 3,801,530	(3,338,970) 3,801,530	
	土工			式	1	910,792	910,792	
	管工			式	1	423,871	423,871	
φ 350消火栓設置工事（更新）							(1,011,272) 1,623,480	
	材料費			式	1	(1,011,272) 1,550,942	(1,011,272) 1,550,942	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工			式	1	72,538	72,538	
給水管接合替工事（更新）							(303,171) 574,844	
	材料費			式	1	(41) 41	(41) 41	
	土工			式	1	101,543	101,543	
	管工			式	1	(303,130) 473,260	(303,130) 473,260	
仮設給水替工事（更新）							(8,797,700) 14,465,045	
	材料費			式	1	(7,068,116) 7,395,836	(7,068,116) 7,395,836	
	土工			式	1	1,797,567	1,797,567	
	管工			式	1	(1,729,584) 5,271,642	(1,729,584) 5,271,642	
φ 350本管撤去工事（更新）							409,397	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工			式	1	462,606	462,606	
	管工			式	1	104,741	104,741	
	現場発生品			式	1	-157,950	-157,950	
φ200本管撤去工事（更新）							344,275	
	土工			式	1	262,888	262,888	
	管工			式	1	81,387	81,387	
舗装本復旧工事（更新）							9,242,150	
	土工			式	1	9,242,150	9,242,150	
仮設工							3,848,100	
	交通管理工			式	1	3,848,100	3,848,100	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費				式	1		(46,078,102) 83,431,254	
共通仮設費				式	1		6,432,423	
		共通仮設費率計算額		式	1		6,338,000	
		共通仮設費 積上額計		式	1		94,423	
		運搬費		式	1		8,743	
			運搬費	式	1		8,743	
		技術管理費		式	1		85,680	
			土質試験 <small>土質区分判定のための調査試験 2試料</small>	式	1		85,680	
純工事費				式	1		89,863,677	
		現場管理費		式	1		22,025,000	

