

変 更 請 負 金 額

工 事 名	西牧野 3 丁目他口径150mm以下配水管改良工事	
設 計 書 金 額	変更前	¥ 1 1 9 , 3 0 6 , 0 0 0 円 (消費税含む)
	変更後	¥ 1 1 9 , 3 0 6 , 0 0 0 円 (消費税含む)
ス ラ イ ド 変 更 金 額	¥ 5 0 9 , 4 1 0 円 (消費税含む)	
	うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額 ¥ 4 6 , 3 1 0 円	
請 負 代 金 額	変更前	¥ 8 9 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (消費税含む)
	変更後	¥ 9 0 , 0 4 9 , 4 1 0 円 (消費税含む)

[illegible]

變更設計書

		起案日	令和 年 月 日		決裁日	令和 年 月 日	
		決裁根拠： 条 項 号 別表第1 3(3)表20項			書類名： 建設改良工事・委託関係綴		
施工年度	:	令和 5年度		基 準 年 度	:	令和 4年度	
支出費目	:	建 - 22 建設改良費(配水支管)		単 価 適 用 月 度	:	令和 5年 5 月度	
	:			適 用 工 種	:	開削工事及び小口径推進工事等	
	:			地 域 補 正	:	一般交通影響あり②	
	:						
	:						
工事場所	:	枚方市 西牧野 3 丁目、磯島茶屋町地内					
路線河川名	:	市道 西牧野第9号線 他					
工事名	:	西牧野 3 丁目他口径150mm以下配水管改良工事					
	:						
	:						

区 分	金 額	変 更	増 減
工事価格	108,460,000 円	108,460,000 円	0 円
消費税相当額	10,846,000 円	10,846,000 円	0 円
工事費	119,306,000 円	119,306,000 円	0 円

工 事 概 要

建設改良費（配水支管）

種 別	形 質	単位	変更前	変更後
布設工	D I P φ 1 5 0	m	8 9 . 2	9 1 . 2
	D I P φ 1 0 0	m	1 6 . 7	1 4 . 3
	P E φ 1 0 0	m	2 8 . 4	3 4 . 1
	D I P φ 7 5	m	1 1 . 3	1 1 . 3
	P E φ 7 5	m	4 6 7 . 1	4 6 8 . 7
	P E φ 5 0	m	1 1 1 . 9	1 1 1 . 9
設置工	仕切弁 φ 1 5 0	箇所	7	7
	仕切弁 φ 1 0 0	箇所	5	5
	仕切弁 φ 7 5	箇所	9	9
	仕切弁 φ 5 0	箇所	4	4
	消火栓 φ 7 5	箇所	3	3
撤去工	C I P φ 1 5 0	m	7 9	7 9
	C I P φ 1 0 0	m	1 0 4	1 0 4
	C I P φ 7 5	m	3 3 4	3 3 4
	H I V P φ 7 5	m	1 2 8	1 2 8
	H I V P φ 5 0	m	1 0 6	1 0 6
給水管接合替工		箇所	1 2 1	1 1 9
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ 150本管工事（配水支管）							(4,669,952) 7,277,922	
							(4,820,972) 7,468,189	
材料費					1	(4,669,952) 5,316,972	(4,669,952) 5,316,972	
				式	1	(4,820,972) 5,467,992	(4,820,972) 5,467,992	
土工					1	1,318,585	1,318,585	
				式	1	1,336,927	1,336,927	
管工					1	642,365	642,365	
				式	1	663,270	663,270	
φ 100本管工事（配水支管）							(1,523,540) 2,757,531	
							(1,503,140) 2,771,823	
材料費					1	(1,523,540) 1,920,740	(1,523,540) 1,920,740	
				式	1	(1,503,140) 1,900,340	(1,503,140) 1,900,340	
土工					1	577,685	577,685	
				式	1	612,203	612,203	
管工					1	259,106	259,106	
				式	1	259,280	259,280	
φ 75本管工事（配水支管）							(2,606,844) 10,758,990	
							(2,609,964) 10,776,573	
材料費					1	(2,606,844) 3,343,804	(2,606,844) 3,343,804	
				式	1	(2,609,964) 3,346,924	(2,609,964) 3,346,924	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	土工				1	6,389,712	6,389,712	
				式	1	6,399,666	6,399,666	
	管工				1	1,025,474	1,025,474	
				式	1	1,029,983	1,029,983	
φ 50本管工事（配水支管）							(480,762)	
							2,451,756	
	材料費						(480,762)	
							2,451,756	
					1	(480,762)	(480,762)	
						719,082	719,082	
	土工			式	1	(480,762)	(480,762)	
						719,082	719,082	
					1	1,502,574	1,502,574	
				式	1	1,502,574	1,502,574	
	管工				1	230,100	230,100	
				式	1	230,100	230,100	
φ 100消火栓設置工事（配水支管）							(386,444)	
							777,862	
	材料費						(386,444)	
							777,862	
					1	(386,444)	(386,444)	
						746,224	746,224	
	管工			式	1	(386,444)	(386,444)	
						746,224	746,224	
					1	31,638	31,638	
				式	1	31,638	31,638	
φ 75消火栓設置工事（配水支管）							(188,190)	
							382,561	
							(188,190)	
							382,561	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費				1	(188,190) 368,080	(188,190) 368,080	
				式	1	(188,190) 368,080	(188,190) 368,080	
	管工				1	14,481	14,481	
				式	1	14,481	14,481	
給水管接合替工事（配水支管）							(4,609,257) 10,558,029	
							(4,456,428) 10,219,104	
	土工				1	2,115,840	2,115,840	
				式	1	2,115,840	2,115,840	
	管工				1	(4,609,257) 8,442,189	(4,609,257) 8,442,189	
				式	1	(4,456,428) 8,103,264	(4,456,428) 8,103,264	
仮設給水替工事（配水支管）							(5,626,395) 15,081,739	
							(5,706,375) 15,218,534	
	材料費				1	(2,839,640) 3,131,800	(2,839,640) 3,131,800	
				式	1	(2,919,620) 3,211,780	(2,919,620) 3,211,780	
	土工				1	4,337,157	4,337,157	
				式	1	4,386,898	4,386,898	
	管工				1	(2,786,755) 7,612,782	(2,786,755) 7,612,782	
				式	1	(2,786,755) 7,619,856	(2,786,755) 7,619,856	
φ 150本管撤去工事（配水支管）							-140,201	
							-140,201	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	管工				1	141,379	141,379	
				式	1	141,379	141,379	
	現場発生品				1	-281,580	-281,580	
				式	1	-281,580	-281,580	
φ 100本管撤去工事（配水支管）							86,917	
							86,917	
	管工				1	86,917	86,917	
				式	1	86,917	86,917	
φ 75本管撤去工事（配水支管）							328,998	
							328,998	
	管工				1	328,998	328,998	
				式	1	328,998	328,998	
φ 50本管撤去工事（配水支管）							39,093	
							39,093	
	管工				1	39,093	39,093	
				式	1	39,093	39,093	
舗装本復旧工事（配水支管）							10,545,881	
							10,545,881	
	土工				1	10,545,881	10,545,881	
				式	1	10,545,881	10,545,881	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別／規格	単位	数量	単価	金額	摘要
仮設工					1		5,219,700	
				式	1		5,219,700	
	交通管理工				1	5,219,700	5,219,700	
				式	1	5,219,700	5,219,700	
直接工事費計							(20,091,384)	
							66,126,778	
							(20,152,275)	
							66,146,790	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(20,091,384)	
				式	1		66,126,778	
共通仮設費					1		(20,152,275)	
				式	1		66,146,790	
共通仮設費率計算額					1		6,049,685	
				式	1		6,046,685	
共通仮設費 積上額計					1		5,953,000	
				式	1		5,950,000	
運搬費					1		96,685	
				式	1		96,685	
技術管理費					1		11,005	
				式	1		11,005	
土質試験					1		11,005	
				式	1		11,005	
純工事費					1		85,680	
				式	1		85,680	
現場管理費					1		85,680	
				式	1		85,680	
					1		72,176,463	
				式	1		72,193,475	
					1		20,519,000	
				式	1		20,509,000	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要
					1		20,519,000	
		現場管理費率計算額		式	1		20,509,000	
					1		92,695,463	
工事原価				式	1		92,702,475	
					1		15,764,537	
	一般管理費等			式	1		15,757,525	
					1		15,731,000	
		一般管理費率計算額		式	1		15,729,000	
					1		36,166	
		契約保証費		式	1		36,166	
					1		108,460,000	
工事価格				式	1		108,460,000	
					1		10,846,000	
消費税相当額				式	1		10,846,000	
					1		119,306,000	
本工事費				式	1		119,306,000	