

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0018-1C0					
施工場所	枚方市 出口4丁目 地内他						
路線・河川名	出口1号線他						
工事名	出口1号線他道路補修工事(R5-9)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路修繕(出口1号線) 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=85.1m 道路修繕(長尾谷町第67号線) 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=63.0m	道路修繕(出口1号線) 舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=85.1m 道路修繕(長尾谷町第67号線) 舗装工 一式 排水構造物工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長L=63.0m
設 計 金 額 (内 訳)	7,277,600 円	7,697,800 円
工 事 価 格	6,616,000 円	6,998,000 円
消 費 税 等 相 当 額	661,600 円	699,800 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 6,485,600 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 5,896,000 円 消費税等相当額 589,600 円	変更契約金額 (税込み) 6,859,600 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 6,236,000 円 消費税等相当額 623,600 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕 (出口1号線)			式	1		1,555,737	費目行	
				1		1,612,286		
舗装工			式	1		1,243,715	工種行	
				1		1,300,264		
		舗装打換え工	式	1		1,243,715	種別行	
				1		1,300,264		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	18.5				
		舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	463.9				
		殻運搬処理 As殻	m3	23.1				
				27.5				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	463.9				
				390.5				
		不陸整正【上層路盤(車道・路肩部)】 再生粒度調整碎石RM-30 90mm 1層施工	m2	---				
				73.4				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	463.9				
区画線工			式	1		45,322	工種行	
区画線工			式	1		45,322	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 外側線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	11.2				
		区画線工(市場単価) 通学路外側線 グリーン巾15cm(通学路)昼間施工(溶融式) 供用区間 排水性舗装でない 材料諸雑費及び重	m	3.2				
		区画線設置(標準単価) 停止線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	2.3				
		区画線設置(標準単価) 速度表示 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無	m	16.3				
		区画線設置(標準単価) 警告表示 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無	m	34.6				
	仮設工		式	1		266,700	工種行	
	交通管理工		式	1		266,700	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	21				
	道路修繕 (長尾谷町第67号線)		式	1		1,460,702	費目行	
	舗装工		式	1		1,275,103	工種行	
				1		1,373,475		
	舗装打換え工		式	1		1,275,103	種別行	
				1		1,373,475		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	51.8				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	472.3				
		殻運搬処理 As殻	m3	23.6				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	472.3				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) フライムコートPK-3	m2	472.3				
		排水構造物工	式	1		32,868	工種行	
		排水構造物工	式	1		32,868	種別行	
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	4.2				
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.1				
		殻運搬処理 Co殻 Asに準ずる	m3	0.1				
		プレキャストL形側溝(製品長0.6m/個) 据付 無し L形側溝(各種) 幅450*高155*長600mm	m	4.2				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
区画線工			式	1		33,199	工種行	
区画線工			式	1		33,199	種別行	
		区画線設置(標準単価) 外側線 <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	62.4				
		区画線設置(標準単価) 交差点表示、警告表示 <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無</small>	m	18.2				
仮設工			式	1		152,400	工種行	
交通管理工			式	1		152,400	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	12				
直接工事費			式	1		3,016,439		
						3,204,228		
(処分費等)			式	1		274,362		
						311,374		
共通仮設費			式	1		676,000		
						714,000		
共通仮設費(率計上)			式	1		676,000		
						714,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		3,692,439		
					1		3,918,228		
現場管理費				式	1		1,699,000		
					1		1,793,000		
工事原価				式	1		5,391,439		
					1		5,711,228		
一般管理費等				式	1		1,224,561		
					1		1,286,772		
工事価格				式	1		6,616,000		
					1		6,998,000		
消費税相当額				式	1		661,600		
					1		699,800		
設計価格				式	1		7,277,600		
					1		7,697,800		