

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 項 ( ) 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日							
<h1>変 更 設 計 書</h1>							
令和5年度	設計書番号	23DB0031-0C0					
業 務 場 所	枚方市 中宮北町 地内						
路 線 ・ 河 川 名	渚禁野線						
業 務 名	渚禁野線歩道補修工事 (R5-16)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=403.1m	舗装工 一式 区画線工 一式 仮設工 一式 施工延長 L=403.1m
設 計 金 額 (内 訳)	8,927,600 円	9,373,100 円
業 務 価 格	8,116,000 円	8,521,000 円
消 費 税 等 相 当 額	811,600 円	852,100 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 7,964,000 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 7,240,000 円 消費税等相当額 724,000 円	変更契約金額 (税込み) 8,361,100 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 7,601,000 円 消費税等相当額 760,100 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		3,723,136	費目行	
				1		3,979,928		
舗装工			式	1		3,241,764	工種行	
				1		3,498,556		
	舗装打換え工		式	1		3,241,764	種別行	
				1		3,498,556		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	2.9				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1,222.7				
		殻運搬処理 掘削 (As)	m3	61.1				
				85.6				
		上層路盤(歩道部) 50mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1,205.4				
				0				
		上層路盤(歩道部) 70mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2					
				1,205.4				
		表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1,205.4				
		上層路盤(乗入部) 30mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2	17.3				
		表層(歩道部) 1.4m以上 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	17.3				

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	区画線工			式	1		24,172	工種行	
	区画線			式	1		24,172	種別行	
				箇所	1				
			区画線設置(標準単価) <small>夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無</small>	m	6.6				
	仮設工			式	1		457,200	工種行	
	交通管理工			式	1		457,200	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	36				
直接工事費				式	1		3,723,136		
							3,979,928		
(処分費等)				式	1		358,962		
							502,900		
共通仮設費				式	1		831,000		
							860,000		
共通仮設費(率計上)				式	1		831,000		
							860,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
純工事費				式	1		4,554,136		
					1		4,839,928		
現場管理費				式	1		2,087,000		
					1		2,159,000		
工事原価				式	1		6,641,136		
					1		6,998,928		
一般管理費等				式	1		1,474,864		
					1		1,522,072		
工事価格				式	1		8,116,000		
					1		8,521,000		
消費税相当額				式	1		811,600		
					1		852,100		
設計価格				式	1		8,927,600		
					1		9,373,100		