

部長	次長	室長	課長	課長代理	係長	検算	係員		技術管理者

変更設計書

	起案日	令和 年 月 日	決裁日	令和 年 月 日
<p>施工年度 : 令和 5年度</p> <p>支出費目 : 建設改良費(更新)</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>:</p> <p>工事場所 : 枚方市 上島町 地内</p> <p>路線河川名 : 市道 上島塚本線</p> <p>工事名 : 上島町口径150mm以下配水管改良工事</p> <p>:</p> <p>:</p>	<p>決裁根拠: 条 項 号 別表第1 3(3)表20項</p>		<p>書類名: 別紙のとおり</p>	
	基 準 年 度 :	令和 4年度		
	単 価 適 用 月 度 :	令和 5年 5 月 度		
	適 用 工 種 :	開削工事及び小口径推進工事等		
	地 域 補 正 :	一般交通影響あり②		

区 分	金 額	変 更	増	減
工事価格	12,780,000 円	13,010,000 円	230,000 円	
消費税相当額	1,278,000 円	1,301,000 円	23,000 円	
工事費	14,058,000 円	14,311,000 円	253,000 円	

工 事 概 要

建設改良費（改良）

種 別	形 質	単 位	当 初	変 更
布設工	EDIP φ 150	m	3 3 . 5	3 3 . 9
	EDIP φ 100	m	0 . 1	0 . 1
設置工	仕切弁 φ 150	箇所	2	2
撤去工	CIP φ 150	m	1 . 3	1 . 3
	CIP φ 100	m	3 1 . 9	3 1 . 9
給水管接合替工		箇所	5	5
仮設給水替工		式	1	1
付帯工		式	1	1

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
φ150本管工事（更新）							(2,446,195)	
							3,830,135	
							(2,607,281)	
							3,924,480	
	材料費				1	(2,404,612)	(2,404,612)	
						2,636,532	2,636,532	
				式	1	(2,565,667)	(2,565,667)	
						2,806,437	2,806,437	
					1	546,512	546,512	
	土工			式	1	475,944	475,944	
					1	(41,583)	(41,583)	
						647,091	647,091	
	管工			式	1	(41,614)	(41,614)	
						642,099	642,099	
φ100本管工事（更新）							(397,400)	
							749,416	
							(397,400)	
							749,416	
	材料費				1	(397,400)	(397,400)	
						470,440	470,440	
				式	1	(397,400)	(397,400)	
						470,440	470,440	
					1	32,644	32,644	
	土工			式	1	32,644	32,644	
					1	246,332	246,332	
	管工			式	1	246,332	246,332	
給水管接合替工事（更新）							(141,600)	
							322,719	
							(127,196)	
							258,266	
					1	85,272	85,272	
	土工			式	1	84,179	84,179	

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
	材料費				1	(1,744) 1,744	(1,744) 1,744	
				式	1	(6,760) 6,760	(6,760) 6,760	
	管工				1	(139,856) 235,703	(139,856) 235,703	
					式	1	(120,436) 167,327	(120,436) 167,327
仮設給水替工事 (更新)							(87,163) 520,654	
							(87,163) 520,654	
	土工				1	253,229	253,229	
					式	1	253,229	253,229
	管工				1	(87,163) 267,425	(87,163) 267,425	
					式	1	(87,163) 267,425	(87,163) 267,425
φ150本管撤去工事 (更新)							60,722	
							60,722	
	管工				1	80,612	80,612	
					式	1	80,612	80,612
	現場発生品				1	-19,890	-19,890	
					式	1	-19,890	-19,890
φ100本管撤去工事 (更新)							26,609	
							26,609	
	管工				1	26,609	26,609	
					式	1	26,609	26,609

直接工事費内訳書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費目	工種	種別	細別/規格	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装本復旧工事（更新）							444,758	
							547,261	
	土工				1	444,758	444,758	
				式	1	547,261	547,261	
付帯工事（更新）							239,569	
							239,569	
	材料費				1	179,890	179,890	
				式	1	179,890	179,890	
	土工				1	54,996	54,996	
				式	1	54,996	54,996	
	管工				1	4,683	4,683	
				式	1	4,683	4,683	
仮設工							685,800	
							685,800	
	交通管理工				1	685,800	685,800	
				式	1	685,800	685,800	
直接工事費計							(3,072,358)	
							6,880,382	
							(3,219,040)	
							7,012,777	

本 工 事 内 訳 書

工種：開削工事及び小口径推進工事等

費 目	工 種	種 別	細別／規格	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
直接工事費					1		(3,072,358)	
				式	1		6,880,382	
共通仮設費					1		(3,219,040)	
				式	1		7,012,777	
					1		999,537	
				式	1		1,010,774	
	共通仮設費率計算額				1		848,000	
				式	1		861,000	
	共通仮設費 積上額計				1		151,537	
				式	1		149,774	
		運搬費			1		565	
				式	1		565	
			仮設材運搬		1		565	
				式	1		565	
		準備費			1		150,972	
				式	1		149,209	
			試験掘工		1		150,972	
				式	1		149,209	
純工事費					1		7,879,919	
				式	1		8,023,551	
	現場管理費				1		2,609,000	
				式	1		2,651,000	

