

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 ( ) 表 項 ( ) 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0027-1C0					
施工場所	枚方市 宗谷1丁目 地内						
路線・河川名	宗谷第12号線						
工事名	宗谷第12号線道路補修工事(R5-14)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路修繕 舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長L=286.3m	道路修繕 舗装工 一式 仮設工 一式 施工延長L=286.3m
設 計 金 額 (内 訳)	9,454,500 円	11,132,000 円
工 事 価 格	8,595,000 円	10,120,000 円
消 費 税 等 相 当 額	859,500 円	1,012,000 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 8,475,500 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 7,705,000 円 消費税等相当額 770,500 円	変更契約金額 (税込み) 9,979,200 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 9,072,000 円 消費税等相当額 907,200 円

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路修繕			式	1		4,417,910	費目行	
				1		5,377,558		
舗装工			式	1		4,214,710	工種行	
				1		5,174,358		
	舗装打ち換え工		式	1		4,214,710	種別行	
				1		5,174,358		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	22.0				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	1,560.5				
		殻運搬処分	m3	78.0				
				148.2				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2	1,560.5				
				0				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 75mm 1層施工	m2					
				1,560.5				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	1,560.5				
仮設工			式	1		203,200	工種行	
	交通管理工		式	1		203,200	種別行	

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	16				
直接工事費				式	1		4,417,910		
					1		5,377,558		
		(処分費等)		式	1		458,250		
					1		870,675		
共通仮設費				式	1		699,000		
					1		797,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		699,000		
					1		797,000		
純工事費				式	1		5,116,910		
					1		6,174,558		
		現場管理費		式	1		1,934,000		
					1		2,206,000		
工事原価				式	1		7,050,910		
					1		8,380,558		
		一般管理費等		式	1		1,544,090		
					1		1,739,442		
工事価格				式	1		8,595,000		
					1		10,120,000		
		消費税相当額		式	1		859,500		
					1		1,012,000		

# 本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
設計	価格		式	1		9,454,500		
				1		11,132,000		