

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
変 更 設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0033-1C0					
施工場所	枚方市 甲斐田東町、堤町 地内						
路線・河川名	甲斐田三栗線、岡本町伊加賀本町1号線						
工事名	甲斐田三栗線他道路補修工事 (R5-17)						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	道路修繕（甲斐田三栗線）施工延長 L=296.2m 舗装工 一式、区画線工 一式、附帯工 一式、仮設工 一式 道路修繕（岡本町伊加賀本町1号線）施工延長 L=54.2m 舗装工 一式、区画線工 一式、附帯工 一式、仮設工 一式	道路修繕（甲斐田三栗線）施工延長 L=296.2m 舗装工 一式、排水構造物工 一式、区画線工 一式、附帯工 一式、 仮設工 一式 道路修繕（岡本町伊加賀本町1号線）施工延長 L=54.2m 舗装工 一式、区画線工 一式、附帯工 一式、仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	19,860,500 円	22,207,900 円
工 事 価 格	18,055,000 円	20,189,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,805,500 円	2,018,900 円
契 約 金 額	前回契約金額（税込み） 17,784,800 円 （内訳） 前回契約金額（税抜き） 16,168,000 円 消費税等相当額 1,616,800 円	変更契約金額（税込み） 19,885,800 円 （内訳） 変更契約金額（税抜き） 18,078,000 円 消費税等相当額 1,807,800 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕	(甲)	斐田三栗線		式	1		5,972,913	費目行	
					1		6,905,749		
舗装工				式	1		4,870,882	工種行	
					1		5,572,328		
		切削オーバーレイ工		式	1		4,870,882	種別行	
					1		5,572,328		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	103.1				
		アスファルト殻運搬処分		m3	88.8				
					41.9				
		アスファルト殻運搬処分【夜間】		m3	-----				
					56.7				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 1層 表層 50mm		m2	1,775.4				
					838				
		切削オーバーレイ 7cm以下 摺付不要 【夜間】 1層 表層 50mm		m2	-----				
					780				
		切削オーバーレイ 7~12cm以下 摺付不要 【夜間】 2層 基層 50mm 表層 50mm		m2	-----				
					177				
		排水構造物工		式	-----				
					1		40,890	工種行	
		集水柵・マンホール工		式	-----				
					1		40,890	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 400*500用T-25滑止 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	1				
		蓋版(標準単価) 据付け 夜間無 蓋版(各種) 300*400用T-25滑止 コンクリート鋼製40kg/枚以下 制約無 小段面無	枚	2				
			式	1			種別行	
	区画線工		式	1		689,842	工種行	
	区画線工		式	1		689,842	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	499.1				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	258.7				
		区画線設置(標準単価)センターライン(黄) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・20cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	291.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	73.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	276.1				
		ストップマーク 600φ 白バタ 黄文字 (材工共)	箇所	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	附帯工		式	1		31,189	工種行	
	附帯工		式	1		31,189	種別行	
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	2.8				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.08				
		コンクリート殻運搬処分	m3	0.08				
		地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 基礎砕石無し 18-8-40(高炉) 養生有り	m	1.2				
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し	m3	0.2				
		道路付属物設置工(車線分離標(ラハポール)設置) 可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80・径φ250・高さ650mm 10本未満 夜間無	本	2				
	仮設工		式	1		381,000	工種行	
				1		571,500		
	交通管理工		式	1		381,000	種別行	
				1		571,500		
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	30				
				18				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		交通誘導警備員B 夜間勤務(20時~5時)実働8h(交替要員無)	人日	18		342,900		
道路修繕	(岡本町伊加賀本町1号線)		式	1		2,391,159	費目行	
				1		2,561,527		
	舗装工		式	1		2,230,733	工種行	
				1		2,284,808		
		舗装打ち換え工	式	1		2,230,733	種別行	
				1		2,284,808		
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	18.5				
				76.3				
		道路打換(一連)摺付無 アスファルト舗装・基層1層 表層 1000m2未満	m2	363.0				
		廃路盤運搬処分	m3					
				12.2				
		アスファルト殻運搬処分	m3	36.3				
				24.1				
		樹脂系すべり止め舗装工 車道(ETCレーン含む) RPN-303 100m2未満 制約無 夜間無 既設As施工無 Co施工無 トップコート有 0.5m	m2	10.1				
	区画線工		式	1		67,306	工種行	
				1		46,109		
		区画線工	式	1		67,306	種別行	
				1		46,109		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	31.4				
				33.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	16.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・30cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	11.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	35.6				
				9.6				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	22.9				
				21.9				
附帯工			式	1		16,920	工種行	
				1		78,210		
附帯工			式	1		16,920	種別行	
				1		78,210		
		道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ポール)設置) 可変式(穿孔式・1本脚) 手間のみ 本体(柱)径φ80・へ→径φ250・高さ650mm 10本未満 夜間無	本	3				
				0				
		道路付属物設置工(車線分離標(ラハ°-ポール)設置) 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ80・へ→径φ250・高さ800mm 10本未満 夜間無	本	3				
仮設工			式	1		76,200	工種行	
				1		152,400		
交通管理工			式	1		76,200	種別行	
				1		152,400		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	6				
					12				
直接工事費				式	1		8,364,072		
					1		9,467,276		
		(処分費等)		式	1		672,828		
					1		793,105		
共通仮設費				式	1		1,900,000		
					1		2,115,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		1,900,000		
					1		2,115,000		
純工事費				式	1		10,264,072		
					1		11,582,276		
		現場管理費		式	1		4,762,000		
					1		5,266,000		
工事原価				式	1		15,026,072		
					1		16,848,276		
		一般管理費等		式	1		3,028,928		
					1		3,340,724		
工事価格				式	1		18,055,000		
					1		20,189,000		
		消費税相当額		式	1		1,805,500		
					1		2,018,900		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
設計	価格			式	1		19,860,500		
					1		22,207,900		