

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
							事務決裁規程 第 条 項 号 別表 第 表 () 表 項 () 号 起案日：令和 年 月 日 決裁日：令和 年 月 日
変 更 設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DEYY02-1C0					
施工場所	枚方市 長尾東町3丁目 地内						
路線・河川名	都市計画道路 長尾杉線						
工事名	長尾杉線（杉工区）道路整備工事（その5）						

	変 更 前	変 更 後
設 計 大 要	施工延長 L=41.8m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 法面工 一式 防護柵工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式	施工延長 L=41.8m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 法面工 一式 防護柵工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 付帯工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式
設 計 金 額 (内 訳)	15,799,300 円	22,326,700 円
工 事 価 格	14,363,000 円	20,297,000 円
消 費 税 等 相 当 額	1,436,300 円	2,029,700 円
契 約 金 額	前回契約金額 (税込み) 14,162,500 円 (内訳) 前回契約金額 (税抜き) 12,875,000 円 消費税等相当額 1,287,500 円	変更契約金額 (税込み) 20,013,400 円 (内訳) 変更契約金額 (税抜き) 18,194,000 円 消費税等相当額 1,819,400 円

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
道路改良		式	1		7,301,872	費目行	
			1		10,713,726		
道路土工		式	1		587,011	工種行	
			1		1,217,350		
掘削工		式	1		123,090	種別行	
			1		190,230		
	掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	110				
			170				
作業土工		式	1		172,644	種別行	
			1		167,661		
	床掘り 土砂 小規模	m3	24				
			25				
	埋戻し 小規模 土砂	m3	36				
			34				
路床盛土工		式	1		37,387	種別行	
	路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	29				
	路床盛土 2.5m未満	m3	5				
残土処理工		式	1		253,890	種別行	
			1		822,072		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	廃路盤材	m3	5				
			7				
	粒径処理 60を超え80以下	m3	-----				
			163				
	残土等処分	m3	49				
			110				
排水構造物工		式	1		1,700,103	工種行	
			1		1,388,724		
側溝工		式	1		877,768	種別行	
			1		995,788		
	U型側溝 300×300	m	28				
			29				
	U型側溝 横断側溝 300×300	m	5.2				
			5.8				
	U型側溝 150×150	m	-----				
			14				
管渠工		式	1		398,920	種別行	
			1		97,672		
	VU φ 300 ①	現場	1				
			1				
	VU φ 300 ②	現場	1				
			0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
	VU φ 150	現場	1				
	VU φ 100	現場	1				
	集水枡工	式	1		327,550	種別行	
			1		198,410		
	街渠枡 B-3型	箇所	1				
	集水枡 (B) 500×500×700	箇所	1				
	集水枡 (C) 500×500×600	箇所	2				
			0				
	集水枡 (D) 240×240×370	箇所	2				
	街渠工	式	1		95,865	種別行	
			1		96,854		
	街渠 A-1	m	2.9				
			3.1				
	街渠 B-1	m	15				
	街渠 C-1	m	1.5				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
縁石工		式	1		508,719	工種行	
			1		605,948		
縁石工		式	1		508,719	種別行	
			1		605,948		
歩車道境界ブロック (A-1)		m	8.4				
			18.4				
歩車道境界ブロック (E) <small>設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り</small>		m	10				
			10.2				
歩車道境界ブロック (P-A1)		m	1.2				
			1.8				
地先境界ブロック <small>設置 C種(150*150*600) 基礎砕石無し 18-8-40(高炉) 養生有り</small>		m	31				
舗装止め		m	42				
法面工		式	1		333,115	工種行	
			1		454,604		
防草コンクリート		式	1		333,115	種別行	
			1		454,604		
コンクリート <small>無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型車割増有 一般養生 現場内小運搬無し</small>		m3	8.5				
			11.6				
防護柵工		式	1		888,270	工種行	
			1		1,480,984		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数量	単価	金額	摘要	備考
路側防護柵工	式	1		775,900	種別行	
仮設ガードレール設置 プレキャストコンクリートブロック建込	現場	1				
車止めポスト工	式	1		112,370	種別行	
		1		680,820		
車止めポスト設置	本	2				
		3				
道路付属物設置工（車線分離標（ラバーポール）設置） <small>可変式（穿孔式・1本脚） 手間+材料費 本体（柱）径φ80・径φ250・高さ800mm 10本未満 夜間用</small>	本	3				
		24				
防護柵工	式				種別行	
		1		24,264		
金網・支柱（立入防止柵） 基礎ブロック 2m	m					
		2.0				
金網・支柱（立入防止柵）（材料費） H1500JFE建材	m					
		2.0				
舗装工	式	1		1,875,449	工種行	
		1		1,886,740		
アスファルト舗装工（車道）	式	1		1,583,580	種別行	
		1		1,567,482		
不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	212				
		217				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30 250mm 2層施工	m2	341				
		314				
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30 91mm 1層施工	m2	9				
		0				
上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整砕石RM-30 50mm 1層施工	m2	---				
		35				
表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	553				
		558				
表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	9				
		8				
アスファルト舗装工(歩道)	式	1		291,869	種別行	
		1		319,258		
不陸整正 補足材料有 49mm以上55mm未満 再生粒度調整砕石RM-30	m2	14				
		32				
上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整砕石RM-30	m2	120				
		119				
表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2	134				
		151				
区画線工	式	1		132,260	工種行	
区画線工	式	1		132,260	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
区画線設置(標準単価)外側線、中央線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	83				
区画線設置(標準単価)横断歩道、停止線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 ゼブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	49				
区画線設置(標準単価)「この先幅員狭し」、直進左折、ひし形 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	91				
付帯工	式				工種行	
		1		597,700		
型枠ブロック工	式				種別行	
		1		597,700		
型枠ブロック設置	現場					
		1				
構造物撤去工	式	1		741,512	工種行	
		1		2,094,981		
構造物取壊し工	式	1		77,939	種別行	
		1		179,219		
舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	52				
		34				
舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m2	280				
		306				
コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 60mm以上64mm未満 50mm以上200mm未満	孔					
		21				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
排水構造物撤去工	式	1		86,322	種別行	
		1		574,476		
舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	3				
構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	11				
		77				
構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.1				
		0				
給水施設撤去工	式	1		4,878	種別行	
		1		71,540		
分水栓撤去工	現場	1				
		1				
汚水施設撤去工	式	1		365,700	種別行	
		1		489,200		
汚水施設撤去	現場	1				
		1				
防護柵撤去工	式	1			種別行	
		1		11,932		
立入防止柵撤去	m	2.0				
防護柵撤去工(ガードレール撤去工) 土中建込・標準型 土中建込・塗装品/ツギ品Gr-C-4E 夜間無 制約無	m	8.0				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
伐採工		式	-----	-----	-----	種別行	
			1		2,328		
支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm未満		本	-----	-----	-----		
			2				
支障木の抜根 機械抜根 幹周:20cm未満		本	-----	-----	-----		
			2				
殻運搬処理工		式	-----	-----	-----	種別行	
			1		206,673		
殻運搬処分 As殻 (掘削)		m3	-----	-----	-----		
			14				
殻運搬処分 Co殻 (無筋)		m3	-----	-----	-----		
			15				
殻運搬処分 Co殻 (有筋)		m3	-----	-----	-----		
			11				
殻運搬処分 Co殻 (有筋)		m3	-----	-----	-----		
			77				
殻運搬処理 廃ブラ		現場	-----	-----	-----		
			0.1				
現場発生品・支給品運搬 (スクラップ) <small>クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.3t超0.5t以下</small>		回	-----	-----	-----		
			1				
殻運搬処理 混合廃棄物		現場	-----	-----	-----		
			0				
仮設工		式	-----	-----	-----	工種行	
			1		535,433		
			1		854,435		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格		単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
仮設工		式	1		14,733	種別行	
			1		28,935		
敷鉄板設置・撤去 914mm*1829mm		枚	6				
			0				
しま鋼板賃料 22*914*1829 供用6日		枚	6				
			0				
仮設駐車場		m3	3				
土のう工 仕拵・積立		袋					
			33				
交通管理工		式	1		520,700	種別行	
			1		825,500		
交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)		人日	41				
			65				
直接工事費		式	1		7,301,872		
			1		10,713,726		
(処分費等)		式	1		288,150		
			1		810,390		
共通仮設費		式	1		1,365,060		
			1		1,828,000		
共通仮設費		式	1		276,060		
			1		339,000		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格	単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
運搬費	式	1		21,060		
		1		0		
現場環境改善費(率計上)	式	1		255,000		
		1		339,000		
共通仮設費(率計上)	式	1		1,089,000		
		1		1,489,000		
純工事費	式	1		8,666,932		
		1		12,541,726		
現場管理費	式	1		3,146,000		
		1		4,322,000		
工事原価	式	1		11,812,932		
		1		16,863,726		
一般管理費等	式	1		2,556,144		
		1		3,444,579		
諸経費対象外	式	1		-6,076		
		1		-11,305		
工事価格	式	1		14,363,000		
		1		20,297,000		
消費税相当額	式	1		1,436,300		
		1		2,029,700		
設計価格	式	1		15,799,300		
		1		22,326,700		