

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DEYY02-0C0					
施 工 場 所	枚方市 長尾東町3丁目 地内						
路 線 ・ 河 川 名	都市計画道路 長尾杉線						
工 事 名	長尾杉線 (杉工区) 道路整備工事 (その5)						

<p>設 計 大 要</p>	<p> 施工延長 L=41.8m 道路土工 一式 排水構造物工 一式 縁石工 一式 法面工 一式 防護柵工 一式 舗装工 一式 区画線工 一式 構造物撤去工 一式 仮設工 一式 </p>
<p> 設 計 金 額 (内 訳) 工 事 価 格 消 費 税 等 相 当 額 </p>	<p> 15,799,300 円 14,363,000 円 1,436,300 円 </p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路改良			式	1		7,301,872	費目行	
	道路土工		式	1		587,011	工種行	
		掘削工	式	1		123,090	種別行	
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	110				
		作業土工	式	1		172,644	種別行	
		床掘り 土砂 小規模	m3	24				
		埋戻し 小規模 土砂	m3	36				
		路床盛土工	式	1		37,387	種別行	
		路床盛土 4.0m以上 10,000m3未満 障害無し	m3	29				
		路床盛土 2.5m未満	m3	5				
		残土処理工	式	1		253,890	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		廃路盤材	m ³	5				
		残土等処分	m ³	49				
	排水	構造物工	式	1		1,700,103	工種行	
		側溝工	式	1		877,768	種別行	
		U型側溝 300×300	m	28				
		U型側溝 横断側溝 300×300	m	5.2				
		管渠工	式	1		398,920	種別行	
		VU φ 300 ①	現場	1				
		VU φ 300 ②	現場	1				
		集水柵工	式	1		327,550	種別行	
		街渠柵 B-3型	箇所	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		集水桝 (B) 500×500×700	箇所	1				
		集水桝 (C) 500×500×600	箇所	2				
	街渠工		式	1		95,865	種別行	
		街渠 A-1	m	2.9				
		街渠 B-1	m	15				
		街渠 C-1	m	1.5				
縁石工			式	1		508,719	工種行	
	縁石工		式	1		508,719	種別行	
		歩車道境界ブロック (A-1)	m	8.4				
		歩車道境界ブロック (E) 設置 各種(600mm以下、50kg未満) 再生クラッシュランRC-40 18-8-40(高炉) 養生有り	m	10				
		歩車道境界ブロック (P-A1)	m	1.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		地先境界ブロック 設置 C種(150*150*600) 基礎碎石無し 18-8-40(高炉) 養生有り	m	31				
		舗装止め	m	42				
	法面工		式	1		333,115	工種行	
		防草コンクリート	式	1		333,115	種別行	
		コンクリート 無筋・鉄筋構造物 人力打設 18-8-40(高炉)生コンクリート小型 車割増有 一般養生 現場内小運搬無し	m3	8.5				
	防護柵工		式	1		888,270	工種行	
		路側防護柵工	式	1		775,900	種別行	
		仮設ガードレール設置 プレキャストコンクリートブロック建込	現場	1				
		車止めポスト工	式	1		112,370	種別行	
		車止めポスト設置	本	2				
		道路付属物設置工(車線分離標(ラバーポール)設置) 可変式(穿孔式・1本脚) 手間+材料費 本体(柱)径φ 80・ベース径φ250・高さ800mm 10本未満 夜間無 制約無	本	3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
舗装工			式	1		1,875,449	工種行	
	アスファルト舗装工（車道）		式	1		1,583,580	種別行	
	不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2		212				
	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工	m2		341				
	上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 91mm 1層施工	m2		9				
	表層(車道・路肩部) 1.4m以上3.0m以下 50mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2		553				
	表層(車道・路肩部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(13) プライムコートPK-3	m2		9				
	アスファルト舗装工（歩道）		式	1		291,869	種別行	
	不陸整正 補足材料有 49mm以上55mm未満 再生粒度調整碎石RM-30	m2		14				
	上層路盤(歩道部) 100mm 1層施工 再生粒度調整碎石RM-30	m2		120				
	表層(歩道部) 1.4m以上 30mm 再生密粒度アスコン(13) プライムコートPK-3	m2		134				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	区画線工		式	1		132,260	工種行	
	区画線工		式	1		132,260	種別行	
		区画線設置(標準単価)外側線、中央線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	83				
		区画線設置(標準単価)横断歩道、停止線 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	49				
		区画線設置(標準単価)「この先幅員狭し」、直進左折、ひし形 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字・15cm 換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	91				
	構造物撤去工		式	1		741,512	工種行	
	構造物取壊し工		式	1		77,939	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	52				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り	m ²	280				
	排水	構造物撤去工	式	1		86,322	種別行	
		舗装版切断 コンクリート舗装版 Co:15cm以下	m	3				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		構造物とりこわし 無筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	11				
		構造物とりこわし 鉄筋構造物 機械施工 制約無 夜間無 対策不要	m3	0.1				
		給水施設撤去工	式	1		4,878	種別行	
		分水栓撤去工	現場	1				
		汚水施設撤去工	式	1		365,700	種別行	
		汚水施設撤去	現場	1				
		殻運搬処理工	式	1		206,673	種別行	
		殻運搬処分 As殻（掘削）	m3	14				
		殻運搬処分 Co殻（無筋）	m3	11				
		殻運搬処分 Co殻（有筋）	m3	0.1				
		殻運搬処理 廃プラ	現場	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		現場発生品・支給品運搬 (スクラップ) クレーン装置付2t積2t吊(参考)荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t超0.2t以下	回	1				
	仮設工		式	1		535,433	工種行	
	仮設工		式	1		14,733	種別行	
		敷鉄板設置・撤去 914mm*1829mm	枚	6				
		しま鋼板賃料 22*914*1829 供用6日	枚	6				
		仮設駐車場	m3	3				
	交通管理工		式	1		520,700	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	41				
直接工事費			式	1		7,301,872		
(処分費等)			式	1		288,150		
共通仮設費			式	1		1,365,060		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
	共通	仮設費		式	1		276,060		
		運搬費		式	1		21,060		
		現場環境改善費(率計上)		式	1		255,000		
	共通	仮設費(率計上)		式	1		1,089,000		
純	工事費			式	1		8,666,932		
	現場	管理費		式	1		3,146,000		
工事	原価			式	1		11,812,932		
	一般	管理費等		式	1		2,556,144		
	諸	経費対象外		式	1		-6,076		
工事	価格			式	1		14,363,000		
	消費	税相当額		式	1		1,436,300		

