

枚方市

部長	次長	室長	課長	課長代理	校合	検算	設計
設 計 書							
令和5年度	設計書番号	23DB0042-0C0					
施工場所	枚方市 招提中町1丁目 地内 他						
路線・河川名	小規模公園126他						
工事名	小規模公園126他フェンス改修工事						

<p>設 計 大 要</p>	<p>小規模公園126 管理施設整備工 一式 公園施設撤去工 一式 仮設工 一式</p> <p>ちびっこ広場36 管理施設整備工 一式 仮設工 一式</p>
<p>設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p>4,175,600 円</p> <p>3,796,000 円</p> <p>379,600 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
小規模公園126				式	1		1,147,363	費目行	
	管理施設整備工			式	1		924,411	工種行	
		メッシュフェンス設置		式	1		459,041	種別行	
		基礎ブロック, 鋼管基礎 鋼管基礎 2m以下		基	5				
		基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)		基	17				
		金網・支柱(立入防止柵) 鋼管基礎 2m以下 2m		m	9.8				
		金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m		m	30.4				
		金網・支柱(立入防止柵)(材料費) H1800JFE建材		m	40.2				
		鋤取り		m ³	0.4				
		門扉設置		式	1		175,249	種別行	
		基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 門扉 有り (t=10cm)		基	2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		門扉 両開き	基	1				
		門扉(材料費) KB-1GH1200JFE建材	基	1				
		土間コンクリート	m2	1.4				
		フェンス設置	式	1		290,121	種別行	
		基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り(t=10cm)	基	7				
		金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m	m	14.4				
		金網・支柱(立入防止柵)(材料費) 塗装H1200JFE建材	m	14.4				
		公園施設撤去工	式	1		184,852	工種行	
		構造物撤去・復旧工	式	1		105,536	種別行	
		フェンス撤去	m	54.8				
		門扉撤去	基	1				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘要	備 考
		モルタル金ごて仕上げ 床	m2	1.1				
		構造物とりこわし 無筋構造物 人力施工 制約無 夜間無	m3	0.24				
		伐採工	式	1		62,027	種別行	
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:20cm以上30cm未満	本	6				
		支障木の抜根 人力抜根 幹周:20cm以上30cm未満	本	6				
		支障木の伐採 チェンソー伐採 幹周:30cm以上60cm未満	本	7				
		運搬処理工	式	1		17,289	種別行	
		現場発生品・支給品運搬 クレーン装置付2t積2t吊(参考) 荷台長L=3.0m荷台幅W=1.6m 9.0km以下 0.1t超0.2t以下	回	1				
		運搬・処分費 Co殻	m3	0.24				
		枝葉処分費	m3	2.4				
		幹処分費	m3	1.6				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		根処分費	m3	0.2				
	仮設工		式	1		38,100	工種行	
		交通管理工	式	1		38,100	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	3				
ちびっこ		広場36	式	1		712,489	費目行	
	管理施設整備工		式	1		699,789	工種行	
		ネットフェンス設置	式	1		699,789	種別行	
		基礎ブロック, 鋼管基礎 基礎ブロック 金網柵 有り (t=10cm)	基	31				
		金網・支柱(立入防止柵) 基礎ブロック 2m	m	59.9				
		金網・支柱(立入防止柵)(材料費) 3.2*50mm塗装H2000	m	59.9				
	仮設工		式	1		12,700	工種行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
			交通管理工	式	1		12,700	種別行	
			交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	1				
直接	工事費			式	1		1,859,852		
		(処分費等)		式	1				
共通	仮設費			式	1		240,000		
		共通仮設費(率計上)		式	1		240,000		
純	工事費			式	1		2,099,852		
		現場管理費		式	1		984,000		
工事	原価			式	1		3,083,852		
		一般管理費等		式	1		727,898		
		諸経費対象外		式	1		-15,750		

