

枚方市

部 長	次 長	室 長	課 長	課長代理	校 合	検 算	設 計
						事務決裁規程 第 条 項 号 別表第 表 () 表 項 () 号 起 案 日 : 令和 年 月 日 決 裁 日 : 令和 年 月 日	
設 計 書							
令和5年度	設 計 書 番 号	23DB0040-0C0					
施 工 場 所	枚方市 香里ヶ丘7丁目 地内他						
路 線 ・ 河 川 名	香里ヶ丘27号線 他						
工 事 名	香里ヶ丘27号線他道路補修工事(R5-20)						

<p style="text-align: center;">設 計 大 要</p>	<p style="text-align: center;"> 道路修繕(香里ヶ丘27号線) 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 施工延長L=143.9m 道路修繕(岡東川原町1号線) 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 施工延長L=150.3m 道路修繕(禁野春日線) 舗装工 一式、区画線工 一式、仮設工 一式 施工延長L=209.0m </p>
<p style="text-align: center;">設 計 金 額</p> <p>(内 訳)</p> <p>工 事 価 格</p> <p>消 費 税 等 相 当 額</p>	<p style="text-align: right; font-size: 1.2em;">25,760,900 円</p> <p style="text-align: right;">23,419,000 円</p> <p style="text-align: right;">2,341,900 円</p>

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
道路修繕	(香里ヶ丘27号線)			式	1		5,129,392	費目行	
	舗装工			式	1		4,515,634	工種行	
		舗装打換え工		式	1		4,515,634	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下		m	192.8				
		舗装版破碎 アスファルト舗装版 障害無し 対策不要 15cm以下 積込有り		m2	1,050.3				
		As殻処理		m3	105.0				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30		m2	1,050.3				
		基層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生粗粒度アスコン(20) フライムコートPK-3		m2	1,050.3				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) タックコートPK-4		m2	1,050.3				
	区画線工			式	1		232,758	工種行	
		区画線工		式	1		232,758	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	338.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 破線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	15.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セブアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	39.5				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	108.0				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	10.8				
	仮設工		式	1		381,000	工種行	
	交通管理工		式	1		381,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	30.0				
	道路修繕(岡東川原町1号線)		式	1		3,267,464	費目行	
	舗装工		式	1		2,773,235	工種行	
	舗装打換え工		式	1		2,773,235	種別行	

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数 量	単 価	金 額	摘 要	備 考
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	3.7				
		舗装版破碎積込	m2	601.9				
		As殻処理	m3	30.0				
		掘削 土砂 小規模 小規模(標準)	m3	49.9				
		掘削土処理	m3	49.9				
		上層路盤(車道・路肩部) 再生粒度調整碎石RM-30 250mm 2層施工	m2	199.9				
		不陸整正 補足材料有 29mm以上34mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	402.0				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	601.9				
	区画線工		式	1		113,229	工種行	
	区画線工		式	1		113,229	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	285.8				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 セアラ・45cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	4.1				
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 矢印・記号・文字 ・15cm換算 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	25.4				
	仮設工		式	1		381,000	工種行	
	交通管理工		式	1		381,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	30.0				
道路修繕(禁野春日線)			式	1		2,797,377	費目行	
	舗装工		式	1		2,541,873	工種行	
	舗装打換え工		式	1		2,541,873	種別行	
		舗装版切断 アスファルト舗装版 As:15cm以下	m	13.6				
		舗装版破碎積込	m2	614.0				
		As殻処理	m3	55.2				

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格			単位	数量	単価	金額	摘要	備考
		不陸整正 補足材料有 67mm以上75mm未満 再生粒度調整碎石 RM-30	m2	614.0				
		表層(車道・路肩部) 3.0m超 50mm 再生密粒度アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	535.6				
		表層(歩道部) 1.4m未満(平均仕上り厚50mm以下) 50mm 再生密粒度 アスコン(20) フライムコートPK-3	m2	78.4				
	区画線工		式	1		1,504	工種行	
	区画線工		式	1		1,504	種別行	
		区画線設置(標準単価) 夜間無 溶融式手動 豪雪補正無 実線・15cm 制約無 塗布厚1.5mm 排水無 未供無	m	4.7				
	仮設工		式	1		254,000	工種行	
	交通管理工		式	1		254,000	種別行	
		交通誘導警備員B 昼間勤務(8時~17時)実働8h(交替要員無)	人日	20.0				
直接工事費			式	1		11,194,233		
	(処分費等)		式	1		1,378,402		

本工事費内訳書

費目・工種・種別・細別・規格				単位	数量	単価	金額	摘要	備考
共通	仮設	費		式	1		2,428,000		
	共通	仮設	費(率計上)	式	1		2,428,000		
純	工事	費		式	1		13,622,233		
	現場	管理	費	式	1		6,095,000		
工事	原	価		式	1		19,717,233		
	一般	管理	費等	式	1		3,701,767		
工事	価	格		式	1		23,419,000		
	消費	税	相当額	式	1		2,341,900		
設計	価	格		式	1		25,760,900		